


2015 г.

(наименование стройки)

2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



УТВЕРЖДАЮ:

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район,
пос. Светлый, ул. Степная 9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ 1227,631 тыс. руб.
Сметная стоимость строительных работ 134,952 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1022,8 чел. час
Сметная трудоемкость
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/лМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/лМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Демонтажные работы																	
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	3,144 (307,77+6,83) / 100	1817,69	1639,06	178,63		5714,82	5153,21	561,61		14,38	45,21			
ПРИКАЗ Министрора России от 21.09.15 №675/пр																	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прил.1; Письмо №АТ-5536/06 Прил.1 п.49, Прил.1; Письмо от 27.11.12 №2536-И/12/С); НР (4328,7 руб.); 84%=110% (10.970,85) от ФОТ СП (2473,54 руб.); 48%=70% (10.850,8) от ФОТ																	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	3,0777 307,77 / 100	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	11960,53	8458,82	3501,71	786,23	21,776	67,02	1,552	4,78
3	ТЕР69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя / керамзита.	100 т мусора	0,2462 (окр)307,77*0,2*0,42 / 100	22725,17	22725,17			5594,94	5594,94			214,32	52,77		
4	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Разборка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,06 6 / 100	14898,91	12999,61	1899,3	497,13	893,93	779,96	113,96	29,63	98,056	5,88	2,52	0,15
5	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен (вентиляционных каналов)	1 м3	1,326	1963,81	1056,21	897,6	169,02	2604,01	1413,79	1190,22	224,12	8,24	10,93	1,15	1,52
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прил.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.49, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ТС); НР (1375,84 руб.); 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (766,2 руб.); 46%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	ТЕРР59-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР59-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,15; МАТ=8,89 Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) (МДС81- 33.2004 Прил.5 п.9; Письмо №АТ-5536/06 Прил.2 п.9; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС); НР (356,84 руб.); 65%=76%*0,85 от ФОТ СП (253,51 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	100 м решетки	0,1 10,0 / 100	5973,74	5489,8	40,77			597,37	548,98	4,08		47,3	4,73		

Раздел 2. Монтаж

7	ТЕР12-01-017-01 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,31; ЗТМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прил.п.1; Письмо №АТ-5536/06 Прил.1 п.12, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС); НР (10445,28 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4995,57 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки 302,37 / 100	3,0237	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	30991,26	10388,01	4300,34	965,56	27,22	82,31	1,94	5,87
8	ТЕР12-01-017-02 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к расх.; ЗТМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,44; ЗТМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прил.п.1; Письмо №АТ-5536/06 Прил.1 п.12, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС); НР (1823,56 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (872,14 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки 302,37 / 100	3,0237	2472,42	631,07	102,07	24,46	7475,86	1908,17	308,63	73,96	5	15,12	0,15	0,45
9	ТЕР12-01-015-03 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,65; ЗТМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прил.п.1; Письмо №АТ-5536/06 Прил.1 п.12, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС); НР (2858,81 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1367,26 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти 302,37 / 100	3,0237	4260,34	1002	241,06	25,68	12861,75	3029,75	728,89	77,65	7,84	23,71	0,13	0,39

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР12-01-013-01 Пруказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитками из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	100 м2 утеплением ого покрытия	3,0237 302,37 / 100	28823,42	2619,54	1041,47	114,47	87153,38	7920,7	3149,09	346,12	21,02	63,56	0,58	1,75
11	ТССЦ-104-0103 Пруказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	-12,46 -01,р1	4367,37				-54417,43							
12	ТЕР12-01-013-02 Пруказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитками на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01	100 м2 утеплением ого покрытия	3,0237 302,37 / 100	24534,4	1873,15	1000,55	114,47	74184,67	5663,84	3025,36	346,12	15,03	45,45	0,58	1,75
13	ТССЦ-104-0103 Пруказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	-12,46 -02,р1	4367,37				-54417,43							
14	ТССЦ-104-0747 Пруказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30 Стандарт	м3	46,72 опр/302,37*0,15*1,03;2	4232,34				197734,92							

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗТ=12,23; ЗМ=6,73;
ЗТМ=12,23; МАТ=4,48
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ТС):
НР (7605,47 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ
СП (3637,4 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ТС)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0747 1 квартал 2016 г. МАТ=4,89
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо
№АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ТС)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕР12-01-014-02 Пrikaз Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий керамзитом (создание уклона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С); НР (8546,31 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4087,37 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 утеплите ля	23,08	2157,89	346,48	231,91	56,01	49804,1	7896,76	5352,48	1292,71	3,04	70,16	0,34	7,85
16	ТЕР12-01-017-01 Пrikaз Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С); НР (10445,28 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4995,57 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	3,0237 302,37 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	30991,26	10388,01	4300,34	965,56	27,22	82,31	1,94	5,87
17	ТЕР12-01-017-02 Пrikaз Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (6040мм ПЗ=25 (ОЗГ=25; ЗМ=25 к расч.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расч.; ТЗ=25; ТЗМ=25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С); НР (9117,75 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4350,66 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	3,0237 302,37 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	37379,34	9540,8	1543,21	369,8	25	75,59	0,75	2,27
18	ТЕР06-01-016-10 Пrikaз Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-016-10 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С); НР (399,16 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (219,54 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т	0,2993 окр(302,37*0,99)/1000;4	28647,21	1635,52	273,36	31,55	8574,11	489,51	81,82	9,44	12,64	3,76	0,16	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР12-01-028-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен	100 м2 кровли	3,0237 302,37 / 100	35208,55	689,65	98,13	5,87	106460,09	2065,29	296,72	17,75	5,33	16,12	0,03	0,09
20	ТЕР12-01-029-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука	100 м примыкания	1,009 100,9 / 100	37148,78	2227,21	103,53	3,91	37483,12	2247,25	104,46	3,95	16,8	16,95	0,02	0,02
21	Прайс-лист	Техно клин кровельный (гальтель из теплоизоляции)	м	100,9	46,7				4712,03							
22	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	1	1912,23	240,56	4,83		1912,23	240,56	4,83		1,93	1,93		
23	ТЕР86-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,02 2 / 100	22571,83	6617,53	38,68		451,44	132,35	0,77		53,1	1,06		
Парапетная кладка																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕР08-02-001-01 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	19,33	6078,45	655,77	301,45	78,88	117496,44	12676,03	5827,03	1524,75	5,4	104,38	0,4	7,73
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил. 1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС; НР (13206,73 руб.); 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ СЛ (7668,42 руб.); 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ																
25	ТЕР15-02-036-01 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса усиленная стен	100 м2 штукату риваемо и поверхно сти	0,9663 96,63/100	43923,78	17434,48	422,08	277,01	42443,55	16846,94	407,86	267,67	129,95	125,57	1,44	1,39
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил. 1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС; НР (13691,69 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СЛ (6332,41 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ																

Параллельный узел

26	ТЕР12-01-010-01 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,5798 57,98/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	28500,49	8146,94	107	22,9	112,75	65,37	0,2	0,12
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил. 1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС; НР (7516,25 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СЛ (3594,73 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ																

Итого по разделу 2 Монтаж

910137,82

793,37

35,6

Раздел 3. Ограждение кровли

27	ТЕР12-01-012-01 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами	100 м огражден ия	0,759 (227,13)/100	17949,47	863,07	425,86	57,24	13547,75	655,07	323,23	43,45	6,67	5,06	0,29	0,22
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил. 1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС; НР (642,64 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СЛ (307,35 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТССЦ-101-1851	Резина пресованная	кг	-0,3947 -фс р1	192,27				-75,89							
Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1851 1 квартал 2016 г. МАТ=5,86 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/С)														
29	ТССЦ-102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0,39	6545,15				2552,61							
Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0028 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92 Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/С)														
Итого по разделу 3 Ограждение кровли					16974,46									5,08		0,22

Раздел 4. Вентканалы

ВК1-ВК2																
30	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	1,04 0,69-0,35	6078,45	655,77	301,45	78,88	6321,59	682	313,51	82,04	5,4	5,62	0,4	0,42
Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/С); НР (710,56 руб.); 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (412,58 руб.); 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ														
31	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металли ческих изделий	0,0063 опр(2,3+1,15)*1,83/1000,4	53734,48	7396,7	323,07	45,37	336,53	46,6	2,04	0,29	63,73	0,4	0,23	
Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/С); НР (43,61 руб.); 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (25,32 руб.); 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕР12-201-011-01 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/лр	Устройство коопанов над шахтами в два канала	1 коопак	6	1912,23	240,56	4,83		11473,38	1443,36	28,98		1,33	11,58		
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,6; МАТ=3,37 Кровли (МДСв1-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12ГС; НР (1327,89 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (635,08 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ																
Итого по разделу 4 Вентканалы									21288,53					17,6		0,42

Раздел 5. Стремянка.

33	ТЕР09-03-029-01 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/лр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,28567 (156,0+5,28+4,3+41,1+9,82+4,8+2,52+68,86+2,48+0,26+0,05)/1000	10386,79	4449,76	5361,08	1114,64	3065,15	1315,66	1585,11	329,57	32,37	9,57	5,64	1,67
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,94; ЗЛМ=12,23; МАТ=5,55 Строительные металлические конструкции (МДСв1-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12ГС; НР (1135,21 руб.); 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (954,23 руб.); 58%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ																
34	ТССЦ-201-0650 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/лр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2957	55191,46				16320,11							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42 Строительные металлические конструкции (МДСв1-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12ГС)																
35	ТЕР15-04-030-04 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/лр	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15 15,0/100	10710,38	9194,64	17,02	1,96	1806,56	1379,2	2,56	0,29	71,06	10,66	0,01	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,85; ЗЛМ=12,23; МАТ=2,53 Отделочные работы (МДСв1-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12ГС; НР (1103,59 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (610,41 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ																
Итого по разделу 5 Стремянка.									24695,26					20,23		1,67

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах		850280,57	127172,52	37165,82	7779,76			1022,8								44,36
Накладные расходы			119693,3													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль										60090,67						
ВСЕГО по смете										1227630,92				1022,8		44,36
Итого										1030064,54				1022,8		44,36
В том числе:																
Материалы										685942,23						
Машины и механизмы										37165,82						
ФОТ										134852,28						
Накладные расходы										119693,3						
Сметная прибыль										60090,67						
Непредвиденные затраты 1%										10300,65						
Итого с непредвиденными										1040365,19						
НДС 18%										187265,73						
ВСЕГО по смете										1227630,92				1022,8		44,36

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)