

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2342 фасад г.Оренбург, ул.Советская, д.90  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 210683,67 руб.  
Средства на оплату труда 26667,64 руб.  
Сметная трудоемкость 207,29 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (184,84 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (105,62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,0846	2601,08	2601,08			220,05	220,05			22,82	1,93		
2	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (60,46 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34,55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0736	1032,04	978,03	54,01		75,96	71,98	3,98		8,58	0,63		

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482,12	420,15	61,97	11,67	179,3	3,59	3,97	0,08
4	<b>ТЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (123,8 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (88,43 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,042	4210,79	4210,79			176,85	176,85			36,28	1,52		
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>2070,87</b>					<b>7,67</b>		<b>0,08</b>
<b>Раздел 2. Окраска фасада</b>																
5	<b>ТЕРр53-14-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87 НР (310,9 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (238,5 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	10 м трещин	1,2	423,3	354,91			507,96	425,89			2,71	3,25		
6	<b>ТЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (4015,54 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (3080,41 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	1,3	9680,45	4146,46	267,84	84,88	12584,59	5390,4	348,19	110,34	35,39	46,01	0,43	0,56
7	<b>ТЕР15-04-012-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=1,87 НР (1637,6 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (757,39 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,61	2736,84	1271,43	25,66		4406,31	2047	41,31		9,59	15,44		
8	<b>ТССЦ-101-0348</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0348 1 квартал 2016 г. МАТ=1,68	т	-0,0612	32513,39				-1989,82							
9	<b>ТССЦ-101-1959</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска водоземulsionная ВД-АК-111р  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41	т	0,0612	46662,25				2855,73							

Итого по разделу 2 Окраска фасада									28405,11					64,7		0,56
Раздел 3. Окраска откосов, оконных проемов																
33	<b>ТЕР15-04-012-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=1,87 НР (932,22 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (431,15 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9165 <i>0,862+0,0545</i>	2736,84	1271,43	25,66		2508,31	1165,27	23,52		9,59	8,79		
10	<b>ТССЦ-101-0348</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0348 1 квартал 2016 г. МАТ=1,68	т	-0,0348	32513,39				-1131,47							
12	<b>ТССЦ-101-1959</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска вододисперсионная ВД-АК-111р  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41	т	0,0348	46662,25				1623,85							
13	<b>ТЕР15-04-024-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска деревянных обрамлений оконных проемов, деревянных ограждений  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,32 НР (387,3 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (179,13 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,085 <i>(5,45+3,05)/100</i>	7248,95	5693,68	21,89	1,96	616,16	483,96	1,86	0,17	44,55	3,79	0,01	
Итого по разделу 3 Окраска откосов, оконных проемов									5546,65					12,58		
Раздел 4. Ремонт цоколя																
14	<b>ТЕР46-08-044-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-044-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96 НР (142 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (81,14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 поверхности	4,67	99,08	36,2	62,88		462,7	169,05	293,65		0,29	1,35		
15	<b>ТЕР15-07-003-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование поверхности фасада  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 НР (39,74 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18,38 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,1	1318,24	495,07	160,03	1,71	131,82	49,51	16	0,17	3,69	0,37	0,01	

Гранд-СМЕТА

16	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0467	16986,59	9960,23	572,9	362,13	793,27	465,14	26,75	16,91	70,88	3,31	2,78	0,13
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (385,64 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (178,36 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
17	<b>ТЕР15-04-012-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3715	2736,84	1271,43	25,66		1016,74	472,34	9,53		9,59	3,56		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=1,87 НР (377,87 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (174,77 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
11	<b>ТССЦ-101-0348</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	-0,0141	32513,39				-458,44							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0348 1 квартал 2016 г. МАТ=1,68														
19	<b>ТССЦ-101-1959</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска водоземлюсионная ВД-АК-111р	т	0,0141	46662,25				657,94							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41														
<b>Итого по разделу 4 Ремонт цоколя</b>									<b>4001,94</b>					<b>8,59</b>		<b>0,13</b>
<b>Раздел 5. Ремонт входа в подвал</b>																
23	<b>ТЕР15-01-062-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	0,3615 36,15 / 100	126495,48	14246,73	751,35	57,24	45728,12	5150,19	271,61	20,69	106,19	38,39	0,29	0,1
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-062-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,72 НР (4136,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1913,23 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
21	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий	100 м2 покрытия	0,0736	49155,72	14051,29	184,55	39,5	3617,86	1034,17	13,58	2,91	112,75	8,3	0,2	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (954,11 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (456,32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

22	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0576	43613,07				-2512,11						
18	<b>ТССЦ-101-3861</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3861 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,043	50702,27				2180,2						
24	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1007,98 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (847,29 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	4,2	595,24	347,82	111,92		2500,01	1460,84	470,06		2,4	10,08	
25	<b>ТССЦ-101-0887</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	2	456,8				913,6						
26	<b>ТССЦ-203-8146</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок дверной стальной внутренний однополюсный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	4,2	6881,64				28902,89						
<b>Итого по разделу 5 Ремонт входа в подвал</b>									<b>90646,2</b>					<b>56,77</b>	<b>0,11</b>
<b>Раздел 6. Устройство отмостки</b>															
20	<b>ТЕРр69-16-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,63; ЗПМ=12,23; МАТ=5,01 НР (4819,31 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2920,8 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 ОТМОСТКИ	0,45 45 / 100	85259,59	14960,35	20481,15	1266,29	38366,82	6732,16	9216,52	569,83	126,63	56,98	8,33
<b>Итого по разделу 6 Устройство отмостки</b>									<b>46106,93</b>					<b>56,98</b>	<b>3,75</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									145238,02	25934,95	10798,53	732,69		207,29	4,63
Накладные расходы									19818,3						
Сметная прибыль									11721,38						
<b>Итого по смете:</b>															

Гранд-СМЕТА

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	1367,34					3,91		
Проемы (ремонтно-строительные)	1389,38					5,11		0,08
Стены (ремонтно-строительные)	20737,9					49,26		0,56
Отделочные работы	68308					73,65		0,23
Кровли	4696,38					8,3		0,01
Строительные металлические конструкции	34171,77					10,08		
Прочие ремонтно-строительные работы	46106,93					56,98		3,75
Итого	176777,7					207,29		4,63
В том числе:								
Материалы	108504,54							
Машины и механизмы	10798,53							
ФОТ	26667,64							
Накладные расходы	19818,3							
Сметная прибыль	11721,38							
Непредвиденные затраты 1%	1767,78							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>178545,48</b>							
НДС 18%	32138,19							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>210683,67</b>					<b>207,29</b>		<b>4,63</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)