

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2592 г.Оренбург ул. Пушкинская Кобозева теплоснабжение  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 341317,18 руб.  
Средства на оплату труда 68133,08 руб.  
Сметная трудоемкость 502,88 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр65-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 15 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (1758,37 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1116,43 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	0,66	4577,74	4209,2	54,1	19,69	3021,31	2778,07	35,71	13	34,66	22,88	0,1	0,07
2	ТЕРр65-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 25 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (2051,43 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1302,5 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	0,77	4577,74	4209,2	54,1	19,69	3524,86	3241,08	41,66	15,16	34,66	26,69	0,1	0,08

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРp65-1-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 40 мм	100 м трубопро вода	0,96	7875,29	7240,53	92,83	33,51	7560,28	6950,91	89,12	32,17	59,62	57,24	0,17	0,16
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (4399,34 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (2793,23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														
4	<b>ТЕРp65-1-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 50мм	100 м трубопро вода	0,6	10017,97	9275,84	121,61	51,24	6010,78	5565,5	72,97	30,74	76,38	45,83	0,26	0,16
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (3525,63 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (2238,5 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>39302,66</b>					<b>152,64</b>		<b>0,47</b>
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>																
5	<b>ТЕР16-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопро вода	0,66	17525,97	4633,09	312,42	29,6	11567,14	3057,84	206,2	19,54	32,97	21,76	0,15	0,1
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (3015,83 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1723,33 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ														
6	<b>ТЕР16-02-001-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопро вода	0,77	21193,59	4633,09	312,42	29,6	16319,06	3567,48	240,56	22,79	32,97	25,39	0,15	0,12
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 НР (3518,46 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2010,55 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ														
7	<b>ТЕР16-02-001-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м трубопро вода	0,96	22965,13	4633,09	312,42	29,6	22046,52	4447,77	299,92	28,42	32,97	31,65	0,15	0,14
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,54 НР (4386,67 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2506,67 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

8	<b>ТЕР16-02-001-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,27; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (3403,11 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1944,63 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,6	33894,6	5750,18	569,63	37,42	20336,76	3450,11	341,78	22,45	40,92	24,55	0,19	0,11
9	<b>ТЕР16-07-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=5,88 НР (2046,4 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1169,37 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	2,45	1201,98	852,31	317,86		2944,85	2088,16	778,76		5,01	12,27		
10	<b>ТЕР16-05-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=3,89 НР (1336,47 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (763,69 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	7 3+4	584,65	194,82	31,13		4092,55	1363,74	217,91		1,47	10,29		
11	<b>ТССЦ-301-7280</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см2), диаметром 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1825 1 квартал 2016 г. МАТ=2,42	шт.	4	817,5				3270							
12	<b>ТССЦ-301-7281</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см2), диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1825 1 квартал 2016 г. МАТ=2,42	шт.	3	1092,44				3277,32							
13	<b>ТССЦ-302-0064</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1825 1 квартал 2016 г. МАТ=2,42	шт.	30	176,22				5286,6							

Гранд-СМЕТА

14	<b>ТССЦ-302-0062</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром 15 мм, тип в/в  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1825 1 квартал 2016 г. МАТ=2,42	шт.	21	74,95				1573,95						
15	<b>ТЕР18-07-001-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка кранов воздушных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=2,1 НР (385,06 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (220,04 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	22	79,91	17,86			1758,02	392,92			0,12	2,64	
16	<b>ТССЦ-302-0474</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краны для спуска воздуха STD 7073В, латунные  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0474 1 квартал 2016 г. МАТ=2,04	компл.	-22	58,24				-1281,28						
17	<b>ТССЦ-302-0062</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром 15 мм, тип в/в  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1825 1 квартал 2016 г. МАТ=2,42	шт.	22	74,95				1648,9						
18	<b>ТЕР26-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,64; МАТ=3,56 НР (8493,47 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5294,63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляция	4,1	8153,95	2690,36	318,86		33431,2	11030,48	1307,33		18,85	77,29	
19	<b>ТЕР26-01-052-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиковыми РСТ, тканями стеклянными  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-052-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,9; МАТ=3,07 НР (14905,65 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9291,84 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти покрытия изоляция	1,3	40602,66	14890,76	447,52		52783,46	19357,99	581,78		107,18	139,33	

Гранд-СМЕТА

20	<b>ТЕР15-04-030-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (525,41 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (243 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,125	6767,8	5252,05	17,02	1,96	845,98	656,51	2,13	0,25	40,59	5,07	0,01	
<b>Итого по разделу 2 Монтажные работы</b>									<b>247085,31</b>					<b>350,24</b>		<b>0,47</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									200018,26	67948,56	4215,83	184,52		502,88		0,94
Накладные расходы									53751,31							
Сметная прибыль									32618,4							
<b>Итого по смете:</b>																
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									39302,66					152,64		0,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									121270,67					128,55		0,47
Теплоизоляционные работы									124200,25					216,62		
Отделочные работы									1614,39					5,07		
<b>Итого</b>									<b>286387,97</b>					<b>502,88</b>		<b>0,94</b>
В том числе:																
Материалы									127853,87							
Машины и механизмы									4215,83							
ФОТ									68133,08							
Накладные расходы									53751,31							
Сметная прибыль									32618,4							
Непредвиденные затраты 1%									2863,88							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>289251,85</b>							
НДС 18%									52065,33							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>341317,18</b>					<b>502,88</b>		<b>0,94</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)