

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2629 Оренбург,ул.Пушкинская,д12б система теплоснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 238987,24 руб.
Средства на оплату труда 48556,19 руб.
Сметная трудоемкость 355,37 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (1438,67 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (913,44 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,54	4577,74	4209,2	54,1	19,69	2471,98	2272,97	29,21	10,63	34,66	18,72	0,1	0,05
2	ТЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (1811,66 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1150,26 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,68	4577,74	4209,2	54,1	19,69	3112,86	2862,26	36,79	13,39	34,66	23,57	0,1	0,07

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРp65-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 40 мм	100 м трубопро вода	0,8	7875,29	7240,53	92,83	33,51	6300,23	5792,42	74,26	26,81	59,62	47,7	0,17	0,14
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									23192,9					89,99		0,26
Раздел 2. Монтажные работы																
4	ТЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопро вода	0,54	17525,97	4633,09	312,42	29,6	9464,02	2501,87	168,71	15,98	32,97	17,8	0,15	0,08
5	ТЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопро вода	0,68	21193,59	4633,09	312,42	29,6	14411,64	3150,5	212,45	20,13	32,97	22,42	0,15	0,1
6	ТЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м трубопро вода	0,8	22965,13	4633,09	312,42	29,6	18372,1	3706,47	249,94	23,68	32,97	26,38	0,15	0,12
7	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопро вода	2,02	1201,98	852,31	317,86		2428	1721,67	642,08		5,01	10,12		

Гранд-СМЕТА

8	ТЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=3,89 НР (190,92 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109,1 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	1	584,65	194,82	31,13		584,65	194,82	31,13		1,47	1,47		
9	ТССЦ-301-6588 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1825 1 квартал 2016 г. МАТ=2,42	шт.	1	2972,53				2972,53							
10	ТССЦ-302-0064 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1825 1 квартал 2016 г. МАТ=2,42	шт.	18	176,22				3171,96							
11	ТССЦ-302-0062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1825 1 квартал 2016 г. МАТ=2,42	шт.	13	74,95				974,35							
12	ТЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка кранов воздушных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=2,1 НР (315,05 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (180,03 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	18	79,91	17,86			1438,38	321,48			0,12	2,16		
13	ТССЦ-302-0474 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0474 1 квартал 2016 г. МАТ=2,04	компл.	-18	58,24				-1048,32							
14	ТССЦ-302-0062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1825 1 квартал 2016 г. МАТ=2,42	шт.	18	74,95				1349,1							

Гранд-СМЕТА

15	ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,64; МАТ=3,56 НР (7043,36 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4390,67 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляция	3,4	8153,95	2690,36	318,86		27723,43	9147,22	1084,12		18,85	64,09		
16	ТЕР26-01-052-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиковыми РСТ, тканями стеклянными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-052-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,9; МАТ=3,07 НР (12612,48 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7862,32 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляция	1,1	40602,66	14890,76	447,52		44662,93	16379,84	492,27		107,18	117,9		
17	ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (315,24 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (145,8 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашивающей поверхности	0,075	6767,8	5252,05	17,02	1,96	507,59	393,9	1,28	0,15	40,59	3,04	0,01	
Итого по разделу 2 Монтажные работы									177333,4					265,38		0,3
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									138897,43	48445,42	3022,24	110,77		355,37		0,56
Накладные расходы									38310,99							
Сметная прибыль									23317,88							
Итого по смете:																
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									23192,9					89,99		0,26
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									72069,58					80,35		0,3
Теплоизоляционные работы									104295,19					181,99		
Отделочные работы									968,63					3,04		
Итого									200526,3					355,37		0,56
В том числе:																
Материалы									87429,77							
Машины и механизмы									3022,24							
ФОТ									48556,19							
Накладные расходы									38310,99							
Сметная прибыль									23317,88							

Гранд-СМЕТА

Непредвиденные затраты 1%	2005,26							
Итого с непредвиденными	202531,56							
НДС 18%	36455,68							
ВСЕГО по смете	238987,24					355,37		0,56

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)