

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2605 Смета ЭО Абдрашитова 240
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 1347,092 тыс. руб.
строительных работ _____ 24,450 тыс. руб.
монтажных работ _____ 1055,282 тыс. руб.
оборудования _____ 50,568 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 146,471 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1033,47 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм(демонтаж ВРУ) (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 Электромонтажные работы на других объектах: НР (368 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (236 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	402,64	202,61	200,03	24,25	805	405	400	49	1,398	2,8	0,123	0,25

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм(демонтаж ПР) (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 Электромонтажные работы на других объектах: НР (368 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (236 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	402,64	202,61	200,03	24,25	805	405	400	49	1,398	2,8	0,123	0,25
3	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (125 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (90 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,24	728,01	720,35	7,66	5,87	175	173	2	1	6,32	1,52	0,03	0,01
4	ТЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (2084 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (1505 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	10	289,48	289,48			2895	2895			2,54	25,4		
5	ТЕР46-03-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (2633 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1504 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт.	0,48	13732,6	4858	8874,6	1671,47	6592	2332	4260	802	36,21	17,38	11,37	5,46

Гранд-СМЕТА

6	ТЕР46-03-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (3343 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1910 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт.	0,48	17639,26	6140,68	11498,58	2149,18	8467	2948	5519	1032	45,77	21,97	14,62	7,02
Итого по разделу 1 Демонтаж									34143					71,87		12,99
Раздел 2. монтаж																
7	ТЕРм08-03-571-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм (ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-571-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=6,52 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1580 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1015 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 м ширины по фронту	1,6 (2*0.8)*1	2795,63	1021,69	1634,21	197,27	4473	1635	2615	316	7,05	11,28	1	1,6
8	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (ПР) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 Электромонтажные работы на других объектах: НР (631 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (405 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	682,02	343,42	315,5	46,11	1364	687	631	92	2,37	4,74	0,29	0,58
9	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=6,65 Электромонтажные работы на других объектах: НР (168 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (108 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	120,33	101,51	14,83	1,96	241	203	30	4	0,7	1,4	0,01	0,02
10	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 Электромонтажные работы на других объектах: НР (271 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (174 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	194,17	165,23	17,05	1,96	388	330	34	4	1,14	2,28	0,01	0,02

Гранд-СМЕТА

11	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат	1 шт.	2	167,38	162,29			335	325			1,12	2,24		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 Электромонтажные работы на других объектах: НР (263 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (169 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
12	ТЕРм08-03-594-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (С360/218)	100 шт.	2,48 248 / 100	14282,08	13449,09	296,17	39,5	35420	33354	735	98	92,8	230,14	0,2	0,5
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 Электромонтажные работы на других объектах: НР (27096 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (17395 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
13	ТЕРм08-03-594-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (NBT)	100 шт.	0,08	14282,08	13449,09	296,17	39,5	1143	1076	24	3	92,8	7,42	0,2	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 Электромонтажные работы на других объектах: НР (874 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (561 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
14	ТЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Световые настенные указатели (номерной указатель дома)	100 шт.	0,01	13395,92	11385,4	296,17	39,5	134	114	3		78,56	0,79	0,2	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 Электромонтажные работы на других объектах: НР (92 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
15	ТЕРм08-03-591-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	0,44	10055,52	8811,47	258,32	11,86	4424	3877	114	5	60,8	26,75	0,06	0,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=6,32 Электромонтажные работы на других объектах: НР (3144 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2019 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

16	ТЕРм08-03-591-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,23; МАТ=6,17 Электромонтажные работы на других объектах: НР (287 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (184 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04	10022,04	8823,09	287,95	15,78	401	353	12	1	60,88	2,44	0,08	
кабельные проводки																
17	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1469 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (943 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,8	2643,13	2263,16	118,29	1,96	2115	1811	95	2	16,29	13,03	0,01	0,01
18	ТЕРм08-02-390-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,31; ЗПМ=12,23; МАТ=4,25 Электромонтажные работы на других объектах: НР (6410 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4115 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,8	3426,32	2824,52	147,69	1,96	9594	7909	414	5	20,33	56,92	0,01	0,03
19	ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 Электромонтажные работы на других объектах: НР (3926 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2520 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,4	5986,9	3387,1	931,05	74,97	8382	4742	1303	105	24,64	34,5	0,38	0,53
20	ТЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 Электромонтажные работы на других объектах: НР (7438 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4775 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,2	10525,05	7423,12	2013	228,82	12630	8908	2416	275	54	64,8	1,16	1,39

Гранд-СМЕТА

21	ТЕРм08-02-409-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; ЗПМ=12,23; МАТ=7,67 Электромонтажные работы на других объектах: НР (9909 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (6361 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м	2,8 <i>1,4+1,4</i>	5315,29	4299,95	749,27	69,1	14883	12040	2098	193	31,28	87,58	0,35	0,98
22	ТЕРм08-10-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 Электромонтажные работы на других объектах: НР (9910 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (6362 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м	6	2520,06	2039,23	198,64		15120	12235	1192		15,2	91,2		
23	ТЕРм08-02-412-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 Электромонтажные работы на других объектах: НР (6878 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4415 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м	11,4 <i>6+5,4</i>	837,94	740,89	29,65	3,91	9553	8446	338	45	5,39	61,45	0,02	0,23
24	ТЕРм08-02-403-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 Электромонтажные работы на других объектах: НР (27422 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (17604 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м	14,9	2470,87	2268,18	29,65	3,91	36816	33796	442	58	16,5	245,85	0,02	0,3
25	ТЕРм08-02-399-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1136 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (730 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м	3,6 <i>360 / 100</i>	456,25	387,69	14,83	1,96	1643	1396	53	7	2,82	10,15	0,01	0,04
Итого по разделу 2 монтаж									337878					954,96		6,28

Раздел 3. оборудование

26 О	ТССЦ-509-1527 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-11-10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1527 1 квартал 2016 г. МАТ=3,08 Оборудование	шт.	2	20203,78				40408						
автоматы в ПР															
27 О	ТССЦ-509-2263 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2263 1 квартал 2016 г. МАТ=3,2 Оборудование	шт.	2	2211,78				4424						
28 О	ТССЦ-509-2227 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22 Оборудование	шт.	4	48,14				193						
29 О	ТССЦ-509-2228 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65 Оборудование	шт.	10	41,1				411						
30 О	ТССЦ-509-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65 Оборудование	шт.	4	41,1				164						

Гранд-СМЕТА

31 О	ТССЦ-509-2230 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 40А, характеристика С <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=3,59 Оборудование</i>	шт.	78 39'2	42,79				3338							
32 О	ТССЦ-509-8002 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Счетчик электроэнергии однофазный, тип: СО <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8002 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72 Оборудование</i>	шт.	2	814,78				1630							
Итого по разделу 3 оборудование									50568							
Раздел 4. материалы																
33	ТССЦ-509-5746 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Щиты распределительные навесные ЩРН-72, 2 двери, размер корпуса 480x565x125 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5746 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28 Материалы для монтажных работ</i>	шт.	2	2697,6				5395							
34	ТССЦ-504-0290 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем: 36в ЯТП-0,25-2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0290 1 квартал 2016 г. МАТ=1,31 Материалы для монтажных работ</i>	шт.	2	1171,61				2343							
35	ТССЦ-509-5026 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 МЗ 30, пластмасса <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5026 1 квартал 2016 г. МАТ=4,52 Материалы для монтажных работ</i>	шт.	2	226,72				453							

Гранд-СМЕТА

36	ТССЦ-509-2358 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 218 с ЭМПРА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2358 1 квартал 2016 г. МАТ=5 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	248	1424,2				353202							
37	ТССЦ-509-6758 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6758 1 квартал 2016 г. МАТ=4 Материалы для монтажных работ	шт.	8	2007,68				16061							
38	ТССЦ-509-6299 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Указатель световой под лампу КЛ для обозначения знакографической информации (номера дома, предупреждающих надписей) с рассеивателем из поликарбоната, тип ФБУ 04-3x11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6299 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34 Материалы для монтажных работ	шт.	1	4977,5				4978							
39	ТССЦ-509-1687 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 18W/3U E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1687 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51 Материалы для монтажных работ	шт.	256	102,86				26332							
40	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83 Материалы для монтажных работ	шт.	44	51,05				2246							
41	ТССЦ-503-0478 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0478 1 квартал 2016 г. МАТ=3,07 Материалы для монтажных работ	шт.	4	31,53				126							

Гранд-СМЕТА

42	ТССЦ-503-0606 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0606 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31 Материалы для монтажных работ	1000 шт.	0,048	7469,21				359						
43	ТССЦ-503-0530 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка: У-198 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2 Материалы для монтажных работ	шт.	48	26,14				1255						
44	ТССЦ-507-3487 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3487 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38 Материалы для монтажных работ	м	140	13,23				1852						
45	ТССЦ-507-3489 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3489 1 квартал 2016 г. МАТ=2,37 Материалы для монтажных работ	м	140	29,36				4110						
46	ТССЦ-103-2408 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2408 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71 Материалы для монтажных работ	10 м	30	146,17				4385						
47	ТССЦ-103-2417 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2417 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71 Материалы для монтажных работ	10 м	30	411,11				12333						

Гранд-СМЕТА

48	ТССЦ-103-1178 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1178 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02 Материалы для монтажных работ	шт.	300	1,97				591						
49	ТССЦ-103-1179 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1179 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64 Материалы для монтажных работ	шт.	300	3,91				1173						
50	ТССЦ-509-1834 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1834 1 квартал 2016 г. МАТ=9,62 Материалы для монтажных работ	м	80	36,08				2886						
51	ТССЦ-509-1838 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 80x40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=9,91 Материалы для монтажных работ	м	280	113,27				31716						
52	ТССЦ-509-3602 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединение на стык для короба ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-3602 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 Материалы для монтажных работ	шт.	360 80+280	22,08				7949						
53	ТССЦ-103-0003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38 Материалы для монтажных работ	м	140	80,02				11203						

Гранд-СМЕТА

54	ТССЦ-103-0007 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78 Материалы для монтажных работ	м	120	182,46				21895							
заземление																
55	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,26 Электромонтажные работы на других объектах: НР (753 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (484 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,4	3035,35	2281,87	504,84	43,42	1214	913	202	17	16,6	6,64	0,22	0,09
56	ТССЦ-101-1889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1889 1 квартал 2016 г. МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах	т	0,0504 40*1,26/1000	31894				1607							
57	ТССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 Материалы для монтажных работ	1000 м	0,105 0,08+0,025	19148,86				2011							
58	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 Материалы для монтажных работ	1000 м	0,6	24951,61				14971							

Гранд-СМЕТА

59	ТССЦ-501-8491 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8491 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 Материалы для монтажных работ</i>	1000 м	0,44 <i>0,11+0,33</i>	33861,15				14899							
60	ТССЦ-501-8506 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8506 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 Материалы для монтажных работ</i>	1000 м	0,025	41054,15				1026							
61	ТССЦ-501-8483 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 Материалы для монтажных работ</i>	1000 м	0,1	35735,02				3574							
62	ТССЦ-501-8492 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8492 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 Материалы для монтажных работ</i>	1000 м	0,025	49189,96				1230							
63	ТССЦ-501-8485 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8485 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 Материалы для монтажных работ</i>	1000 м	1,6 <i>1600 / 1000</i>	81213,63				129942							

Гранд-СМЕТА

64	ТССЦ-501-8465 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 Материалы для монтажных работ</i>	1000 м	0,04	50604,42				2024						
65	ТССЦ-501-8467 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8467 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 Материалы для монтажных работ</i>	1000 м	0,04	125954,97				5038						
66	ТССЦ-501-8514 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8514 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 Материалы для монтажных работ</i>	1000 м	0,015	1072968,21				16095						
Итого по разделу 4 материалы									707711					6,64	0,09
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									935840	143308	23332	3163		1033,47	19,36
Накладные расходы									118579						
Сметная прибыль									75881						
ВСЕГО по смете									1347091,54					1033,47	19,36
Итого Строительные работы									24450					39,35	12,48
Итого Монтажные работы									1055282					994,12	6,88
Итого Оборудование									50568						
Итого									1130300					1033,47	19,36
В том числе:															
Материалы									718632						
Машины и механизмы									23332						
ФОТ									146471						
Оборудование									50568						
Накладные расходы									118579						
Сметная прибыль									75881						

Гранд-СМЕТА

Непредвиденные затраты 1%	11303							
Итого с непредвиденными	1141603							
НДС 18%	205488,54							
ВСЕГО по смете	1347091,54					1033,47		19,36

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)