

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2365 - г.Оренбург, ул.Пролетарская, д.55 - фасад  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 1805,002 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 435,137 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 3423,58 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (37599,63 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21485,51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	17,2088 1720.88/100	2601,08	2601,08			44761,47	44761,47			22,82	392,7		
2	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (96,5 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (55,14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,093	1963,81	1066,21	897,6	169,02	182,63	99,16	83,47	15,72	8,24	0,77	1,15	0,11

## Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРр69-19-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (881,24 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (534,08 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 бетона	1,1	2312,04	1213,83	1098,21		2543,24	1335,21	1208,03		9,74	10,71		
4	<b>ТЕР46-02-004-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж металлоконструкций навеса над входом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,23; МАТ=8,88 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (164,08 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (93,76 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т демонти рованны х конст рукц ий	0,141	2203,71	1338,94	600,68	46,35	310,72	188,79	84,7	6,54	10,84	1,53	0,22	0,03
5	<b>ТЕР46-04-008-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (166,77 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (95,3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,203 20,3/100	1032,04	978,03	54,01		209,5	198,54	10,96		8,58	1,74		
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>109179,57</b>					<b>407,45</b>		<b>0,14</b>
<b>Раздел 2. Ремонт фасада, цоколя, откосов</b>																
6	<b>ТЕР08-02-002-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Восстановление повреждённой кладки стен пристройки входа в подвал  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,46; ЗПМ=12,23; МАТ=5,49 Конструкции из кирпича и блоков: НР (33909,36 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19689,31 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	1,656	89801,56	21207,19	3150,88	810,73	148711,38	35119,11	5217,86	1342,57	170,17	281,8	4,11	6,81
7	<b>ТЕРр53-14-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87 Стены (ремонтно-строительные): НР (388,63 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (298,13 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	10 м трещин	1,5	423,3	354,91			634,95	532,37			2,71	4,07		

Гранд-СМЕТА

8	<b>ТЕРп61-28-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (107240,03 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (64023,9 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	17,2088	26693,5	9301,04	63,48		459363,1	160059,74	1092,41		81,6	1404,24		
9	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 Отделочные работы: НР (142108,34 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (65725,11 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 штукатуриваемой поверхности	17,2088	16986,59	9960,23	572,9	362,13	292318,83	171403,61	9858,92	6231,82	70,88	1219,76	2,78	47,84
10	<b>ТЕР15-05-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Остекление оконным стеклом окон: со спаренным переплетом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-05-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,79; ЗПМ=12,23; МАТ=4,83 Отделочные работы: НР (1469,33 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (679,56 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,2856 28,56/100	25547,2	6365,84	470,38	65,06	7296,28	1818,08	134,34	18,58	51,08	14,59	0,33	0,09
<b>Итого по разделу 2 Ремонт фасада, цоколя, откосов</b>									1343856,24					2924,46		54,74
<b>Раздел 3. Ремонт козырька над входом в здание</b>																
11	<b>ТЕР09-03-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж стоек, балок козырька  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,04; ЗПМ=12,23; МАТ=5,78 Строительные металлические конструкции: НР (173,6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (145,93 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,141	3709,95	1404,74	2035,4	379,62	523,1	198,07	286,99	53,53	10,47	1,48	1,91	0,27
12	<b>ТССЦ-101-5202</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструкции стальные  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5202 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35 Строительные металлические конструкции	т	0,141	26282,4				3705,82							

## Гранд-СМЕТА

13	<b>ТЕР12-01-007-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель из оцинкованной стали	100 м2 кровли	0,038	62813,56	12044,23	462,76	98,7	2386,92	457,68	17,58	3,75	90,85	3,45	0,5	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,05; ЗПМ=12,23; МАТ=3,49 Кровли: НР (424,52 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (203,03 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
14	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0331	43613,07				-1443,59							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли														
15	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	т	0,024	44364,12				1064,74							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48 Кровли														
16	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фартука оцинкованного	100 м2 покрытия	0,0316	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1553,32	444,02	5,83	1,25	112,75	3,56	0,2	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли: НР (409,65 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (195,92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
17	<b>ТЕР15-04-030-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,015	6767,8	5252,05	17,02	1,96	101,52	78,78	0,26	0,03	40,59	0,61	0,01	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 Отделочные работы: НР (63,05 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (29,16 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
18	<b>ТЕР15-04-037-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проолифка металлических поверхностей: вручную	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	0,05	1551,62	1551,62			77,58	77,58			12,45	0,62		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-037-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Отделочные работы: НР (62,06 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28,7 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														

## Гранд-СМЕТА

19	<b>ТССЦ-101-1825</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Олифа натуральная	кг	0,0006	98,59				0,06							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1825 1 квартал 2016 г. МАТ=2,42 Отделочные работы														
20	<b>ТЕР15-04-041-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	3599,11	3184,2	7,38	1,96	179,96	159,21	0,37	0,1	24,31	1,22	0,01	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-041-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=2,82 Отделочные работы: НР (127,45 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (58,94 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
<b>Итого по разделу 3 Ремонт козырька над входом в здание</b>									<b>10071,44</b>					<b>10,94</b>		<b>0,3</b>
<b>Раздел 4. Ремонт балконных плит</b>																
21	<b>ТЕР06-01-041-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство балконных плит	100 м3 в деле	0,011	895246,51	120039,28	23612,73	5858,17	9847,71	1320,43	259,74	64,44	951,08	10,46	29,77	0,33
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-041-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,4; ЗПМ=12,23; МАТ=5,01 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1107,9 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (609,34 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
22	<b>ТЕР13-06-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	0,0486	112,15	112,15			5,45	5,45			0,9	0,04		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (3,76 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2,62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
23	<b>ТЕР11-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,25	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	4844,53	1173,1	403,76	114,78	40,43	10,11	2,84	0,71
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 Полы: НР (1210,61 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (656,82 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

24	<b>ТЕР15-04-030-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 Отделочные работы: НР (3126,84 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1446,16 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,85	5355,19	4597,32	8,51	0,98	4551,91	3907,72	7,23	0,83	35,53	30,2	0,005	
<b>Итого по разделу 4 Ремонт балконных плит</b>									27413,65					50,81		1,04
<b>Раздел 5. Кровля будки входа в подвал. Водосточная система</b>																
25	<b>ТЕР12-01-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,61 Кровли: НР (311,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (149,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада (без вычета проемов)	0,203	5608,13	1670,01	14,49		1138,45	339,01	2,94		13,4	2,72		
26	<b>ТЕР12-01-008-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,44 Кровли: НР (-114,04 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (-54,54 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада (без вычета проемов)	-0,203	2046,17	610,64	4,83		-415,37	-123,96	-0,98		4,9	-0,99		
27	<b>ТЕР12-01-007-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из профлиста НС35-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,05; ЗПМ=12,23; МАТ=3,49 Кровли: НР (2267,82 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1084,61 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,203	62813,56	12044,23	462,76	98,7	12751,15	2444,98	93,94	20,04	90,85	18,44	0,5	0,1
28	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,1766	43613,07				-7702,07							

Гранд-СМЕТА

29	<b>ТССЦ-101-3842</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4 Кровли	т	0,13	44611,5				5799,5							
30	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Кровли	шт.	4,25 3.4/0.4/2	181,88				772,99							
31	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фартука оцинкованного  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли: НР (674,1 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (322,4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,052	49155,72	14051,29	184,55	39,5	2556,1	730,67	9,6	2,05	112,75	5,86	0,2	0,01
<b>Итого по разделу 5 Кровля будки входа в подвал. Водосточная система</b>									<b>19542,15</b>					<b>26,03</b>		<b>0,11</b>
<b>Раздел 6. Ремонт прямков</b>																
32	<b>ТЕР09-03-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж конструкций стальных прямка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,04; ЗПМ=12,23; МАТ=5,78 Строительные металлические конструкции: НР (59,1 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (49,68 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,048	3709,95	1404,74	2035,4	379,62	178,08	67,43	97,7	18,22	10,47	0,5	1,91	0,09
33	<b>ТССЦ-101-5202</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструкции стальные  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5202 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35 Строительные металлические конструкции	т	0,048	26282,4				1261,56							

Гранд-СМЕТА

34	<b>ТЕРр53-20-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (восстановление кладки)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 Стены (ремонтно-строительные): НР (52,06 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (39,94 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,00093	609735,93	68992,61	29394,24	7693,53	567,05	64,16	27,34	7,16	563	0,52	39	0,04
35	<b>ТЕР12-01-007-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,05; ЗПМ=12,23; МАТ=3,49 Кровли: НР (234,6 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (112,2 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,021	62813,56	12044,23	462,76	98,7	1319,08	252,93	9,72	2,07	90,85	1,91	0,5	0,01
36	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фартука оцинкованного  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли: НР (110,2 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (52,7 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0085	49155,72	14051,29	184,55	39,5	417,82	119,44	1,57	0,34	112,75	0,96	0,2	
<b>Итого по разделу 6 Ремонт прямых</b>									<b>4454,07</b>					<b>3,89</b>		<b>0,14</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1002375,47	427232,78	18914,28	7903,82		3423,58		56,47
Накладные расходы									334329,07							
Сметная прибыль									177812,59							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1805001,51</b>					<b>3423,58</b>		<b>56,47</b>
Итого									1514517,13					3423,58		56,47
В том числе:																
Материалы									556228,41							
Машины и механизмы									18914,28							
ФОТ									435136,6							
Накладные расходы									334329,07							
Сметная прибыль									177812,59							
Непредвиденные затраты 1%									15145,17							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>1529662,3</b>							
НДС 18%									275339,21							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1805001,51</b>					<b>3423,58</b>		<b>56,47</b>



Составил: \_\_\_\_\_

*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: \_\_\_\_\_

*(должность, подпись, расшифровка)*