

" " 2015 г.

" " 2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2591 Оренбург,ул.Пролетарская,д55 теплоснабжение  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 192872,44 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 80798,19 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 81034,7 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 30381,56 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 214,01 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР26-01-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; МАТ=3,46 НР (8057,3 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5013,43 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляции	1,5	31365,81	7021,61	2974,07		47048,72	10532,42	4461,11		48,45	72,68		
2	ТЕР26-01-052-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиковыми РСТ, тканями стеклянными  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-052-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,9; МАТ=3,07 НР (3987 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2480,8 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,35	40602,66	14890,76	447,52		14210,93	5211,77	156,63		107,18	37,51		

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРмр02-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ревизия запорной арматуры , диаметр условного прохода: до 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр02-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23; МАТ=3,82 НР (8253,92 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (5826,3 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	108	509,03	112,39	21,74		54975,24	12138,12	2347,92		0,8	86,4		
4	<b>ТЕРмр02-01-001-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ревизия запорной арматуры, диаметр условного прохода: до 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр02-01-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; ЗПМ=12,23; МАТ=4,12 НР (1699,49 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (1199,64 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	13	698,47	188,34	70,56	3,91	9080,11	2448,42	917,28	50,83	1,34	17,42	0,02	0,26
<b>Итого по разделу 1</b>									<b>161832,89</b>					<b>214,01</b>		<b>0,26</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									125315	30330,73	7882,94	50,83		214,01		0,26
Накладные расходы									21997,72							
Сметная прибыль									14520,17							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого Строительные работы									80798,19					110,19		
Итого Монтажные работы									81034,7					103,82		0,26
Итого									161832,89					214,01		0,26
В том числе:																
Материалы									87101,33							
Машины и механизмы									7882,94							
ФОТ									30381,56							
Накладные расходы									21997,72							
Сметная прибыль									14520,17							
Непредвиденные затраты 1%									1618,33							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>163451,22</b>							
НДС 18%									29421,22							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>192872,44</b>					<b>214,01</b>		<b>0,26</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)