

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2674 Крыша г.Оренбург, ул.Пролетарская, д.55 кор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 2976484,2 руб.
Средства на оплату труда 421621,09 руб.
Сметная трудоемкость 3305,74 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (16898,45 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9656,26 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	11,1	1944,48	1812,36	132,12		21583,73	20117,2	1466,53		15,9	176,49		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (14582,06 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (10679,82 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	11,1	2106,22	1759,53	346,69	90,75	23379,04	19530,78	3848,26	1007,33	15,16	168,28	0,46	5,11

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (25865,84 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (18944 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	11,1	3515,77	3199,25	316,52	82,8	39025,05	35511,68	3513,37	919,08	27,08	300,59	0,42	4,66
4	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (6576,3 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4816,44 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	11,1	984,63	781,13	203,5	53,32	10929,39	8670,54	2258,85	591,85	6,73	74,7	0,27	3
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (разборка утеплителя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (8699,2 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (5272,24 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,58	22725,17	22725,17			13180,6	13180,6			214,32	124,31		
6	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентканал, повреждённая кладка карниза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (2075,19 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1185,82 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	2	1963,81	1066,21	897,6	169,02	3927,62	2132,42	1795,2	338,04	8,24	16,48	1,15	2,3
7	ТЕРр65-35-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=6,45 НР (3190,08 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (2025,45 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м канала	2,171	2540,1	2330,43	2,56	1,96	5514,56	5059,36	5,56	4,26	18,7	40,6	0,01	0,02
8	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (1124,99 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (823,93 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,04	39658,28	39612,24	46,04		1586,33	1584,49	1,84		341,3	13,65		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									251542,37					915,1		15,09
Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия																

Гранд-СМЕТА

9	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (пароизоляция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3008,53 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1632,29 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	7,443	7252,3	430,01	9,66		53978,87	3200,56	71,9		3,45	25,68		
10	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-911	55,66				-50706,26							
11	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пароизол SDM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	851,7	22,06				18788,5							
12	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами:Утеплитель Техноблок Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (31509,33 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15069,68 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	7,443	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	439338,04	31444,67	15679,94	2804,6	33,9	252,32	1,91	14,22
13	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-22,78	718,32				-16363,33							
14	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-57,53	6522,44				-375235,97							
15	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	160	1528,56				244569,6							

Гранд-СМЕТА

16	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство ветрозащиты	100 м2 поверхности	7,443	7252,3	430,01	9,66		53978,87	3200,56	71,9		3,45	25,68		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3008,53 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1632,29 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ														
17	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	-911	55,66				-50706,26							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01														
18	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро- влаго- защитная Наноизол SD	м2	851,7	38,1				32449,77							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36														
19	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,888	5699,62	465,72	102,95	15,78	5061,26	413,56	91,42	14,01	3,8	3,37	0,08	0,07
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (384,81 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (183,86 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														
Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия									411582,39					307,05		14,29
Раздел 3. Монтаж стропильной системы																
20	ТЕР12-01-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство гидроизоляции по наружной кирпичной стене в 2 слоя рубероида	100 м2 кровли	0,625	41633,61	2162,39	325,81	39,5	26021,01	1351,49	203,63	24,69	15,73	9,83	0,2	0,13
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (1266,09 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (605,52 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
21	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-71,88	179,21				-12881,61							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42														
22	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	-70,63	152,7				-10785,2							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43														

Гранд-СМЕТА

23	ТССЦ-101-0858 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0858 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	м2	125	27,01				3376,25							
24	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (82573,95 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (39452 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	31,0472	11702,36	2925,54	277,32	29,6	363325,51	90829,83	8610,01	919	24,09	747,93	0,15	4,66
25	ТЕР10-01-083-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (31063,71 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14841,55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	11,1	16718,37	3018,73	635,66	90,75	185573,91	33507,9	7055,83	1007,33	23,33	258,96	0,46	5,11
68	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (41131,64 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25640,51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	29,5	2434,8	1809,06	607,36	1,71	71826,6	53367,27	17917,12	50,45	13,16	388,22	0,01	0,3
69	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	990,6	89,31				88470,49							
Итого по разделу 3 Монтаж стропильной системы									951501,92					1404,94		10,2
Раздел 4. Покрытие кровли																
60	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (51252,19 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24511,92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	11,1	41488,24	4863,01	904,47	155,81	460519,46	53979,41	10039,62	1729,49	38,53	427,68	0,79	8,77

Гранд-СМЕТА

61	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-1354	253,64					-343428,56						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1														
31	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6	т	7,8144 1110*6,4*1,1/1000	44611,5					348612,11						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4														
62	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	180	629,21					113257,8						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3														
Итого по разделу 4 Покрытие кровли										654724,92					427,68	8,77
Раздел 5. Ремонт вентканалов																
39	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (восстановление вентканала, повреждённая кладка карниза)	100 м3 кладки	0,02	609735,93	68992,61	29394,24	7693,53	12194,72	1379,85	587,88	153,87	563	11,26	39	0,78
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (1119,62 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (858,88 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ														
40	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	2,223	16986,59	9960,23	572,9	362,13	37761,19	22141,59	1273,56	805,02	70,88	157,57	2,78	6,18
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (18357,29 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8490,25 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
Итого по разделу 5 Ремонт вентканалов										78781,95					168,83	6,96
Раздел 6. Устройство слухового окна																
41	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9339,96	3305,04	676,76	86,6	6,63	26,52	0,11	0,44
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3052,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1458,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

42	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-2	668,42				-1336,84							
43	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6- 12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2,23	2206,25				4919,94							
63	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (1292,85 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (618,32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,28	41488,24	4863,01	904,47	155,81	11616,71	1361,64	253,25	43,63	38,53	10,79	0,79	0,22
64	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-34,16	253,64				-8664,34							
46	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,049	44611,5				2185,96							
47	ТССЦ-101-3841 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н10- 1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3841 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,035	36901,42				1291,55							
48	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,09	44364,12				3992,77							
Итого по разделу 6 Устройство слухового окна									29767,77					37,31		0,66
Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель																

Гранд-СМЕТА

49	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1253,1 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (599,31 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,48	17849,47	863,07	425,86	57,24	26417,22	1277,34	630,27	84,72	6,67	9,87	0,29	0,43
53	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	устройство снегозадержателя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1253,1 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (599,31 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,48	17849,47	863,07	425,86	57,24	26417,22	1277,34	630,27	84,72	6,67	9,87	0,29	0,43
54	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,444	54842,51				-24350,07							
65	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	74	545,52				40368,48							
Итого по разделу 7 Ограждение кровли, снегозадержатель									72557,65					19,74		0,86
Раздел 8. Зонт на вентшахтой																
56	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2877,1 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1376 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	13	1912,23	240,56	4,83		24858,99	3127,28	62,79		1,93	25,09		
Итого по разделу 8 Зонт на вентшахтой									29112,09					25,09		
Раздел 9. Вывоз мусора																
57	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	10	345,71		345,71		3457,1		3457,1					

Гранд-СМЕТА

67	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	100	34,59		34,59		3459		3459					
66	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	110	99,84		99,84		10982,4		10982,4					
Итого по разделу 9 Вывоз мусора									17898,5							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1953079,14	410952,4	94644,26	10668,69		3305,74		56,83
Накладные расходы									353416,37							
Сметная прибыль									190974,03							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									55327,06					192,97		2,3
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									158333,18					557,22		12,77
Прочие ремонтно-строительные работы									27152,04					124,31		
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									10730,09					40,6		0,02
Полы									67065,11					51,36		
Кровли									1115217,88					745,45		24,2
Деревянные конструкции									739894,49					1036,78		10,28
Теплоизоляционные работы									227069,24					388,22		0,3
Стены (ремонтно-строительные)									14173,22					11,26		0,78
Отделочные работы									64608,73					157,57		6,18
Погрузо-разгрузочные работы									6916,1							
Перевозка грузов автотранспортом									10982,4							
Итого									2497469,54					3305,74		56,83
В том числе:																
Материалы									1447482,48							
Машины и механизмы									94644,26							
ФОТ									421621,09							

Гранд-СМЕТА

Накладные расходы	353416,37							
Сметная прибыль	190974,03							
Непредвиденные затраты 1%	24974,7							
Итого с непредвиденными	2522444,24							
НДС 18%	454039,96							
ВСЕГО по смете	2976484,2					3305,74		56,83

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)