

" " 2015 г.

" " 2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2516 Смета Строп. крыша г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Заводская д.4  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1503822,68 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 218411 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1704,44 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (9338 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5336 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	9	1963,81	1066,21	897,6	169,02	17674	9596	8078	1521	8,24	74,16	1,15	10,35
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (11927 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8735 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	6,1384	2898,06	2679,48	218,58	57,24	17789	16448	1341	351	22,68	139,22	0,29	1,78

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (8064 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5906 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	6,1384	2106,22	1759,53	346,69	90,75	12929	10801	2128	557	15,16	93,06	0,46	2,82
4	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (9345 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5340 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	6,1384	1944,48	1812,36	132,12		11936	11125	811		15,9	97,6		
64	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка. прим.  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12	179,3	3,59	3,97	0,08
5	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2429 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1472 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,162 (36+4,5)*0,4/100	22725,17	22725,17			3681	3681			214,32	34,72		
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>132902</b>					<b>442,35</b>		<b>15,03</b>
<b>Раздел 2. Чердачное перекрытие</b>																
6	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1806 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (980 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	4,468	7252,3	430,01	9,66		32403	1921	43		3,45	15,41		
7	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-546,9	55,66				-30440							

Гранд-СМЕТА

8	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	546,9	22,06				12065							
9	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (15761 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8551 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	4,468	13533,74	3717,31	519,6	35,47	60469	16609	2322	158	28,38	126,8	0,18	0,8
10	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-18,41	2256,51				-41542							
11	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	69,0306 446,8*0,15*1,03	1528,56				105517							
12	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (203 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (97 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,47	5699,62	465,72	102,95	15,78	2679	219	48	7	3,8	1,79	0,08	0,04
13	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (117 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (56 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0066 0,0033*2	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2707	116	67	14	142,68	0,94	10,92	0,07
14	<b>ТССЦ-101-0889</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	2	410,91				822							

Гранд-СМЕТА

15	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (206 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (119 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	0,3	6078,45	655,77	301,45	78,88	1824	197	90	24	5,4	1,62	0,4	0,12
<b>Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие</b>									<b>174400</b>					<b>146,56</b>		<b>1,03</b>
<b>Раздел 3. Крыша</b>																
16	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (13032 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6226 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	4,9	11702,36	2925,54	277,32	29,6	57342	14335	1359	145	24,09	118,04	0,15	0,74
17	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0096	62045,77				-596							
18	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (8586 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4102 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	3,46	10930,23	2757,25	187,22		37819	9540	648		22,5	77,85		
19	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0104	62045,77				-645							
20	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (4916 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3600 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,8313	15110,78	3694,32	262,12	86,83	27672	6765	480	159	31,83	58,29	0,44	0,81
21	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2972 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2177 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,6475	10619,94	2477,92	173,44	63,11	17496	4082	286	104	21,35	35,17	0,32	0,53

Гранд-СМЕТА

22	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (26743 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16671 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	19,18 (1153+765)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	46699	34698	11649	33	13,16	252,41	0,01	0,19
23	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	644,1	89,31				57525							
24	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5658 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2706 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	5,9836 598,36/100	4250,34	1002	241,06	25,68	25432	5996	1442	154	7,84	46,91	0,13	0,78
25	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,2992	18265,13				-5465							
26	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-658,2	19,01				-12512							
27	<b>ТССЦ-101-5074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро- влагозащитная Строизол SD-130  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	658,2	38,1				25077							

Гранд-СМЕТА

28	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	5,9836 598,36/100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	248249	29098	5412	932	38,53	230,55	0,79	4,73
29	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (27628 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13213 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	м2	-730	253,64				-185157							
30	<b>ТССЦ-101-4534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	658,196 598,36*1,1	233,55				153722							
31	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	90 34*56	181,88				16369							
32	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (4748 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2268 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,296	36079	17821,19	443,92		10679	5275	131		143	42,33		
33	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,3138	8567,27				-2688							

Гранд-СМЕТА

34	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5	м2	32,56 29,6*1,1	223,74				7285							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96																
фановая труба бшт.																
35	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка	1 шт.	6	2566,28	382,55			15398	2295			3,15	18,9		
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (2020 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1102 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ																
36	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм	м	-9,18	1406,1				-12908							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58																
37	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	9,18	166,02				1524							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64																
38	<b>Прайс</b>	Колпак из ЭПДМ резины	шт	6	381,36				2288							
<b>Итого по разделу 3 Крыша</b>									<b>678974</b>					<b>880,45</b>		<b>7,78</b>
<b>Раздел 4. Слуховые окна</b>																
СЛ-1 3шт.																
39	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65	6,63	19,89	0,11	0,33
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ																
40	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1,5	668,42				-1003							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89																

## Гранд-СМЕТА

41	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2,5	2206,25				5516							
42	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (533 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (448 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,1824 0.0608*3	4563,27	4216,9	272,7	23,73	832	769	50	4	32,59	5,94	0,12	0,02
43	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	20,064 18,24*1,1	223,74				4489							
44	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (997 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (477 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,216 0,072*3	41488,24	4863,01	904,47	155,81	8961	1050	195	34	38,53	8,32	0,79	0,17
45	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-26,35	253,64				-6683							
46	<b>ТССЦ-101-4571</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	23,76 21,6*1,1	347,01				8245							
47	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	24,63 (0.74+6.6+0.87)*3	629,21				15497							
<b>Итого по разделу 4 Слуховые окна</b>									<b>48698</b>					<b>34,15</b>		<b>0,52</b>
<b>Раздел 5. Вентканалы В1-В6</b>																



Гранд-СМЕТА

48	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (6149 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3570 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	9	6078,45	655,77	301,45	78,88	54706	5902	2713	710	5,4	48,6	0,4	3,6
49	<b>ТЕР08-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (1434 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (833 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металли ческих изделий	0,2073 0,15842+0,04888	53734,48	7396,7	323,07	45,37	11139	1533	67	9	63,73	13,21	0,23	0,05
50	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1992 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (953 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	9	1912,23	240,56	4,83		17210	2165	43		1,93	17,37		
51	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,342	43613,07				-14916							
52	<b>ТССЦ-101-5060</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	69,42	390,37				27099							
53	<b>ТССЦ-101-3721</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка СтЗсп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,07176	37705,72				2706							
54	<b>ТССЦ-101-4672</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,06639	31463,9				2089							

Гранд-СМЕТА

55	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (6537 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3126 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,5042 0.2521*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	24784	7085	93	20	112,75	56,85	0,2	0,1
56	<b>ТЕР13-03-002-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (533 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (371 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4664	3078,18	1652,03	132,58	2,94	1436	771	62	1	10,62	4,95	0,02	0,01
57	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (328 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (228 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4664	4338,96	1015,58	86,43	2,94	2024	474	40	1	7,66	3,57	0,02	0,01
58	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (4150 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1920 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4791	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	8011	4789	542	399	75,4	36,12	6,07	2,91
<b>Итого по разделу 5 Вентканалы В1-В6</b>									<b>168410</b>					<b>180,67</b>		<b>6,68</b>
<b>Раздел 6. Ограждение кровли</b>																
59	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (887 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (424 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,048	17849,47	863,07	425,86	57,24	18706	904	446	60	6,67	6,99	0,29	0,3

## Гранд-СМЕТА

60	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (576 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (401 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,82	4338,96	1015,58	86,43	2,94	3558	833	71	2	7,66	6,28	0,02	0,02
61	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (887 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (424 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,048	17849,47	863,07	425,86	57,24	18706	904	446	60	6,67	6,99	0,29	0,3
62	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,3144	54842,51				-17242							
63	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	57	545,52				31095							
<b>Итого по разделу 6 Ограждение кровли</b>									<b>58422</b>					<b>20,26</b>		<b>0,62</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									975570	212875	41673	5536		1704,44		31,66
Накладные расходы									183094							
Сметная прибыль									103144							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									58969					171,76		10,35
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									124185					325,74		5,94
Проемы (ремонтно-строительные)									1000					3,59		0,08
Прочие ремонтно-строительные работы									7582					34,72		
Полы									126672					142,21		0,8
Кровли									405073					373,98		6,38
Деревянные конструкции									275259					260,84		1,18
Конструкции из кирпича и блоков									79981					63,43		3,77
Теплоизоляционные работы									147638					252,41		0,19

Гранд-СМЕТА

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	5612					18,9		
Строительные металлические конструкции	6302					5,94		0,02
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	9454					14,8		0,04
Отделочные работы	14081					36,12		2,91
Итого	1261808					1704,44		31,66
В том числе:								
Материалы	721022							
Машины и механизмы	41673							
ФОТ	218411							
Накладные расходы	183094							
Сметная прибыль	103144							
Непредвиденные 1%	12618							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>1274426</b>							
НДС 18%	229396,68							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>1503822,68</b>					<b>1704,44</b>		<b>31,66</b>