

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2346 г.Оренбург, ул.Кирова д.8 крыша, фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 969459,67 руб.
Средства на оплату труда 128286,25 руб.
Сметная трудоемкость 978 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (510,27 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (288,64 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,62	1032,04	978,03	54,01		639,86	606,38	33,48		8,58	5,32		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (809,34 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (596,53 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,62	2106,22	1759,53	346,69	90,75	1305,86	1090,91	214,95	56,27	15,16	9,4	0,46	0,29

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРp69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (разборка золошлаковой смеси)	100 т мусора	0,37692	22725,17	22725,17			8565,57	8565,57			214,32	80,78		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (5678,97 руб.): 78%*0.85 от ФОТ СП (3426,23 руб.): 50%*0.8 от ФОТ														
4	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентканал, повреждённая кладка стены)	1 м3	1,78 1,61+0,17	1963,81	1066,21	897,6	169,02	3495,58	1897,85	1597,73	300,86	8,24	14,67	1,15	2,05
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1850,21 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1046,59 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
5	ТЕРp65-35-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов	100 м канала	0,91	2540,1	2330,43	2,56	1,96	2311,49	2120,69	2,33	1,78	18,7	17,02	0,01	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=6,45 НР (1335,03 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП (848,99 руб.): 50%*0.8 от ФОТ														
6	ТЕРp56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,06	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	1000,63	921,95	78,68	21,08	128,73	7,72	2,15	0,13
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (657,29 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (467,74 руб.): 62%*0.8 от ФОТ														
7	ТЕРp56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплет ов	0,1495	5640,03	5402,36	237,67	183,45	843,18	807,65	35,53	27,43	46,11	6,89	0,93	0,14
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (582,05 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (414,2 руб.): 62%*0.8 от ФОТ														
8	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,9	2601,08	2601,08			2340,97	2340,97			22,82	20,54		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1969,93 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1114,3 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

9	ТЕРр68-13-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,057	19412,04	7014,64	12397,4	2307,92	1106,49	399,83	706,66	131,55	57,76	3,29	15,7	0,89
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-13-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,46; ЗПМ=12,23 НР (469,74 руб.): 104%*0.85 от ФОТ СП (255,06 руб.): 60%*0.8 от ФОТ														
10	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж конструкций козырька (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (639,35 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (536,74 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,15	8186,61	5661,22	2525,39	529,5	1227,99	849,18	378,81	79,43	44,296	6,64	2,674	0,4
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									46334,81					172,27		3,91
Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия																
11	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка поверхности битумным праймером ТехноНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (1299,9 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (625,88 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	3,957	1235,24	357,85	19,32		4887,84	1416,01	76,45		2,8	11,08		
12	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,1781	19068,16				-3396,04							
13	ТССЦ-113-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	л	90	43,55				3919,5							
14	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (пароизоляция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1601,07 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (867,79 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	3,957	7252,3	430,01	9,66		28697,35	1701,55	38,22		3,45	13,65		

Гранд-СМЕТА

15	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-484,3	55,66				-26956,14							
16	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	395,7	22,06				8729,14							
17	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (27945,71 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15146,72 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	3,957 395,7 / 100	27067,48	7434,62	1039,21	70,93	107106,02	29418,79	4112,15	280,67	56,76	224,6	0,36	1,42
18	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-32,61	2256,51				-73584,79							
19	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	90,76	1528,56				138732,11							
20	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1601,07 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (867,79 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	3,957	7252,3	430,01	9,66		28697,35	1701,55	38,22		3,45	13,65		
21	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-484,3	55,66				-26956,14							

Гранд-СМЕТА

22	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	395,7	22,06				8729,14							
23	ТЕР12-01-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство гидроизоляции по наружной кирпичной стене в 2 слоя рубероида ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (90,96 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43,8 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,045	41633,61	2162,39	325,81	39,5	1873,51	97,31	14,66	1,78	15,73	0,71	0,2	0,01
24	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (183,85 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (87,25 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,423	5699,62	465,72	102,95	15,78	2410,94	197	43,55	6,67	3,8	1,61	0,08	0,03
Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия									253251,58					265,3		1,46
Раздел 3. Ремонт вентканала																
25	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (восстановление вентканала) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (902,53 руб.): 86%*0.85 от ФОТ СП (691,4 руб.): 70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,0161	609735,93	68992,61	29394,24	7693,53	9816,75	1110,78	473,25	123,87	563	9,06	39	0,63
Итого по разделу 3 Ремонт вентканала									11410,68					9,06		0,63
Раздел 4. Покрытие кровли																
26	ТЕР10-01-083-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (4771,78 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2264,57 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,7	16718,37	3018,73	635,66	90,75	28421,23	5131,84	1080,62	154,28	23,33	39,66	0,46	0,78
27	ТЕР26-02-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,99; МАТ=1,91 НР (2564,72 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1595,83 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	0,6033	13498,26	5557,07	1027,23		8143,5	3352,58	619,73		41,42	24,99		

Гранд-СМЕТА

28	ТССЦ-113-0510 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0510 1 квартал 2016 г. МАТ=1,87	кг	-39,21	103,58				-4061,37							
29	ТССЦ-113-2234 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биопирен "МИГ-09" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2234 1 квартал 2016 г. МАТ=8,78	кг	10,62	184,47				1959,07							
30	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (8364,12 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4027,17 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	1,7 170 / 100	46961,83	5203,74	904,47	155,81	79835,11	8846,36	1537,6	264,88	41,23	70,09	0,79	1,34
31	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-217,6	253,64				-55192,06							
32	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	1,088	44611,5				48537,31							
33	прайс лист	Конек плоский L=2м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: прайс лист	шт.	31	600				18600							
34	прайс лист	Ендова ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: прайс лист	шт.	4	840				3360							
Итого по разделу 4 Покрытие кровли									153190,98					134,74		2,12
Раздел 5. Ограждение кровли, снегозадержатель																
35	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство снегозадержателя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (294,85 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (141,97 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,349	17849,47	863,07	425,86	57,24	6229,47	301,21	148,63	19,98	6,67	2,33	0,29	0,1

Гранд-СМЕТА

36	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,1047	54842,51				-5742,01							
37	прайс лист	Снегозадержатель трубчатый оцинкованный BORGE ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: прайс лист	шт.	9	1800				16200							
Итого по разделу 5 Ограждение кровли, снегозадержатель									17124,28					2,33		0,1
Раздел 6. Устройство водосточной системы																
38	ТЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: настенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (2418,68 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1164,55 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	0,24 24 / 100	85456,3	10561,83	2337,16	416,19	20509,51	2534,84	560,92	99,89	84,75	20,34	2,11	0,51
Итого по разделу 6 Устройство водосточной системы									24092,74					20,34		0,51
Раздел 7. Ремонт фасада																
39	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (восстановление кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (95,3 руб.): 86%*0.85 от ФОТ СП (73,01 руб.): 70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,0017	609735,93	68992,61	29394,24	7693,53	1036,55	117,29	49,97	13,08	563	0,96	39	0,07
40	ТЕР46-08-044-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-044-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96 НР (6269,14 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3546,18 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 поверхности	205,8	99,08	36,2	62,88		20390,66	7449,96	12940,7		0,29	59,68		
41	ТЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование поверхности фасада ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 НР (821,22 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (382,37 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработанной поверхности	2,058	1318,24	495,07	160,03	1,71	2712,94	1018,85	329,34	3,52	3,69	7,59	0,01	0,02

Гранд-СМЕТА

42	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,058	16986,59	9960,23	572,9	362,13	34958,4	20498,15	1179,03	745,26	70,88	145,87	2,78	5,72
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (17063,77 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7945,04 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
43	ТЕР15-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,058 205,8 / 100	2736,84	1271,43	25,66		5632,42	2616,6	52,81		9,59	19,74		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=1,87 НР (2101,78 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (978,61 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
44	ТССЦ-101-0348 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	-0,0782	32513,39				-2542,55							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0348 1 квартал 2016 г. МАТ=1,68														
45	ТССЦ-101-1959 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска водоземлюсионная ВД-АК-111р	т	0,0782	46662,25				3648,99							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41														
Итого по разделу 7 Ремонт фасада									105113,82					233,84		5,81
Раздел 8. Ремонт отмостки																
46	ТЕРр69-16-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2 ОТМОСТКИ	0,135 13,5 / 100	85259,59	14960,35	20481,15	1266,29	11510,04	2019,65	2764,96	170,95	126,63	17,1	8,33	1,12
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,63; ЗПМ=12,23; МАТ=5,01 НР (1452,37 руб.): 78%*0.85 от ФОТ СП (876,24 руб.): 50%*0.8 от ФОТ														
Итого по разделу 8 Ремонт отмостки									13838,65					17,1		1,12
Раздел 9. Ремонт ступенек																
47	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Восстановление ступенек	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0021	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	829,61	43,09	28,92	7,46	180	0,38	18	0,04
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (40,6 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22,34 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
Итого по разделу 9 Ремонт ступенек									892,55					0,38		0,04
Раздел 10. Устройство козырьков																

Гранд-СМЕТА

48	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (193,33 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (106,38 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,01 1/100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	3950,51	205,17	137,73	35,51	180	1,8	18	0,18
49	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (6605,96 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5545,74 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0,994 994/1000	14641,23	8896,2	3607,71	756,43	14553,38	8842,82	3586,06	751,89	69,608	69,19	3,82	3,8
50	ТССЦ-201-0757 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0757 1 квартал 2016 г. МАТ=6,28	т	0,994 994/1000	49963,24				49663,46							
51	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (104,56 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (72,29 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,2982 0,994*30/100	2169,48	507,79	43,22	1,47	646,94	151,42	12,89	0,44	3,83	1,14	0,01	
52	ТЕР12-01-007-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель из оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,05; ЗПМ=12,23; МАТ=3,49 НР (2233,9 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1075,58 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,2004	62813,56	12044,23	462,76	98,7	12587,84	2413,66	92,74	19,78	90,85	18,21	0,5	0,1
53	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,1743	43613,07				-7601,76							

Гранд-СМЕТА

54	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,1259	44364,12				5585,44							
Итого по разделу 10 Устройство козырьков									95323,55					90,34		4,08
Раздел 11. Установка проемов																
55	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (3773,72 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1790,92 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,1495	520857,78	27615,83	2797,07	347,21	77868,24	4128,57	418,16	51,91	216,08	32,3	1,76	0,26
Итого по разделу 11 Установка проемов									83432,88					32,3		0,26
Раздел 12. Вывоз мусора																
56	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4	345,71		345,71		1382,84		1382,84					
57	ТССЦпг-01-01-042 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	38	82,12		82,12		3120,56		3120,56					
58	ТССЦпг-03-21-02-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-02-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	42	117,42		117,42		4931,64		4931,64					
Итого по разделу 12 Вывоз мусора									9435,04							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									647210,07	124916,03	42820,52	3370,22		978		20,04

Гранд-СМЕТА

Накладные расходы	107297,07							
Сметная прибыль	58934,43							
Итого по смете:								
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	43462,33					100,21		2,05
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	2711,73					9,4		0,29
Прочие ремонтно-строительные работы	31509,42					97,88		1,12
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	4495,51					17,02		0,01
Проемы (ремонтно-строительные)	3965,09					14,61		0,27
Благоустройство (ремонтно-строительные)	1831,29					3,29		0,89
Строительные металлические конструкции	29109,16					75,83		4,2
Кровли	310707,12					122,76		2,06
Полы	102492,09					251,9		1,42
Деревянные конструкции	121572,5					73,57		1,07
Стены (ремонтно-строительные)	12615,54					10,02		0,7
Теплоизоляционные работы	10201,75					24,99		
Отделочные работы	73702,98					173,2		5,74
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	54806,23					2,18		0,22
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	823,79					1,14		
Погрузо-разгрузочные работы	4503,4							
Перевозка грузов автотранспортом	4931,64							
Итого	813441,57					978		20,04
В том числе:								
Материалы	479473,52							
Машины и механизмы	42820,52							
ФОТ	128286,25							
Накладные расходы	107297,07							
Сметная прибыль	58934,43							
Непредвиденные затраты 1%	8134,42							
Итого с непредвиденными	821575,99							
НДС 18%	147883,68							
ВСЕГО по смете	969459,67					978		20,04

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

