

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2317 г. Оренбург, пос. Кургала, ул. Заводская, д.4а ЭО
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 336633,94 руб.
Средства на оплату труда 38920,62 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|--------------------|--|---|----------|------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Демонтаж | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж ВРУ (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (183,76 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (117,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 402,64 | 202,61 | 200,03 | 24,25 | 402,64 | 202,61 | 200,03 | 24,25 | 1,398 | 1,4 | 0,123 | 0,12 |
| 2 | ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж щита этажного (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (378,63 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (243,07 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 4 | 197,68 | 103,03 | 94,65 | 13,83 | 790,72 | 412,12 | 378,6 | 55,32 | 0,711 | 2,84 | 0,087 | 0,35 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|-------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------|--------|-------|--------------|-------|-------------|
| 3 | ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (31,37 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (22,66 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,06 | 728,01 | 720,35 | 7,66 | 5,87 | 43,68 | 43,22 | 0,46 | 0,35 | 6,32 | 0,38 | 0,03 | |
| 4 | ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23 НР (2377,51 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (1717,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 3 | 1101,3 | 1098,74 | 2,56 | 1,96 | 3303,9 | 3296,22 | 7,68 | 5,88 | 9,64 | 28,92 | 0,01 | 0,03 |
| 5 | ТЕР46-03-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (713,02 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (407,44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 шт. | 0,13 | 13732,6 | 4858 | 8874,6 | 1671,47 | 1785,24 | 631,54 | 1153,7 | 217,29 | 36,21 | 4,71 | 11,37 | 1,48 |
| Итого по разделу 1 Демонтаж | | | | | | | | | 12518,69 | | | | | 38,25 | | 1,98 |
| Раздел 2. монтаж | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ТЕРм08-03-571-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-571-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=6,52 НР (789,89 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (507,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 м ширины по фронту | 0,8 (1*0,8)*1 | 2795,63 | 1021,69 | 1634,21 | 197,27 | 2236,5 | 817,35 | 1307,37 | 157,82 | 7,05 | 5,64 | 1 | 0,8 |
| 7 | ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=6,65 НР (83,81 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (53,8 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 120,33 | 101,51 | 14,83 | 1,96 | 120,33 | 101,51 | 14,83 | 1,96 | 0,7 | 0,7 | 0,01 | 0,01 |
| 8 | ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (135,42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (86,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 194,17 | 165,23 | 17,05 | 1,96 | 194,17 | 165,23 | 17,05 | 1,96 | 1,14 | 1,14 | 0,01 | 0,01 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|---------|-------------------|----------|----------|--------|-------|---------|---------|-------|------|-------|------|------|------|
| 9 | ТЕРм08-03-525-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; МАТ=4,66 НР (237,85 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (152,69 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 468,6 | 293,64 | 7,95 | | 468,6 | 293,64 | 7,95 | | 2,09 | 2,09 | | |
| 10 | ТЕРм08-03-594-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (1966,64 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1262,53 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,18 0,04+0,14 | 14282,08 | 13449,09 | 296,17 | 39,5 | 2570,77 | 2420,84 | 53,31 | 7,11 | 92,8 | 16,7 | 0,2 | 0,04 |
| 11 | ТЕРм08-03-594-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (218,51 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (140,28 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,02 | 14282,08 | 13449,09 | 296,17 | 39,5 | 285,64 | 268,98 | 5,92 | 0,79 | 92,8 | 1,86 | 0,2 | |
| 12 | ТЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 НР (92,54 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (59,41 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,01 | 13395,92 | 11385,4 | 296,17 | 39,5 | 133,96 | 113,85 | 2,96 | 0,4 | 78,56 | 0,79 | 0,2 | |
| 13 | ТЕРм08-03-591-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель: полугерметический и герметический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=6,32 НР (857,63 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (550,58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,12 | 10055,52 | 8811,47 | 258,32 | 11,86 | 1206,66 | 1057,38 | 31 | 1,42 | 60,8 | 7,3 | 0,06 | 0,01 |
| кабельные проводки | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------|-----|----------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|
| 14 | ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (2804,28 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1800,28 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1 | 5986,9 | 3387,1 | 931,05 | 74,97 | 5986,9 | 3387,1 | 931,05 | 74,97 | 24,64 | 24,64 | 0,38 | 0,38 |
| 15 | ТЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (1859,43 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1193,71 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0,3 | 10525,05 | 7423,12 | 2013 | 228,82 | 3157,52 | 2226,94 | 603,9 | 68,65 | 54 | 16,2 | 1,16 | 0,35 |
| 16 | ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (2477,67 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1590,6 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1,5 | 2520,06 | 2039,23 | 198,64 | | 3780,09 | 3058,85 | 297,96 | | 15,2 | 22,8 | | |
| 17 | ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1689,21 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1084,43 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 2,8 | 837,94 | 740,89 | 29,65 | 3,91 | 2346,23 | 2074,49 | 83,02 | 10,95 | 5,39 | 15,09 | 0,02 | 0,06 |
| 18 | ТЕРм08-02-403-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух- трехжильный: в пустотах плит перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,79 НР (4414,78 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2834,18 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 3,5 | 1690,01 | 1553,33 | 29,65 | 3,91 | 5915,04 | 5436,66 | 103,78 | 13,69 | 11,3 | 39,55 | 0,02 | 0,07 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|-------|-----|---------|---------|-------|------|----------|----------|--------|-------|------|-------|------|------|
| 19 | ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (9938,12 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (6380,03 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 5,4 | 2470,87 | 2268,18 | 29,65 | 3,91 | 13342,7 | 12248,17 | 160,11 | 21,11 | 16,5 | 89,1 | 0,02 | 0,11 |
| Итого по разделу 2 монтаж | | | | | | | | | 87007,43 | | | | | 243,6 | | 1,84 |
| Раздел 3. оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | |
| автоматы в ПР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ТССЦ-509-2260 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2260 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47 | шт. | 1 | 581,26 | | | | 581,26 | | | | | | | |
| 21 | ТССЦ-509-2227 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22 | шт. | 2 | 48,14 | | | | 96,28 | | | | | | | |
| 22 | ТССЦ-509-2228 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65 | шт. | 3 | 41,1 | | | | 123,3 | | | | | | | |
| 23 | ТССЦ-509-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 20А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65 | шт. | 1 | 41,1 | | | | 41,1 | | | | | | | |
| 24 | ТССЦ-509-2230 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 32А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=3,59 | шт. | 11 | 42,79 | | | | 470,69 | | | | | | | |
| 25 | ТССЦ-509-8002 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8002 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72 | шт. | 1 | 814,78 | | | | 814,78 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|----|---------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 26 О | ТССЦ-509-8168 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трансформатор тока Т-0,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8168 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25 | шт. | 1 | 402,74 | | | | 402,74 | | | | | | | |
| 27 О | ТССЦ-509-4821 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Фотореле ФР-10А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4821 1 квартал 2016 г. МАТ=1,18 | шт. | 1 | 539,66 | | | | 539,66 | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 оборудование | | | | | | | | | 3069,81 | | | | | | | |
| Раздел 4. материалы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ТССЦ-509-5745 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щиты распределительные навесные ЩРН-60, размер корпуса 480х400х125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5745 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28 | шт. | 1 | 2220,56 | | | | 2220,56 | | | | | | | |
| 30 | ТССЦ-504-0290 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0290 1 квартал 2016 г. МАТ=1,31 | шт. | 1 | 1171,61 | | | | 1171,61 | | | | | | | |
| 31 | ТССЦ-509-5026 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5026 1 квартал 2016 г. МАТ=4,52 | шт. | 1 | 226,72 | | | | 226,72 | | | | | | | |
| 32 | прайс лист | Светильник С360/218 с блоком аварийного питания | шт | 4 | 4830,51 | | | | 19322,04 | | | | | | | |
| 33 | прайс лист | Светильник С360/218 | шт | 14 | 3564,41 | | | | 49901,74 | | | | | | | |
| 34 | прайс лист | Светильник NBT21F226 | шт | 2 | 6268,64 | | | | 12537,28 | | | | | | | |
| 37 | ТССЦ-509-1687 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лампа энергосберегающая TOSHIBA 18W/3U E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1687 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51 | шт. | 36 | 102,86 | | | | 3702,96 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|----------|-------|---------|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| 38 | ТССЦ-509-1688 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лампа энергосберегающая TOSHIBA 24W/3U E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1688 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51 | шт. | 4 | 148,04 | | | | 592,16 | | | | | | |
| 39 | ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83 | шт. | 12 | 51,05 | | | | 612,6 | | | | | | |
| 40 | ТССЦ-503-0606 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0606 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31 | 1000 шт. | 0,012 | 7469,21 | | | | 89,63 | | | | | | |
| 41 | ТССЦ-503-0530 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разветвительная коробка У-198 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2 | шт. | 12 | 26,14 | | | | 313,68 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ТССЦ-103-2408 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2408 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71 | 10 м | 15 | 146,17 | | | | 2192,55 | | | | | | |
| 43 | ТССЦ-103-1178 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1178 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02 | шт. | 150 | 1,97 | | | | 295,5 | | | | | | |
| 44 | ТССЦ-103-0003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38 | м | 100 | 80,02 | | | | 8002 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|-----------------|----------|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| 45 | ТССЦ-103-0007 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78 | м | 30 | 182,46 | | | | 5473,8 | | | | | | |
| 46 | ТССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 | 1000 м | 0,03 | 19148,86 | | | | 574,47 | | | | | | |
| 47 | ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 | 1000 м | 0,35 | 24951,61 | | | | 8733,06 | | | | | | |
| 28 | ТССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 | 1000 м | 0,02 20/1000 | 19148,86 | | | | 382,98 | | | | | | |
| 35 | ТССЦ-501-8491 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8491 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 | 1000 м | 0,2 | 33861,15 | | | | 6772,23 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-------|-----------|--|--|--|------------------|---------|---------|--------|--|--------|------|
| 50 | ТССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 | 1000 м | 0,02 | 35735,02 | | | | 714,7 | | | | | | |
| 51 | ТССЦ-501-8485 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8485 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 | 1000 м | 0,5 | 81213,63 | | | | 40606,82 | | | | | | |
| 52 | ТССЦ-501-8465 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 | 1000 м | 0,025 | 50604,42 | | | | 1265,11 | | | | | | |
| 53 | ТССЦ-501-8512 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8512 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 | 1000 м | 0,025 | 566331,77 | | | | 14158,29 | | | | | | |
| Итого по разделу 4 материалы | | | | | | | | | 179862,49 | | | | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 231003,59 | 38256,7 | 5360,68 | 663,92 | | 281,85 | 3,82 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 31250,06 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 20204,77 | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 2905,7 | | | | | 4,71 | 1,48 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 276482,91 | | | | | 277,14 | 2,34 |
| Итого Оборудование | | | | | | | | | 3069,81 | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 282458,42 | | | | | 281,85 | 3,82 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 184316,4 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--|--|--|--|---------------|--|-------------|
| Машины и механизмы | 5360,68 | | | | | | | |
| ФОТ | 38920,62 | | | | | | | |
| Оборудование | 3069,81 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 31250,06 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | 20204,77 | | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 1% | 2824,58 | | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | 285283 | | | | | | | |
| НДС 18% | 51350,94 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | 336633,94 | | | | | 281,85 | | 3,82 |

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)