

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2297 Смета Строп. крыша г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Заводская д.2 кор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1006014,9 руб.
Средства на оплату труда 152992 руб.
Сметная трудоемкость 1211,93 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр58-1-2 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (9554 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6998 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	4,9172	2898,06	2679,48	218,58	57,24	14250	13176	1074	281	22,68	111,52	0,29	1,43
2	ТЕРр58-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (6460 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4731 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	4,9172	2106,22	1759,53	346,69	90,75	10357	8652	1705	446	15,16	74,54	0,46	2,26

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,9172	1944,48	1812,36	132,12		9561	8912	649		15,9	78,18		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (7486 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4278 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
4	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,02	39658,28	39612,24	46,04		793	792	1		341,3	6,83		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (412 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,30384 75,96*0,4/100	22725,17	22725,17			6905	6905			214,32	65,12		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (4557 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2762 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														
6	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка. прим.	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12	179,3	3,59	3,97	0,08
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ														
7	ТЕРр53-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных вентканалов прим.	100 м2 стен	0,051 0,0225+0,0285	8562,73	5560,49	3002,24	566,13	437	284	153	29	51,2	2,61	2,87	0,15
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23 НР (228 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (175 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									91505					342,39		3,92
Раздел 2. Чердачное перекрытие																
8	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхно сти	3,8961	7252,3	430,01	9,66		28256	1675	38		3,45	13,44		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1575 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (854 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ														
9	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	-476,9	55,66				-26544							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01														

Гранд-СМЕТА

10	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	476,9	22,06				10520							
11	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (13744 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7457 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	3,8961	13533,74	3717,31	519,6	35,47	52729	14483	2024	138	28,38	110,57	0,18	0,7
12	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-16,05	2256,51				-36217							
13	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	60,194745 389,61*0,15*1,03	1528,56				92011							
14	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (285 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (136 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,6582	5699,62	465,72	102,95	15,78	3751	307	68	10	3,8	2,5	0,08	0,05
15	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (199 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (95 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0112 0,0056*2	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4593	197	113	24	142,68	1,6	10,92	0,12
16	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	2	410,91				822							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									154265					128,11		0,87

Раздел 3. Крыша

17	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (1702 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (813 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,64	11702,36	2925,54	277,32	29,6	7490	1872	177	19	24,09	15,42	0,15	0,1
18	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0013	62045,77				-81							
19	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (4988 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2383 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	2,01	10930,23	2757,25	187,22		21970	5542	376		22,5	45,23		
20	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0061	62045,77				-378							
21	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3725 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2728 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,3875	15110,78	3694,32	262,12	86,83	20966	5126	364	120	31,83	44,16	0,44	0,61
22	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2586 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1894 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,4333	10619,94	2477,92	173,44	63,11	15222	3552	249	90	21,35	30,6	0,32	0,46

Гранд-СМЕТА

23	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (14871 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9270 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	10,6655 (750,59+315,96)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	25968	19295	6478	18	13,16	140,36	0,01	0,11
24	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	358,1	89,31				31982							
25	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5664 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2709 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	5,9913 599,13/100	4250,34	1002	241,06	25,68	25465	6003	1444	154	7,84	46,97	0,13	0,78
26	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,2996	18265,13				-5472							
27	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-659	19,01				-12528							
28	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро- влагозащитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	659	38,1				25108							

Гранд-СМЕТА

29	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	5,9913 599,13/100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	248568	29136	5419	934	38,53	230,84	0,79	4,73
30	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (27664 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13231 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	м2	-730,9	253,64				-185385							
31	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	617,1039 599,13*1,03	233,55				144125							
32	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	33	181,88				6002							
33	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (2358 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1127 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,147	36079	17821,19	443,92		5304	2620	65		143	21,02		
34	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,1558	8567,27				-1335							

Гранд-СМЕТА

35	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	14,7	223,74				3289							
Итого по разделу 3 Крыша									473993					574,6		6,79
Раздел 4. Слуховые окна																
СЛ-1 2шт.																
36	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22
37	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668							
38	ТССЦ-203-0435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	1,67	339,16				566							
39	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (145 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (122 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,0496 0.0248*2	4563,27	4216,9	272,7	23,73	226	209	14	1	32,59	1,62	0,12	0,01
40	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	5,1088 4,96*1,03	223,74				1143							

Гранд-СМЕТА

41	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0,0898 0,0449*2	41488,24	4863,01	904,47	155,81	3726	437	81	14	38,53	3,46	0,79	0,07
42	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-10,96	253,64				-2780							
43	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7	м2	9,2494 8,98*1,03	347,01				3210							
44	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	16,42 (0,74+6,6+0,87)*2	629,21				10332							
Итого по разделу 4 Слуховые окна									23560					18,34		0,3
Раздел 5. Вентканалы ВК-1																
45	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0,06424	53734,48	7396,7	323,07	45,37	3452	475	21	3	63,73	4,09	0,23	0,01
46	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473	1443	29		1,93	11,58		
60	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,228	43613,07				-9944							

Гранд-СМЕТА

47	ТССЦ-101-5060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	30,78	390,37				12016							
48	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,01584	37705,72				597							
49	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,02692	31463,9				847							
50	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (3164 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1513 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,244 0.122*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	11994	3429	45	10	112,75	27,51	0,2	0,05
51	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (199 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (95 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,08	10930,23	2757,25	187,22		874	221	15		22,5	1,8		
56	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (397 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (190 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	0,0672	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	2065	425	68	7	45,54	3,06	0,55	0,04
57	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-0,4153	2620,39				-1088							

Гранд-СМЕТА

58	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	0,34608 6,72*0,05*1,03	1528,56				529							
В-1																
59	ТЕР10-04-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-04-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,07 НР (7994 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3819 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	0,24	108207,91	36859,87	1423,28	151,9	25970	8846	342	36	268,14	64,35	0,77	0,18
68	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4054 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1939 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,3128 (10,56+20,72)/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	15376	4395	58	12	112,75	35,27	0,2	0,06
71	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (100 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (48 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,1056 10,56/100	4250,34	1002	241,06	25,68	449	106	25	3	7,84	0,83	0,13	0,01
Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1									100789					148,49		0,35
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									644021	150588	21495	2404		1211,93		12,23
Накладные расходы									128277							
Сметная прибыль									71816							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									101237					267,65		4,76
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									21325					78,18		
Прочие ремонтно-строительные работы									14224					65,12		
Проемы (ремонтно-строительные)									1000					3,59		0,08
Стены (ремонтно-строительные)									840					2,61		0,15
Полы									113698					124,01		0,7

Гранд-СМЕТА

Кровли	306082					359,52		5,74
Деревянные конструкции	197826					165,18		0,67
Теплоизоляционные работы	82091					140,36		0,11
Строительные металлические конструкции	1636					1,62		0,01
Конструкции из кирпича и блоков	4155					4,09		0,01
Итого	844114					1211,93		12,23
В том числе:								
Материалы	471938							
Машины и механизмы	21495							
ФОТ	152992							
Накладные расходы	128277							
Сметная прибыль	71816							
Непредвиденные 1%	8441							
Итого с непредвиденными	852555							
НДС 18%	153459,9							
ВСЕГО по смете	1006014,9					1211,93		12,23