

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
(локальная смета)

Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Каргала, ул.  
Заводская, д. 2  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость 590,839 тыс. руб.  
строительных работ 4,694 тыс. руб.  
монтажных работ 487,990 тыс. руб.  
оборудования 3,070 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 52,698 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 379,33 чел.час  
Трудозатраты механизаторов 4,73 чел.час  
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж ВРУ (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (183,76 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (226,86 руб.) СП (117,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (226,86 руб.)	1 шт.	1	402,64	202,61	200,03	24,25	402,64	202,61	200,03	24,25	1,398	1,4	0,123	0,12

2	<b>ТЕРп67-4-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (31,37 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (43,57 руб.) СП (22,66 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (43,57 руб.)	100 шт.	0,06	728,01	720,35	7,66	5,87	43,68	43,22	0,46	0,35	6,32	0,38	0,03	
3	<b>ТЕРп67-3-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп67-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23 НР (2377,51 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (3302,1 руб.) СП (1717,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3302,1 руб.)	100 м	3	1101,3	1098,74	2,56	1,96	3303,9	3296,22	7,68	5,88	9,64	28,92	0,01	0,03
4	<b>ТЕР46-03-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1151,8 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1371,19 руб.) СП (658,17 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1371,19 руб.)	100 шт.	0,21	13732,6	4858	8874,6	1671,47	2883,85	1020,18	1863,67	351,01	36,21	7,6	11,37	2,39
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									6634,07	4562,23	2071,84	381,49		38,3		2,54
Накладные расходы									3744,44							
Сметная прибыль									2515,89							
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж :</b>																
Итого Строительные работы									4693,82					7,6		2,39
Итого Монтажные работы									8200,58					30,7		0,15
Итого									12894,4					38,3		2,54
В том числе:																
Машины и механизмы									2071,84							
ФОТ									4943,72							
Накладные расходы									3744,44							
Сметная прибыль									2515,89							
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж</b>									<b>12894,4</b>					<b>38,3</b>		<b>2,54</b>
<b>Раздел 2. монтаж</b>																

5	<b>ТЕРм08-03-571-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафового исполнения, глубина до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-571-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=6,52 НР (789,89 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (975,17 руб.) СП (507,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (975,17 руб.)	1 м ширины по фронту	0,8 (1*0,8)*1	2795,63	1021,69	1634,21	197,27	2236,5	817,35	1307,37	157,82	7,05	5,64	1	0,8
6	<b>ТЕРм08-03-600-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=6,65 НР (83,81 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (103,47 руб.) СП (53,8 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (103,47 руб.)	1 шт.	1	120,33	101,51	14,83	1,96	120,33	101,51	14,83	1,96	0,7	0,7	0,01	0,01
7	<b>ТЕРм08-03-603-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (135,42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (167,19 руб.) СП (86,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (167,19 руб.)	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194,17	165,23	17,05	1,96	1,14	1,14	0,01	0,01
8	<b>ТЕРм08-03-525-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; МАТ=4,66 НР (237,85 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (293,64 руб.) СП (152,69 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (293,64 руб.)	1 шт.	1	468,6	293,64	7,95		468,6	293,64	7,95		2,09	2,09		
9	<b>ТЕРм08-03-594-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (5899,91 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7283,84 руб.) СП (3787,6 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7283,84 руб.)	100 шт.	0,54 0,04+0,5	14282,08	13449,09	296,17	39,5	7712,32	7262,51	159,93	21,33	92,8	50,11	0,2	0,11

10	<b>ТЕРм08-03-594-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (218,51 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (269,77 руб.) СП (140,28 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (269,77 руб.)	100 шт.	0,02	14282,08	13449,09	296,17	39,5	285,64	268,98	5,92	0,79	92,8	1,86	0,2	
11	<b>ТЕРм08-03-593-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 НР (92,54 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (114,25 руб.) СП (59,41 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (114,25 руб.)	100 шт.	0,01	13395,92	11385,4	296,17	39,5	133,96	113,85	2,96	0,4	78,56	0,79	0,2	
12	<b>ТЕРм08-03-591-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: полугерметический и герметический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=6,32 НР (1643,79 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2029,37 руб.) СП (1055,27 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2029,37 руб.)	100 шт.	0,23	10055,52	8811,47	258,32	11,86	2312,77	2026,64	59,41	2,73	60,8	13,98	0,06	0,01
13	<b>ТЕРм08-03-591-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,23; МАТ=6,17 НР (143,19 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (176,78 руб.) СП (91,93 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (176,78 руб.)	100 шт.	0,02	10022,04	8823,09	287,95	15,78	200,44	176,46	5,76	0,32	60,88	1,22	0,08	
кабельные проводки																
14	<b>ТЕРм08-02-407-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (4486,84 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5539,31 руб.) СП (2880,44 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5539,31 руб.)	100 м	1,6	5986,9	3387,1	931,05	74,97	9579,04	5419,36	1489,68	119,95	24,64	39,42	0,38	0,61

15	<b>ТЕРм08-02-407-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (1859,43 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2295,59 руб.) СП (1193,71 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2295,59 руб.)	100 м	0,3	10525,05	7423,12	2013	228,82	3157,52	2226,94	603,9	68,65	54	16,2	1,16	0,35
16	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (4129,44 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5098,08 руб.) СП (2651 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5098,08 руб.)	100 м	2,5	2520,06	2039,23	198,64		6300,15	5098,08	496,6		15,2	38		
17	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2654,47 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3277,12 руб.) СП (1704,1 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3277,12 руб.)	100 м	4,4	837,94	740,89	29,65	3,91	3686,94	3259,92	130,46	17,2	5,39	23,72	0,02	0,09
18	<b>ТЕРм08-02-403-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,79 НР (5171,59 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (6384,68 руб.) СП (3320,03 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6384,68 руб.)	100 м	4,1	1690,01	1553,33	29,65	3,91	6929,04	6368,65	121,57	16,03	11,3	46,33	0,02	0,08
19	<b>ТЕРм08-02-403-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (11134,38 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (13746,15 руб.) СП (7148 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13746,15 руб.)	100 м	6,05	2470,87	2268,18	29,65	3,91	14948,76	13722,49	179,38	23,66	16,5	99,83	0,02	0,12
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									58266,18	47321,61	4602,77	432,8		341,03		2,19

Накладные расходы				38681,07											
Сметная прибыль				24832,29											
<b>Итоги по разделу 2 монтаж :</b>															
Электромонтажные работы на других объектах				121779,54							341,03			2,19	
Итого				121779,54							341,03			2,19	
В том числе:															
Материалы				6341,8											
Машины и механизмы				4602,77											
ФОТ				47754,41											
Накладные расходы				38681,07											
Сметная прибыль				24832,29											
<b>Итого по разделу 2 монтаж</b>				<b>121779,54</b>							<b>341,03</b>			<b>2,19</b>	
<b>Раздел 3. оборудование</b>															
автоматы в ПР															
20	<b>ТССЦ-509-2260</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2260 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47	шт.	1	581,26				581,26						
21	<b>ТССЦ-509-2227</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	2	48,14				96,28						
22	<b>ТССЦ-509-2228</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65	шт.	3	41,1				123,3						
23	<b>ТССЦ-509-2229</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 20А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65	шт.	1	41,1				41,1						

24	<b>ТССЦ-509-2230</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 32А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=3,59	шт.	11	42,79				470,69						
25	<b>ТССЦ-509-8002</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8002 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72	шт.	1	814,78				814,78						
26	<b>ТССЦ-509-8168</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трансформатор тока Т-0,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8168 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	шт.	1	402,74				402,74						
27	<b>ТССЦ-509-4821</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фотореле ФР-10А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4821 1 квартал 2016 г. МАТ=1,18	шт.	1	539,66				539,66						
28	прайс лист	Автономная установка пожаротушения Пиро Стикер АСТ-45 (МАТ=1,06 к расх.)	шт.	1	2245,76				2245,76						

## Раздел 4. материалы

29	<b>ТССЦ-509-5745</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты распределительные навесные ЩРН-60, размер корпуса 480х400х125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5745 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	шт.	1	2220,56				2220,56							
30	<b>ТССЦ-504-0290</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0290 1 квартал 2016 г. МАТ=1,31	шт.	1	1171,61				1171,61							
31	<b>ТССЦ-509-5026</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 МЗ 30, пластмасса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5026 1 квартал 2016 г. МАТ=4,52	шт.	1	226,72				226,72							
32	прайс лист	<b>Светильник С360/218 с блоком аварийного питания</b> (транспорт МАТ=1,06 к расх.)	шт	4	5120,34				20481,36							
33	прайс лист	<b>Светильник С360/218</b> (транспорт МАТ=1,06 к расх.)	шт	50	3778,27				188913,5							
34	прайс лист	<b>Светильник NBT21F226</b> (транспорт МАТ=1,06 к расх.)	шт	2	6644,76				13289,52							
35	прайс лист	<b>Номерной указатель дома 60Вт</b> (транспорт МАТ=1,06 к расх.)	шт	1	7966,17				7966,17							
36	прайс лист	<b>Крепеж фасадный КФ</b> (транспорт МАТ=1,06 к расх.)	шт	30	80,58				2417,4							
37	<b>ТССЦ-509-1687</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 18W/3U E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1687 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	108	102,86				11108,88							



38	<b>ТССЦ-509-1688</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 24W/3U E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1688 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	4	148,04				592,16						
39	<b>ТССЦ-509-1442</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	шт.	23	51,05				1174,15						
40	<b>ТССЦ-503-0478</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0478 1 квартал 2016 г. МАТ=3,07	шт.	2	31,53				63,06						
41	<b>ТССЦ-503-0606</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0606 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31	1000 шт.	0,025	7469,21				186,73						
42	<b>ТССЦ-503-0530</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка У-198 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2	шт.	25	26,14				653,5						

43	<b>ТССЦ-103-2408</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2408 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	25	146,17				3654,25							
44	<b>ТССЦ-103-1178</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1178 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	шт.	250	1,97				492,5							
45	<b>ТССЦ-103-0003</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	м	160	80,02				12803,2							
46	<b>ТССЦ-103-0007</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78	м	30	182,46				5473,8							
47	<b>ТССЦ-501-8476</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,05	19148,86				957,44							

48	<b>ТССЦ-501-8482</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,5	24951,61				12475,81							
49	<b>прайс лист</b>	<b>Кабель ВВГнг-FRLS 2*1,5мм2</b> (транспорт МАТ=1,06 к расх.)	<b>м</b>	<b>20</b>	<b>43,03</b>				<b>860,6</b>							
50	<b>прайс лист</b>	<b>Кабель ВВГнг-FRLS 4*1,5мм2</b> (транспорт МАТ=1,06 к расх.)	<b>м</b>	<b>250</b>	<b>69,89</b>				<b>17472,5</b>							
51	<b>ТССЦ-501-8483</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,1	35735,02				3573,5							
52	<b>ТССЦ-501-8485</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8485 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,5	81213,63				40606,82							
53	<b>ТССЦ-501-8465</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,025	50604,42				1265,11							
54	<b>ТССЦ-501-8512</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8512 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,01	566331,77				5663,32							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									355764,17							
<b>Итого по разделу 4 материалы :</b>																
Материалы для монтажных работ									355764,17							
Итого									355764,17							

В том числе:								
Материалы	355764,17							
<b>Итого по разделу 4 материалы</b>	<b>355764,17</b>							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	425979,99	51883,84	6674,61	814,29		379,33		4,73
Накладные расходы	42425,51							
Сметная прибыль	27348,18							
<b>Итого по смете:</b>								
Итого Строительные работы	4693,82					7,6		2,39
Итого Монтажные работы	487990,05					371,73		2,34
Итого Оборудование	3069,81							
Итого	495753,68					379,33		4,73
В том числе:								
Материалы	364351,73							
Машины и механизмы	6674,61							
ФОТ	52698,13							
Оборудование	3069,81							
Накладные расходы	42425,51							
Сметная прибыль	27348,18							
Непредвиденные затраты 1%	4957,54							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>500711,22</b>							
НДС 18%	90128,02							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>590839,24</b>					<b>379,33</b>		<b>4,73</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)