

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2351 крыша г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1285278,42 руб.
Средства на оплату труда 190293 руб.
Сметная трудоемкость 1497,12 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (12026 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6872 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	11,59	1963,81	1066,21	897,6	169,02	22761	12358	10403	1959	8,24	95,5	1,15	13,33
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (10637 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7790 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	5,4743	2898,06	2679,48	218,58	57,24	15865	14668	1197	313	22,68	124,16	0,29	1,59

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРp58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (7192 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5267 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	5,4743	2106,22	1759,53	346,69	90,75	11530	9632	1898	497	15,16	82,99	0,46	2,52
4	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (8334 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4763 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,4743	1944,48	1812,36	132,12		10645	9922	723		15,9	87,04		
5	ТЕРp58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (412 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02	39658,28	39612,24	46,04		793	792	1		341,3	6,83		
6	ТЕРp69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (5094 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (3087 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,33964 (21,23+63,68)*0,4/100	22725,17	22725,17			7718	7718			214,32	72,79		
7	ТЕРp56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка. прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12	179,3	3,59	3,97	0,08
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									142348					472,9		17,52
Раздел 2. Чердачное перекрытие																
8	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1716 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (931 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	4,2455	7252,3	430,01	9,66		30790	1826	41		3,45	14,65		

Гранд-СМЕТА

9	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-519,6	55,66				-28921							
10	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	519,6	22,06				11462							
11	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (14977 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8126 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	4,2455	13533,74	3717,31	519,6	35,47	57457	15782	2206	151	28,38	120,49	0,18	0,76
12	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-17,49	2256,51				-39466							
13	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	65,592975 424,55*0,15*1,03	1528,56				100263							
14	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (435 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (208 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	1,002	5699,62	465,72	102,95	15,78	5711	467	103	16	3,8	3,81	0,08	0,08
15	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (175 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (83 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0098 0,0049*2	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4019	173	99	21	142,68	1,4	10,92	0,11

Гранд-СМЕТА

16	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополюсных	компл.	2	410,91				822							
17	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	0,3	6078,45	655,77	301,45	78,88	1824	197	90	24	5,4	1,62	0,4	0,12
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									170936					141,97		1,07
Раздел 3. Крыша																
18	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил	1 м3 древесин ы в конструк ции	3,72	11702,36	2925,54	277,32	29,6	43533	10883	1032	110	24,09	89,61	0,15	0,56
19	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая	т	-0,0073	62045,77				-453							
20	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесин ы в конструк ции	5,19	10930,23	2757,25	187,22		56728	14310	972		22,5	116,78		
21	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая	т	-0,0156	62045,77				-968							
22	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1,4781	15110,78	3694,32	262,12	86,83	22335	5461	387	128	31,83	47,05	0,44	0,65

Гранд-СМЕТА

23	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	1,7036	10619,94	2477,92	173,44	63,11	18092	4221	295	108	21,35	36,37	0,32	0,55
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3074 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2251 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
24	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	11,2131 (910,26+211,05)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	27302	20285	6810	19	13,16	147,56	0,01	0,11
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (15634 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9746 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
25	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины	кг	376,5	89,31				33625							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69														
26	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	5,9913 599,13/100	4250,34	1002	241,06	25,68	25465	6003	1444	154	7,84	46,97	0,13	0,78
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5664 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2709 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
27	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,2996	18265,13				-5472							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46														
28	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	-659	19,01				-12528							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8														

Гранд-СМЕТА

29	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго-защитная Стройзол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	659	38,1				25108							
30	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (27664 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13231 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	5,9913 599,13/100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	248568	29136	5419	934	38,53	230,84	0,79	4,73
31	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-730,9	253,64				-185385							
32	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	659,043 599,13*1,1	233,55				153919							
33	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	33	181,88				6002							
34	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (2358 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1127 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,147	36079	17821,19	443,92		5304	2620	65		143	21,02		

Гранд-СМЕТА

35	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,1558	8567,27				-1335							
36	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	16,17 14,7*1,1	223,74				3618							
фановая труба бшт.																
37	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (2693 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1469 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	8	2566,28	382,55			20530	3060			3,15	25,2		
38	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-12,24	1406,1				-17211							
39	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	12,24	166,02				2032							
40	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины	шт	8	381,36				3051							
Итого по разделу 3 Крыша									600008					761,4		7,38
Раздел 4. Слуховые окна																
СЛ-1 2шт.																
41	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22

Гранд-СМЕТА

42	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668							
43	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6- 12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1,67	2206,25				3684							
44	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (145 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (122 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	0,0496 0,0248*2	4563,27	4216,9	272,7	23,73	226	209	14	1	32,59	1,62	0,12	0,01
45	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	5,456 4,96*1,1	223,74				1221							
46	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (415 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (198 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,0898 0,0449*2	41488,24	4863,01	904,47	155,81	3726	437	81	14	38,53	3,46	0,79	0,07
47	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-10,96	253,64				-2780							
48	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	9,878 8,98*1,1	347,01				3428							

Гранд-СМЕТА

49	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	16,42 (0.74+6.6+0.87)*2	629,21					10332							
Итого по разделу 4 Слуховые окна										26974					18,34		0,3
Раздел 5. Вентканалы В1-В4																	
50	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (3601 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2091 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	5,27	6078,45	655,77	301,45	78,88	32033	3456	1589	416	5,4	28,46	0,4	2,11	
51	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (608 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (353 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металли ческих изделий	0,08794 0,06726+0,02068	53734,48	7396,7	323,07	45,37	4725	650	28	4	63,73	5,6	0,23	0,02	
52	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473	1443	29		1,93	11,58			
53	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,228	43613,07				-9944								
54	ТССЦ-101-5060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	31,91	390,37				12457								
55	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,01936	37705,72				730								

Гранд-СМЕТА

56	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,02819	31463,9				887							
57	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2774 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1327 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,214 0.1070*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	10519	3007	39	8	112,75	24,13	0,2	0,04
58	ТЕР13-03-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (159 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (111 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,1398	3078,18	1652,03	132,58	2,94	430	231	19		10,62	1,48	0,02	
59	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (98 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,1398	4338,96	1015,58	86,43	2,94	607	142	12		7,66	1,07	0,02	
60	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (1278 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (591 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,1475	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	2466	1474	167	123	75,4	11,12	6,07	0,9
Итого по разделу 5 Вентканалы В1-В4									81404					83,44		3,07
Раздел 6. Ограждение кровли																
61	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (832 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (398 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,982	17849,47	863,07	425,86	57,24	17528	848	418	56	6,67	6,55	0,29	0,28

Гранд-СМЕТА

62	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	снегозадержатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (832 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (398 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,982	17849,47	863,07	425,86	57,24	17528	848	418	56	6,67	6,55	0,29	0,28
63	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,2946	54842,51				-16157							
64	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	57	545,52				31095							
65	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (548 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (381 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,78	4338,96	1015,58	86,43	2,94	3384	792	67	2	7,66	5,97	0,02	0,02
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									56766					19,07		0,58
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									829215	185124	36466	5169		1497,12		29,92
Накладные расходы									159626							
Сметная прибыль									89594							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									65402					182,54		13,33
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									112673					297,4		5,31
Прочие ремонтно-строительные работы									15899					72,79		
Проемы (ремонтно-строительные)									1000					3,59		0,08
Полы									121646					135,14		0,76
Кровли									345411					330,08		6,18
Деревянные конструкции									265221					245,88		0,97
Конструкции из кирпича и блоков									45560					35,68		2,25
Теплоизоляционные работы									86307					147,56		0,11

Гранд-СМЕТА

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	7481					25,2		
Строительные металлические конструкции	1714					1,62		0,01
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	5786					8,52		0,02
Отделочные работы	4335					11,12		0,9
Итого	1078435					1497,12		29,92
В том числе:								
Материалы	607625							
Машины и механизмы	36466							
ФОТ	190293							
Накладные расходы	159626							
Сметная прибыль	89594							
Непредвиденные 1%	10784							
Итого с непредвиденными	1089219							
НДС 18%	196059,42							
ВСЕГО по смете	1285278,42					1497,12		29,92