

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.



_____ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Кургала, ул. Заводская, д. 4 Литер А1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 945,360 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 194,200 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1416,28 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____ 58,48 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (6959,15 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8284,7 руб.) СП (3976,66 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8284,7 руб.)	100 м2	3,1851 2,7161+0,469	2601,08	2601,08			8284,7	8284,7			22,82	72,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; МАТ=3,4 НР (1970,17 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2774,89 руб.) СП (1442,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2774,89 руб.)	100 м	0,7658	3640,3	3612,49	27,81	11,04	2787,74	2766,44	21,3	8,45	28,987	22,2	0,056	0,04
3	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (129,03 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (184,33 руб.) СП (92,17 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (184,33 руб.)	100 м2 оконных переплет ов	0,033	5640,03	5402,36	237,67	183,45	186,12	178,28	7,84	6,05	46,11	1,52	0,93	0,03
4	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (220,05 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (314,35 руб.) СП (157,18 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (314,35 руб.)	100 коробок	0,02 2/100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	333,54	307,32	26,22	7,03	128,73	2,57	2,15	0,04
5	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (200,43 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (286,33 руб.) СП (143,17 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (286,33 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,068	4210,79	4210,79			286,33	286,33			36,28	2,47		
6	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (431,82 руб.) СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (431,82 руб.)	100 коробок	0,02 2/100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482,12	420,15	61,97	11,67	179,3	3,59	3,97	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,23 НР (1714,29 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (1948,06 руб.) СП (935,07 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1948,06 руб.)	100 м3 конструкций	0,0545	62671,81	29553,43	33118,38	6190,83	3415,61	1610,66	1804,95	337,4	243,35	13,26	41,39	2,26
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									15776,16	13853,88	1922,28	370,6		118,29		2,45
Накладные расходы									11495,39							
Сметная прибыль									6963,09							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									19220,51					72,68		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									6200,85					22,2		0,04
Проемы (ремонтно-строительные)									2748,31					10,15		0,15
Благоустройство (ремонтно-строительные)									6064,97					13,26		2,26
Итого									34234,64					118,29		2,45
В том числе:																
Машины и механизмы									1922,28							
ФОТ									14224,48							
Накладные расходы									11495,39							
Сметная прибыль									6963,09							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									34234,64					118,29		2,45
Раздел 2. Фасад																
8	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (8169,55 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (8784,46 руб.) СП (4743,61 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (8784,46 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,6	7383,68	5490,29	33,84		11813,89	8784,46	54,14		43,5	69,6		
9	ТЕРр69-5-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (236,32 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (358,06 руб.) СП (143,22 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (358,06 руб.)	100 отверстий	0,08	23109,3	2724,48	19020,4	1751,21	1848,74	217,96	1521,63	140,1	20,8	1,66	8,32	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР15-01-080-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мокрого фасада здания с тонкой штукатуркой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПИМ=12,23; МАТ=4,48 НР (109789,8 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (137237,25 руб.) СП (50777,78 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (137237,25 руб.)	100 м2	2,71605 (5,16+0,2721)*0,5	174165,56	47307,23	26884,9	3221,02	473045,09	128488,8	73020,73	8748,45	361,17	980,96	17,18	46,66
11	ТССЦ-101-2797 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2797 1 квартал 2016 г. МАТ=2,19	10 шт.	-325,9	16,56				-5396,9							
12	ТССЦ-113-8076 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8076 1 квартал 2016 г. МАТ=5,48	кг	-1630	38,69				-63064,7							
13	ТССЦ-113-8075 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8075 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59	кг	-2260	45,67				-103214,2							
14	ТССЦ-402-0063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86	кг	3354	14,58				48901,32							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (346,08 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (432,6 руб.) СП (160,06 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (432,6 руб.)	100 м2 покрытия	0,469	929,62	920,43	7,38	1,96	435,99	431,68	3,46	0,92	6,55	3,07	0,01	
19	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	6,1	95,54				582,79							
20	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=9,89 НР (5436,32 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6795,4 руб.) СП (2514,3 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6795,4 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,469	69183,93	13923,37	668,55	565,76	32447,26	6530,06	313,55	265,34	103,78	48,67	3,74	1,75
21	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (6645,35 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8306,69 руб.) СП (3073,48 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8306,69 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,469	43923,78	17434,48	422,08	277,01	20600,25	8176,77	197,96	129,92	129,95	60,95	1,44	0,68
22	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,062	30667,62				1901,39							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (715,79 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (894,74 руб.) СП (331,05 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (894,74 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,469	10178,86	1907,76	59,81		4773,89	894,74	28,05		14,39	6,75		
24	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,08543 85,43/1000	44364,12				3790,03							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									64531,6	16033,25	543,02	396,18		119,44		2,43
Накладные расходы									13143,54							
Сметная прибыль									6078,89							
Итого по разделу 3 Цоколь :																
Отделочные работы									79964					119,44		2,43
Теплоизоляционные работы									3790,03							
Итого									83754,03					119,44		2,43
В том числе:																
Материалы									47955,33							
Машины и механизмы									543,02							
ФОТ									16429,43							
Накладные расходы									13143,54							
Сметная прибыль									6078,89							
Итого по разделу 3 Цоколь									83754,03					119,44		2,43
Раздел 4. Проемы																
25	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (735,35 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (817,05 руб.) СП (351,33 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (817,05 руб.)	100 м2 проемы	0,0336 1,68*2/100	507705,43	23969,58	2706,4	347,21	17058,9	805,38	90,94	11,67	187,55	6,3	1,76	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=1,43 НР (275,35 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (305,94 руб.) СП (131,55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (305,94 руб.)	100 м2 проемов	0,0138 <i>0,69*2/100</i>	295417,24	21822,48	2441,38	347,21	4076,76	301,15	33,69	4,79	170,75	2,36	1,76	0,02
27	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (650,39 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (942,59 руб.) СП (546,7 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (942,59 руб.)	1 м2 проема	2,71	595,24	347,82	111,92		1613,1	942,59	303,3		2,4	6,5		
28	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	2,71	5603,97				15186,76							
Отделка боковых откосов																
29	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (61,25 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (76,56 руб.) СП (28,33 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (76,56 руб.)	100 м2 покрытия	0,083 <i>(4,8+1,1+2,4)/100</i>	929,62	920,43	7,38	1,96	77,16	76,4	0,61	0,16	6,55	0,54	0,01	
30	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	1,1	95,54				105,09							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (1866,38 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2332,98 руб.) СП (863,2 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2332,98 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,083 (4,8+1,1+2,4)/100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	3432,5	2299,25	43,69	33,73	204,06	16,94	2,06	0,17
32	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,07 НР (373,37 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (466,71 руб.) СП (172,68 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (466,71 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,083 (4,8+1,1+2,4)/100	10435,13	5619,2	77,57	3,91	886,12	466,39	6,44	0,32	42,9	3,56	0,02	
Отделка верхнего откоса																
33	ТЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; МАТ=4,84 НР (103 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (114,44 руб.) СП (49,21 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (114,44 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0104 1,04/100	35349,15	11003,58	116,97		367,63	114,44	1,22		83	0,86		
34	ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=2,49 НР (55,42 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (69,27 руб.) СП (25,63 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (69,27 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0104 1,04/100	13303,36	6656,54	101,65	3,91	138,35	69,23	1,06	0,04	50,82	0,53	0,02	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									42922,37	5074,83	480,95	50,71		37,59		0,25
Накладные расходы									4120,5							
Сметная прибыль									2168,63							
Итого по разделу 4 Проемы :																
Деревянные конструкции									38335,83					9,52		0,08
Строительные металлические конструкции									2810,19					6,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Отделочные работы									8065,48					21,57		0,17
Итого									49211,5					37,59		0,25
В том числе:																
Материалы									37366,59							
Машины и механизмы									480,95							
ФОТ									5125,54							
Накладные расходы									4120,5							
Сметная прибыль									2168,63							
Итого по разделу 4 Проемы									49211,5					37,59		0,25
Раздел 5. Отмостка																
35	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1162,85 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (1906,31 руб.) СП (590,96 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (1906,31 руб.)	100 м3 грунта	0,1086	17553,47	17553,47				1906,31	1906,31			154	16,72	
36	ТЕРр51-6-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96 НР (616,63 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (963,49 руб.) СП (346,86 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (963,49 руб.)	100 м3 грунта	0,1086	36124,31	8871,89	27252,42			3923,1	963,49	2959,61		83	9,01	
37	ТССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	19,005 10,86*1,75	58,52		58,52		1112,17		1112,17					
38	ТЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,29; ЗПМ=12,23; МАТ=3,05 НР (5751,82 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (6118,96 руб.) СП (3120,67 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (6118,96 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	10,86	1645,25	482,6	412,69	80,84	17867,42	5241,04	4481,81	877,92	3,73	40,51	0,55	5,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (2708,13 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (2238,12 руб.) СП (1454,78 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (2238,12 руб.)	100 м2 покрытия	1,086	28910,12	2052,56	420,51	8,32	31396,39	2229,08	456,67	9,04	15,12	16,42	0,05	0,05
40	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=7,02 НР (827,66 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (684,02 руб.) СП (444,61 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (684,02 руб.)	100 м2 покрытия	1,086	9309,41	629,85	122,04		10110,02	684,02	132,54		4,64	5,04		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									66315,41	11023,94	9142,8	886,96		87,7		6,02
Накладные расходы									11067,09							
Сметная прибыль									5957,88							
Итого по разделу 5 Отмостка :																
Земляные работы, выполняемые ручным способом									3660,12					16,72		
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									4886,59					9,01		
Перевозка грузов автотранспортом									1112,17							
Полы									26739,91					40,51		5,97
Автомобильные дороги									46941,59					21,46		0,05
Итого									83340,38					87,7		6,02
В том числе:																
Материалы									46148,67							
Машины и механизмы									9142,8							
ФОТ									11910,9							
Накладные расходы									11067,09							
Сметная прибыль									5957,88							
Итого по разделу 5 Отмостка									83340,38					87,7		6,02
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									558188,99	183606,4	86687,25	10593,36		1416,28		58,48
Накладные расходы									158141,45							
Сметная прибыль									76890,14							
Итого по смете:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									19220,51					72,68		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									6200,85					22,2		0,04
Проемы (ремонтно-строительные)									2748,31					10,15		0,15
Благоустройство (ремонтно-строительные)									6064,97					13,26		2,26
Конструкции из кирпича и блоков									24727,05					69,6		
Прочие ремонтно-строительные работы									2228,28					1,66		0,67
Отделочные работы									549966,35					1121,97		49,26
Теплоизоляционные работы									55773,33							
Строительные металлические конструкции									3986,19					6,5		
Кровли									628,53					1,04		
Деревянные конструкции									38335,83					9,52		0,08
Земляные работы, выполняемые ручным способом									3660,12					16,72		
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									4886,59					9,01		
Перевозка грузов автотранспортом									1112,17							
Полы									26739,91					40,51		5,97
Автомобильные дороги									46941,59					21,46		0,05
Итого									793220,58					1416,28		58,48
В том числе:																
Материалы									287895,35							
Машины и механизмы									86687,25							
ФОТ									194199,75							
Накладные расходы									158141,45							
Сметная прибыль									76890,14							
Непредвиденные 1%									7932,21							
Итого с непредвиденными									801152,79							
НДС 18%									144207,5							
ВСЕГО по смете									945360,29					1416,28		58,48

Составил: _____ Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)