

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Северный район, с. Северное, ул. Луначарского, д. 1а  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1690656,8 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 257093 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2048,04 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_ 1 кв 2016 \_\_\_\_\_

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (11986 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6849 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,873 787,30 / 100	1944,48	1812,36	132,12		15309	14269	1040		15,9	125,18		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (10343 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7575 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	7,873 787,30 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	16582	13853	2729	714	15,16	119,35	0,46	3,62
3	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (10106 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4828 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	4,75 1,87+2,88	2562,29	2340,44	221,85	23,68	12171	11117	1054	112	19,272	91,54	0,12	0,57

Гранд-СМЕТА

4	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1		309,3	6,19		
5	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /эксcrementов природного происхождения с поверхности чердачного перекрытия+ПГС с поверхности чердачного перекрытия+обломки кирпичей с поверхности чердачного перекрытия/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (6025 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (3652 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,4017 ((60*0,6)+2,40+1,77) / 100	22725,17	22725,17			9129	9129			214,32	86,09		
6	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка. прим.  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12	179,3	3,59	3,97	0,08
7	<b>ТЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами /ветканалы/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (13962 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (10711 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	4,52	9680,45	4146,46	267,84	84,88	43756	18742	1211	384	35,39	159,96	0,43	1,94
8	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /Вычинка кирпичной кладки карниза для монтажа кобылок/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (2801 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1601 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	2,7	1963,81	1066,21	897,6	169,02	5302	2879	2423	456	8,24	22,25	1,15	3,11
Очистка от строительного мусора																
9	<b>ТССЦпр-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	14,62	345,71		345,71		5054		5054					
10	<b>ТССЦпр-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	58,48	34,59		34,59		2023		2023					

Гранд-СМЕТА

11	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	73,1	58,52		58,52		4278		4278					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									206644					614,15		9,32
<b>Раздел 2. Монтаж</b>																
изоляция перекрытий																
12	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (61 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,15 15 / 100	7252,3	430,01	9,66		1088	65	1		3,45	0,52		
13	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-18,36	55,66				-1022							
14	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	18,36	22,06				405							
деревянные конструкции кровли																
15	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контр-обрешетка по стропильной ноге/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (14636 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6993 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	5,503 3,623+1,88	11702,36	2925,54	277,32	29,6	64398	16099	1526	163	24,09	132,57	0,15	0,83
16	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0108	62045,77				-670							
17	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогона, мауэрлата  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (6755 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3228 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	2,54	11702,36	2925,54	277,32	29,6	29724	7431	704	75	24,09	61,19	0,15	0,38

Гранд-СМЕТА

18	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,005	62045,77					-310						
19	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, подкос, накладка, черепной брус, каркас карниза, опорный брус, накладка доска/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (5187 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2478 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	2,09	10930,23	2757,25	187,22		22844	5763	391		22,5	47,03		
20	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0063	62045,77					-391						
21	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (9046 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4322 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,564 56,40 / 100	36079	17821,19	443,92		20349	10051	250		143	80,65		
22	<b>ТЕРр58-12-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (13661 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (10005 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	8,939 3,491+5,448	6808,01	2136,7	59,09	15,78	60857	19100	528	141	18,41	164,57	0,08	0,72
23	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (38064 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23728 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабат ываемой поверхно сти	27,3 2730 / 100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	66470	49387	16581	47	13,16	359,27	0,01	0,27

Гранд-СМЕТА

24	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	879,1	89,31				78512							
слуховое окно (2 шт.)																
25	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22
26	<b>ТССЦ-101-0933</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211							
27	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668							
28	<b>ТССЦ-101-0933</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211							
29	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (199 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (146 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,11 (5,5*2) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	1168	273	19	7	21,35	2,35	0,32	0,04
30	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (951 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (455 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,206 20,6 / 100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	8547	1002	186	32	38,53	7,94	0,79	0,16
31	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-25,13	253,64				-6374							

Гранд-СМЕТА

32	<b>ТССЦ-101-4534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6	м2	22,66 20,6*1,1	233,55				5292							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84																
Ходовой мостик:																
33	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1	5699,62	465,72	102,95	15,78	5700	466	103	16	3,8	3,8	0,08	0,08
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (434 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (207 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ																
пароизоляция кровли																
34	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолирую мой поверхно сти	8,62 862 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	36638	8637	2078	221	7,84	67,58	0,13	1,12
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (8149 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3898 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ																
металлоконструкции кровли																
35	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	8,62 862 / 100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	357629	41919	7797	1343	38,53	332,13	0,79	6,81
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (39801 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19035 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ																
36	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-1052	253,64				-266829							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1																
37	<b>ТССЦ-101-4534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6	м2	948,2 862*1,1	233,55				221452							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84																
38	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	1,673	43613,07				72965							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36																
39	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0042 0,42 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	1722	74	42	9	142,68	0,6	10,92	0,05
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (75 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ																

Гранд-СМЕТА

40	<b>ТССЦ-101-0894</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	1	501,92				502							
Покрытие вентканалов																
41	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2852 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1364 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,22 22 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	10814	3091	41	9	112,75	24,81	0,2	0,04
42	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (522 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (373 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,12768 127,68/1000	47483,64	5763,27	169,99	74,97	6063	736	22	10	44	5,62	0,38	0,05
43	<b>ТССЦ-101-0996</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84	т	-0,1251	40719,52				-5094							
44	<b>ТССЦ-101-1639</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,1277 127,7/1000	30555,06				3902							
45	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021  (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (126 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,111 11,10 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	455	183	15		10,62	1,18	0,02	
46	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115  (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (78 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (54 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,111 11,10 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	482	113	10		7,66	0,85	0,02	
Организованный водоотвод крыши																

Гранд-СМЕТА

47	<b>ТЕРр58-10-6</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (657 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (482 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 шт.	0,14	22571,83	6617,53	38,68		3160	926	5		53,1	7,43		
48	<b>ТЕРр58-10-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 НР (2735 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2003 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м	0,84 <i>84 / 100</i>	32747,72	4586,13	62,74		27508	3852	53		36,8	30,91		
49	<b>ТЕР12-01-009-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство желобов: подвесных  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (5169 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2472 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м желобов	1,424 <i>142,4 / 100</i>	32160,95	3914,46	178,62	31,55	45797	5574	254	45	31,41	44,73	0,16	0,23
50	<b>ТССЦ-301-5900</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38</i>	шт.	42	205,75				8642							
51	<b>ТССЦ-301-5609</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98</i>	шт.	70	41,82				2927							
52	<b>ТЕРр65-38-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (3030 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1653 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i>	1 шт.	9	2566,28	382,55			23097	3443			3,15	28,35		
53	<b>ТССЦ-103-0917</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58</i>	м	-13,77	1406,1				-19362							
54	<b>ТССЦ-507-0546</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64</i>	м	13,77	166,02				2286							
55	<b>ТССЦ-301-7668</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Клапан воздушный HL900N для невентилируемых канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-7668 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16</i>	шт.	9	2038,71				18348							



Гранд-СМЕТА

56	<b>ТЕР09-03-029-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,0045 <i>4,5/1000</i>	10366,79	4449,76	5361,08	1114,64	47	20	24	5	32,37	0,15	5,64	0,03
57	<b>ТССЦ-101-4467</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х50 мм	шт.	2	6,58				13							
58	<b>ТССЦ-201-0650</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0045 <i>4,5/1000</i>	55191,46				248							
Кровельное ограждение Borge:																
59	<b>ТЕР12-01-012-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,26 <i>126 / 100</i>	17849,47	863,07	425,86	57,24	22490	1087	537	72	6,67	8,4	0,29	0,37
Снегозадержатель Borge:																
60	<b>ТЕР12-01-012-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,2 <i>120 / 100</i>	17849,47	863,07	425,86	57,24	21419	1036	511	69	6,67	8	0,29	0,35
61	<b>ТССЦ-201-0777</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,36	54842,51				-19743							
62	<b>ТССЦ-101-7317</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	60 <i>1202</i>	545,52				32731							
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>									<b>1211926</b>					<b>1433,89</b>		<b>11,75</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1086125	253108	51891	3985		2048,04		21,07
Накладные расходы									211851							
Сметная прибыль									120598							
<b>Итого по смете:</b>																

## Гранд-СМЕТА

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	43848					147,43		3,11
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	158683					330,8		4,38
Деревянные конструкции	231049					430,64		2,13
Прочие ремонтно-строительные работы	18806					86,09		
Проемы (ремонтно-строительные)	7959					9,21		0,13
Стены (ремонтно-строительные)	68429					159,96		1,94
Погрузо-разгрузочные работы	7077							
Перевозка грузов автотранспортом	4278							
Полы	565					0,52		
Теплоизоляционные работы	206774					359,27		0,27
Кровли	630054					493,59		9,08
Конструкции из кирпича и блоков	-1192							
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	1283					2,03		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	32203							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	8418					28,35		
Строительные металлические конструкции	340					0,15		0,03
Итого	1418574					2048,04		21,07
В том числе:								
Материалы	781126							
Машины и механизмы	51891							
ФОТ	257093							
Накладные расходы	211851							
Сметная прибыль	120598							
Непредвиденные затраты 1%	14186							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>1432760</b>							
НДС 18%	257896,8							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>1690656,8</b>					<b>2048,04</b>		<b>21,07</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)