

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3246099 руб.

Средства на оплату труда 459129 руб.

Сметная трудоемкость 3636,74 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-007-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия /деревянной коньковой детали конька кровли/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-007-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (3045 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3625 руб.) СП (1740 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3625 руб.)	100 м2	0,496 49,60 / 100	7677	6096,17	1580,83	1211,26	3808	3024	784	601

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2968 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3226 руб.) СП (1419 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3226 руб.)	100 м2 покрытия	0,327 32,7 / 100	9965,06	9835,86	129,2	27,64	3259	3217	42	9
3	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (12242 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (14574 руб.) СП (6996 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (14574 руб.)	100 м2 покрытия	8,041 804,10 / 100	1944,48	1812,36	132,12		15636	14574	1062	
4	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	
5	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (10563 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (14878 руб.) СП (7737 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (14878 руб.)	100 м2 кровли	8,041 804,1 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	16936	14148	2788	730
6	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (607 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (831 руб.) СП (465 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (831 руб.)	100 м2 стен	0,574 57,40 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	1050	780	270	51
7	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (24341 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (27046 руб.) СП (11630 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (27046 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	11,44	2562,31	2340,46	221,85	23,73	29313	26775	2538	271

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /гидроизоляции из рубероида/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (360 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (428 руб.) СП (205 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (428 руб.)	100 м2 покрытия	0,261 26,1 / 100	1817,69	1639,06	178,63		474	428	46	
9	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /обломки шифера с поверхности чердачного перекрытия+утеплителя с экскрементами с поверхности чердачного перекрытия/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (10800 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (16364 руб.) СП (6546 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (16364 руб.)	100 т мусора	0,7201 (1,77*(175,60*0,4)) / 100	22725,17	22725,17			16364	16364		
10	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (21286 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (22645 руб.) СП (11549 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (22645 руб.)	100 м2 стяжки	5,853 585,30 / 100	3951,76	3668,51	283,25	200,45	23130	21472	1658	1173
11	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (49 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (54 руб.) СП (23 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (54 руб.)	100 м2 проемов	0,0034 0,34 / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	75	48	27	6
12	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /металлической обшивки горловин люк-лазов/ (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (68 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (74 руб.) СП (33 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (74 руб.)	100 м2 покрытия	0,0075 0,75 / 100	9965,06	9835,86	129,2	27,64	75	74	1	
13	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (2600 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3095 руб.) СП (1486 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3095 руб.)	100 м2	1,19	2601,08	2601,08			3095	3095		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Очистка от строительного мусора												
14	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (133 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (157 руб.) СП (75 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (157 руб.)	1 т груза	37,88	223,04	4,15	218,89		8449	157	8292	
15	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	88,4	34,59		34,59		3058		3058	
16	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	126,28	99,84		99,84		12608		12608	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									277897			
Раздел 2. Монтаж												
изоляция перекрытий												
17	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (26609 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (28307 руб.) СП (14437 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (28307 руб.)	100 м2 стяжки	5,853 585,3 / 100	12306,76	4585,64	354,08	250,59	72031	26840	2072	1467
18	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3012 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3204 руб.) СП (1634 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3204 руб.)	100 м2 поверхности	7,45 745 / 100	7252,3	430,01	9,66		54030	3204	72	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-904,2 Ф1,р1	55,66				-50328			
20	ТССЦ-101-4135 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	м2	904,2 Ф1,р1	30,5				27578			
21	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (20647 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (21965 руб.) СП (11202 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (21965 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	5,853 585,3 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	79213	21757	3041	208
22	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-24,11 Ф3,р1	2256,51				-54404			
23	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	87,525 583,5*0,15	1528,56				133787			
деревянные конструкции кровли												
24	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контр-обрешетка по стропильной ноге/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (38676 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (42973 руб.) СП (18478 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (42973 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	14,542 12,472+2,07	11702,36	2925,54	277,32	29,6	170176	42543	4033	430
25	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогона, мауэрлата ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (20319 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (22577 руб.) СП (9708 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (22577 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	7,64	11702,36	2925,54	277,32	29,6	89406	22351	2119	226

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, подкос, накладка, черепной брусок, каркас карниза, опорный брус, накладка доска, продольная связь/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (17656 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (19618 руб.) СП (8436 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (19618 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	7,115	10930,23	2757,25	187,22		77769	19618	1332	
27	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (9095 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (10105 руб.) СП (4345 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (10105 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,567 56,70 / 100	36078,99	17821,19	443,92		20457	10105	252	
28	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (8776 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (12361 руб.) СП (6428 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12361 руб.)	100 м2	3,269	15110,79	3694,32	262,12	86,83	49397	12077	857	284
29	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (7535 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10612 руб.) СП (5518 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10612 руб.)	100 м2	4,93 493/100	6808,01	2136,7	59,09	15,78	33563	10534	291	78
30	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (48699 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (63245 руб.) СП (30358 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (63245 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	34,8 3480 / 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	90259	62419	27200	826
31	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	1121	89,31				100117			
слуховое окно (2 шт.)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43
33	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211			
34	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (208 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (226 руб.) СП (99 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (226 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,11 (5,5*2) / 100	8500,69	2004,01	482,13	51,37	935	220	53	6
35	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство настила /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (329 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (365 руб.) СП (157 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (365 руб.)	100 м2 покрытия	0,11 (5,5*2) / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	2599	349	109	16
36	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (336 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (400 руб.) СП (192 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (400 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,13184 (6,4*20,6)/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	616	369	177	31
37	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,13184 (6,4*20,6)/1000	75139,81				9906			
Ходовой мостик:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная доска/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (2687 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2986 руб.) СП (1284 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2986 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,083	10930,23	2757,25	187,22		11837	2986	203	
39	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного /покрытие/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (639 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (710 руб.) СП (305 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (710 руб.)	100 м2 покрытия	0,214 21,4 / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	5057	680	212	30
пароизоляция кровли												
40	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7771 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8447 руб.) СП (3717 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8447 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	8,22 822 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	34938	8236	1982	211
41	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-904,2 -Ф1,р1	19,01				-17189			
42	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	904,2	9,25				8364			
металлоконструкции кровли												
43	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (40532 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (44056 руб.) СП (19385 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (44056 руб.)	100 м2 кровли	8,22	46961,82	5203,74	904,47	155,81	386026	42775	7435	1281

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1052 -Ф2.p1	253,64				-266829			
45	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	5,78688 6,4*822*1,1/1000	75139,81				434825			
46	ТССЦ-101-5058 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм /конек, вальмы, капельник, подшивка карниза, примыкания/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99	м2	244,3 34+62,4+113,3+34,6	746,04				182258			
47	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (64 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (71 руб.) СП (31 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (71 руб.)	100 м2 проемов	0,0036 0,36 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	1476	63	36	8
48	ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	1	501,92				502			
49	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-0,36	3648,48				-1313			
50	ТССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Блок дверной стальной внутренний однополюсный ДСВ, (Противопожарный люк-дверь 650*550) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	0,36	6881,64				2477			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (103 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (112 руб.) СП (49 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (112 руб.)	100 м2 покрытия	0,008 0,60 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	393	112	1	
Покрытие вентканалов												
52	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (5445 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5919 руб.) СП (2604 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5919 руб.)	100 м2 покрытия	0,42 42 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	20645	5902	78	17
53	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,3284	43613,07				-14323			
54	ТССЦ-101-5052 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	42	353,37				14842			
55	ТЕР08-02-007-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка уголков /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=5,06 НР (929 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (999 руб.) СП (539 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (999 руб.)	1 т металлических изделий	0,1593 159,3/1000	76563,03	6130,65	1389,49	136,12	12196	977	221	22
56	ТССЦ-201-0774 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	т	-0,1593	64259,26				-10237			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТССЦ-113-1786 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лак битумный БТ-123 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1786 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	т	-0,0008	40266,54				-32			
58	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,1593 159,3/1000	30555,06				4867			
59	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (171 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (248 руб.) СП (119 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (248 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15 15 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	615	248	20	
60	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (105 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (152 руб.) СП (73 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (152 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15 15 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	651	152	13	
Организованный водоотвод крыши												
61	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (657 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (926 руб.) СП (482 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (926 руб.)	100 шт.	0,14	22571,83	6617,53	38,68		3160	926	5	
62	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 НР (3282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4623 руб.) СП (2404 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4623 руб.)	100 м	1,008	32747,72	4586,13	62,74		33010	4623	63	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (5199 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5651 руб.) СП (2486 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5651 руб.)	100 м желобов	1,432	32160,95	3914,46	178,62	31,55	46054	5606	256	4
64	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,37 НР (3505 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4937 руб.) СП (2567 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4937 руб.)	100 шт.	0,62	25289,97	7963,44	38,68		15680	4937	24	
65	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (394 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (402 руб.) СП (225 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (402 руб.)	100 м трубопровода	0,045 4,5 / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	1345	402	2	
66	ТССЦ-302-3340 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	м	-4,491	202,79				-911			
67	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	4,491	166,02				746			
68	ТЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (1176 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1200 руб.) СП (672 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1200 руб.)	1 клапан	9	189,21	133,31	9,22		1703	1200	83	
69	ТССЦ-301-8440 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	9	1787,77				16090			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ТЕР08-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м /поднятие уровня кирпичной карнизной кладки лоджий/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=6,05 НР (6288 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (6761 руб.) СП (3651 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (6761 руб.)	1 м3 кладки	4	8820,63	1621,33	263,82	69,1	35283	6485	1055	276
71	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-0,7	11104,7				-7773			
72	ТССЦ-402-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	-1,08	3172,15				-3426			
73	ТССЦ-404-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0006 1 квартал 2016 г. МАТ=5,57	1000 шт.	0,7	11785,45				8250			
74	ТССЦ-402-0014 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	1,08	3172,15				3426			
75	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (16862 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (21077 руб.) СП (7798 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (21077 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	1,19 119 / 100	43923,78	17434,48	422,08	277,01	52269	20747	502	330

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-128,5	145,59				-18708			
77	ТССЦ-402-0086 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0086 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26	м3	-3,689	2976,79				-10981			
78	ТССЦ-101-3887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3887 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	м2	128,5	51,95				6676			
79	ТССЦ-402-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м3	3,689	3410,99				12583			
80	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,85 НР (1783 руб.): 90%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2229 руб.) СП (825 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2229 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,19 119 / 100	4523,99	1873,39	39,34		5384	2229	47	
Кровельное ограждение Borge:												
81	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1066 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1159 руб.) СП (510 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1159 руб.)	100 м ограждения	1,26 126 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	22490	1087	537	7
Снегозадержатель Borge:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1007 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1095 руб.) СП (482 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1095 руб.)	100 м ограждения	1,19 119 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	21241	1027	507	61
83	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,357	54842,51				-19579			
84	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	60	545,52				32731			
Итого по разделу 2 Монтаж									2445796			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2118826	450313	88403	8816
Накладные расходы									392661			
Сметная прибыль									212207			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									52830			
Кровли									543120			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									212803			
Стены (ремонтно-строительные)									2122			
Деревянные конструкции									585219			
Прочие ремонтно-строительные работы									33710			
Полы									261626			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									8657			
Погрузо-разгрузочные работы									3058			
Перевозка грузов автотранспортом									12608			
Теплоизоляционные работы									411584			
Строительные металлические конструкции									444731			
Конструкции из кирпича и блоков									53961			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1734			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								21440			
	Отделочные работы								74491			
	Итого								2723694			
	В том числе:											
	Материалы								1580110			
	Машины и механизмы								88403			
	ФОТ								459129			
	Накладные расходы								392661			
	Сметная прибыль								212207			
	Непредвиденные затраты 1%								27237			
	Итого с непредвиденными								2750931			
	НДС 18%								495168			
	ВСЕГО по смете								3246099			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)