

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 21

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2056677 руб.

Средства на оплату труда 295512 руб.

Сметная трудоемкость 2354,87 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали /покрытие конька/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (249 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (296 руб.) СП (142 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (296 руб.)	100 м2 покрытия	0,302 30,2 / 100	1032,04	978,03	54,01		312	296	16	
2	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (11327 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (13484 руб.) СП (6472 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (13484 руб.)	100 м2 покрытия	7,44 744 / 100	1944,48	1812,36	132,12		14467	13484	983	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (9774 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (13766 руб.) СП (7158 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13766 руб.)	100 м2 кровли	7,44 744 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	15670	13091	2579	675
4	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (12362 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (13736 руб.) СП (5906 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (13736 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	5,81	2562,31	2340,46	221,85	23,73	14887	13598	1289	138
5	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (765 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1077 руб.) СП (560 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1077 руб.)	100 окон	0,03 3 / 100	35944,28	35898,23	46,05		1078	1077	1	
6	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (214 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (238 руб.) СП (102 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (238 руб.)	100 м2 проемов	0,015 1,59 / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	333	212	121	26
7	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (21130 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (22479 руб.) СП (11464 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (22479 руб.)	100 м2 стяжки	5,81 581 / 100	3951,76	3668,51	283,25	200,45	22960	21314	1646	1165
8	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /экскрементов природного происхождения с поверхности чердачного перекрытия/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (6974 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (10567 руб.) СП (4227 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (10567 руб.)	100 т мусора	0,465	22725,17	22725,17			10567	10567		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /вентканалы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (416 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (495 руб.) СП (238 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (495 руб.)	1 м3	0,4	1963,81	1066,21	897,6	169,02	786	427	359	68
Очистка от строительного мусора												
10	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	22,6 113*0,2	345,71		345,71		7813		7813	
11	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	90,4 113*0,8	34,59		34,59		3127		3127	
12	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	113	117,04		117,04		13226		13226	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									204707			
Раздел 2. Монтаж												
изоляция перекрытий												
13	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (26413 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (28099 руб.) СП (14330 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (28099 руб.)	100 м2 стяжки	5,81 581 / 100	12306,76	4585,64	354,08	250,59	71502	26643	2057	1456

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2399 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2552 руб.) СП (1302 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2552 руб.)	100 м2 поверхности	5,934 593,4 / 100	7252,3	430,01	9,66		43035	2552	57	
15	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-726,3 -Ф1,р1	55,66				-40426			
16	ТССЦ-101-4135 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	м2	726,3 Ф1,р1	30,5				22152			
17	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (20496 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (21804 руб.) СП (11120 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (21804 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	5,81 581 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	78631	21598	3019	206
18	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-23,94 -Ф2,р1	2256,51				-54021			
19	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	114,2 571*0,2	1528,56				174562			
деревянные конструкции кровли												
20	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контр-обрешетка по стропильной ноге/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (19814 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (22016 руб.) СП (9467 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (22016 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	7,45 5,6+1,85	11702,36	2925,54	277,32	29,6	87183	21795	2066	221

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка ригеля, прогона, мауэрлата ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (2101 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2334 руб.) СП (1004 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2334 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,79	11702,36	2925,54	277,32	29,6	9245	2311	219	23
22	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, раскос, подкос, накладка, черепной брус+ кобылка, контр-обрешетка по кобылке, лобовая доска/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (4854 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5393 руб.) СП (2319 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5393 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,956 0,816+1,14	10930,23	2757,25	187,22		21380	5393	366	
23	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (8301 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11691 руб.) СП (6079 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11691 руб.)	100 м2	3,092 (58,7+250,5) / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	46723	11423	810	268
24	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (7844 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11048 руб.) СП (5745 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11048 руб.)	100 м2	4,348 434,8 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	46175	10774	754	274
25	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (30647 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (39801 руб.) СП (19104 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (39801 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	21,9 2190 / 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	56801	39281	17117	520
26	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	705,2	89,31				62981			
слуховое окно (3 шт.)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2544 руб.) СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2544 руб.)	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65
28	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1,5	668,42				-1003			
29	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	3	105,47				316			
30	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1,5	2206,25				3309			
31	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (294 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (350 руб.) СП (168 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (350 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,115328 6,4*(7,22+10,8)/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	539	323	155	27
32	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	18,02 7,22*10,8	272,62				4913			
Ходовой мостик:												
33	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная доска/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (2755 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3061 руб.) СП (1316 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3061 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,11	10930,23	2757,25	187,22		12133	3061	208	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного /покрытие/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (657 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (730 руб.) СП (314 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (730 руб.)	100 м2 покрытия	0,22 22 / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	5199	699	218	31
пароизоляция кровли												
35	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7034 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7646 руб.) СП (3364 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7646 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	7,44 744 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	31623	7455	1793	191
36	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-818,4	19,01				-15558			
37	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ПВХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	818,4	9,25				7570			
металлоконструкции кровли												
38	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (34353 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (37340 руб.) СП (16430 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (37340 руб.)	100 м2 кровли	7,44 744 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	308672	36181	6729	1159
39	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-907,7 -ц1.р1	253,64				-230229			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	818,4 744*1,1	272,62				223112			
41	ТССЦ-101-5058 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм /конек, вальмы, капельник/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99	м2	89,3 34+55,30	746,04				66621			
42	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (примыкания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	38	353,37				13428			
43	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (266 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (296 руб.) СП (127 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (296 руб.)	100 м2 проемов	0,015 1,50 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	6152	264	152	32
44	ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	3	501,92				1506			
45	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (272 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (296 руб.) СП (130 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (296 руб.)	100 м2 покрытия	0,021 2,10 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1032	295	4	1
Покрытие вентканалов												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1984 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2156 руб.) СП (949 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2156 руб.)	100 м2 покрытия	0,153 15,3 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	7521	2150	28	6
47	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,1196	43613,07				-5216			
48	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	15,3	353,37				5407			
49	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (617 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (882 руб.) СП (441 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (882 руб.)	1 т	0,1512 151,20/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	7180	871	26	11
50	ТССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,64	т	-0,1482	40719,52				-6035			
51	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,1512 151,20/1000	30555,06				4620			
52	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз; грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (77 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (112 руб.) СП (54 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (112 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,135 13,50 / 100	2048,66	826,01	66,29	1,47	277	112	9	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (95 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (137 руб.) СП (66 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (137 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,135 13,50 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	586	137	12	
Организованный водоотвод крыши												
54	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (376 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (529 руб.) СП (275 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (529 руб.)	100 шт.	0,08	22571,83	6617,53	38,68		1806	529	3	
55	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 НР (2006 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2825 руб.) СП (1469 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2825 руб.)	100 м	0,616 61,6 / 100	32747,72	4586,13	62,74		20173	2825	39	
56	ТЕРр58-10-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (колена) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,17 НР (1504 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2118 руб.) СП (1101 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2118 руб.)	100 шт.	0,32	23678,28	6617,53	38,68		7577	2118	12	
57	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (4647 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5051 руб.) СП (2222 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5051 руб.)	100 м желобов	1,28 128 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	41166	5011	229	40
58	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (3703 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (4208 руб.) СП (2020 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4208 руб.)	1 шт.	11	2566,27	382,55			28229	4208		
59	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-16,83	1406,1				-23665			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ТССЦ-507-3178 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3178 1 квартал 2016 г. МАТ=3,68	м	16,83	158,42				2666			
61	ТЕРп65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (1622 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1843 руб.) СП (885 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1843 руб.)	1 шт.	11	424,02	167,55			4664	1843		
62	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (273 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (294 руб.) СП (159 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (294 руб.)	1 м3 кладки	0,4	6078,45	655,77	301,45	78,88	2431	262	121	32
Кровельное ограждение												
63	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1059 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1151 руб.) СП (506 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1151 руб.)	100 м ограждения	1,25 125 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	22312	1079	532	72
Снегозадержатель Borge:												
64	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (982 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1067 руб.) СП (469 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1067 руб.)	100 м ограждения	1,16 116 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	20705	1001	494	66
65	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,348	54842,51				-19085			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ТССЦ-101-7317 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	58 116/2	545,52				31640			
Итого по разделу 2 Монтаж									1520985			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1332448	288739	68897	6773
Накладные расходы									252942			
Сметная прибыль									140300			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									35409			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									192158			
Деревянные конструкции									234608			
Полы									260057			
Прочие ремонтно-строительные работы									21768			
Погрузо-разгрузочные работы									10940			
Перевозка грузов автотранспортом									13226			
Теплоизоляционные работы									344095			
Строительные металлические конструкции									228025			
Кровли									354440			
Проемы (ремонтно-строительные)									2203			
Конструкции из кирпича и блоков									7483			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1155			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									20123			
Итого									1725690			
В том числе:												
Материалы									974812			
Машины и механизмы									68897			
ФОТ									295512			
Накладные расходы									252942			
Сметная прибыль									140300			
Непредвиденные затраты 1%									17257			
Итого с непредвиденными									1742947			
НДС 18%									313730			
ВСЕГО по смете									2056677			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)