

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 33

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 3586885,21 руб.
Средства на оплату труда 579507,79 руб.
Сметная трудоемкость 4602,66 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (16989,79 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (20225,94 руб.) СП (9708,45 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20225,94 руб.)	100 м2 покрытия	11,16 1116 / 100	1944,48	1812,36	132,12		21700,4	20225,94	1474,46	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (14660,88 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (20649,13 руб.) СП (10737,55 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (20649,13 руб.)	100 м2 кровли	11,16 1116 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	23505,42	19636,36	3869,06	1012,77

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (3787,33 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4208,14 руб.) СП (1809,5 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4208,14 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,78	2562,29	2340,44	221,85	23,68	4560,88	4165,99	394,89	42,15
4	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (509,76 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (717,97 руб.) СП (373,34 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (717,97 руб.)	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		718,89	717,97	0,92	
5	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (29967,57 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (31880,39 руб.) СП (16259 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (31880,39 руб.)	100 м2 стяжки	8,24 824 / 100	3951,77	3668,51	283,26	200,47	32562,58	30228,52	2334,06	1651,87
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /существующего утеплителя чердачного перекрытия с экскрементами природного происхождения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (29661,26 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (44941,3 руб.) СП (17976,52 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (44941,3 руб.)	100 т мусора	1,9776 (329,60*0.6) / 100	22725,17	22725,17			44941,3	44941,3		
7	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (74,05 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (82,28 руб.) СП (35,38 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (82,28 руб.)	100 м2 проемов	0,0052 0,52 / 100	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	115,41	73,32	42,09	8,96
8	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /обшивки люк-лаза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (11,79 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (16,6 руб.) СП (8,63 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (16,6 руб.)	100 м труб и покрытий	0,016 1,60 / 100	1038,14	1037,23	0,91		16,61	16,6	0,01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (3787,33 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4208,14 руб.) СП (1809,5 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4208,14 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,78	2562,29	2340,44	221,85	23,68	4560,88	4165,99	394,89	42,15
4	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (509,76 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (717,97 руб.) СП (373,34 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (717,97 руб.)	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		718,89	717,97	0,92	
5	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (29967,57 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (31880,39 руб.) СП (16259 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (31880,39 руб.)	100 м2 стяжки	8,24 824 / 100	3951,77	3668,51	283,26	200,47	32562,58	30228,52	2334,06	1651,87
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /существующего утеплителя чердачного перекрытия с экскрементами природного происхождения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (29661,26 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (44941,3 руб.) СП (17976,52 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (44941,3 руб.)	100 т мусора	1,9776 (329,60*0,6) / 100	22725,17	22725,17			44941,3	44941,3		
7	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (74,05 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (82,28 руб.) СП (35,38 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (82,28 руб.)	100 м2 проемов	0,0052 0,52 / 100	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	115,41	73,32	42,09	8,96
8	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /обшивки люк-лаза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (11,79 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (16,6 руб.) СП (8,63 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (16,6 руб.)	100 м труб и покрытий	0,016 1,60 / 100	1038,14	1037,23	0,91		16,61	16,6	0,01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР07-05-007-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж балок перекрытий массой: до 1 т (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (10777,66 руб.): 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ (9056,86 руб.) СП (6158,66 руб.): 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ (9056,86 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,44	35772,03	15199,05	20572,98	5384,72	15739,69	6687,58	9052,11	2369,28
10	ТЕРр58-3-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (7185,43 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (10120,32 руб.) СП (5262,57 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (10120,32 руб.)	100 м труб и покрытий	2,944 (174,40+120) / 100	3437,61	3437,61			10120,32	10120,32		
11	ТЕРр58-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка металлического кровельного ограждения /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (2021,99 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (2847,87 руб.) СП (1480,89 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (2847,87 руб.)	100 м парапетных решеток	1,672 167,20 / 100	1710,43	1703,27	7,16		2859,84	2847,87	11,97	
12	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т /ж/б карнизных панелей. прим./ (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (4657,73 руб.): 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ (3914,06 руб.) СП (2661,56 руб.): 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ (3914,06 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,29 29 / 100	14898,91	12999,61	1899,3	497,13	4320,68	3769,89	550,79	144,17
13	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен /технологический короб/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (363,42 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ (497,83 руб.) СП (278,78 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ (497,83 руб.)	100 м2 стен	0,344 34,40 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	629,04	467,29	161,75	30,54
14	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий: из листовой стали /технологический короб. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (282,61 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (336,44 руб.) СП (161,49 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (336,44 руб.)	100 м2 покрытия	0,344 34,40 / 100	1032,04	978,03	54,01		355,02	336,44	18,58	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕРр65-31-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-31-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (1815,24 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (2881,33 руб.) СП (1152,53 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2881,33 руб.)	100 шт.	0,02 2 / 100	144140,25	143815,8	324,5	250,59	2882,81	2876,32	6,49	5,01
16	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /существующего утеплителя чердачного перекрытия с экскрементами природного происхождения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1799,83 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2727,02 руб.) СП (1090,81 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2727,02 руб.)	100 т мусора	0,12 12 / 100	22725,17	22725,17			2727,02	2727,02		
Очистка от строительного мусора												
17	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (396,85 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (466,88 руб.) СП (224,1 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (466,88 руб.)	1 т груза	112,5	223,04	4,15	218,89		25092	466,88	24625,12	
18	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	262,5	34,59		34,59		9079,88		9079,88	
19	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	375	99,84		99,84		37440		37440	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									439710,74			
Раздел 2. Монтаж												
Восстановление защитного бетонного слоя железобетонных прогонов в местах сколов												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (3831,85 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4561,73 руб.) СП (2189,63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4561,73 руб.)	1 м3 заделки	0,7 0,50+0,20	13632,69	6516,76	119,26		9542,88	4561,73	83,48	
Восстановление опорных зон железобетонных прогонов на кирпичные столбы												
21	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (4762,45 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (5669,58 руб.) СП (2721,4 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5669,58 руб.)	1 м3 заделки	0,87 0,65+0,22	13632,69	6516,76	119,26		11860,44	5669,58	103,76	
изоляция перекрытий												
22	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (37459,5 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (39850,53 руб.) СП (20323,77 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (39850,53 руб.)	100 м2 стяжки	8,24 824 / 100	12306,76	4585,64	354,08	250,59	101407,7	37785,67	2917,62	2064,86
23	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (4007,33 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (4263,12 руб.) СП (2174,19 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (4263,12 руб.)	100 м2 поверхности	9,914 991,4 / 100	7252,3	430,01	9,66		71899,3	4263,12	95,77	
24	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1213 -Ф1,р1	55,66				-67515,58			
25	ТССЦ-101-4135 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	м2	1213 Ф1,р1	30,5				36996,5			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (29067,53 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (30922,9 руб.) СП (15770,68 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (30922,9 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	8,24 824 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	111518,02	30630,63	4281,5	292,27
27	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-33,95 -Ф2,р1	2256,51				-76608,51			
28	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	164,8	1528,56				251906,69			
деревянные конструкции кровли												
29	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (41091,22 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (45656,91 руб.) СП (19632,47 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (45656,91 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	15,45	11702,36	2925,54	277,32	29,6	180801,46	45199,59	4284,59	457,32
30	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (24940,9 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (27601 руб.) СП (11868,43 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (27601 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	9,34	11702,36	2925,54	277,32	29,6	109300,04	27324,54	2590,17	276,46
31	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, накладка, черепной брусок, каркас карниза, опорный брус, коньковый брус/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (12159,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (13510,53 руб.) СП (5809,53 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (13510,53 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	4,9	10930,23	2757,25	187,22		53558,13	13510,53	917,38	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (11580,21 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (12866,9 руб.) СП (5532,77 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (12866,9 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,722 72,20 / 100	36079	17821,19	443,92		26049,04	12866,9	320,51	
33	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (6200,15 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8732,61 руб.) СП (4540,96 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8732,61 руб.)	100 м2	4,057	6808,01	2136,7	59,09	15,78	27620,1	8668,59	239,73	64,02
34	ТЕР09-03-039-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж ершей, скруток /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; ЗПМ=12,23; МАТ=8,17 НР (428,81 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (621,46 руб.) СП (360,45 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (621,46 руб.)	1 т конструкций	0,0435 43,50/1000	16840,24	14262,75	471,6	23,73	732,55	620,43	20,51	1,03
35	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,0174 0,2*87/1000	30667,62				533,62			
36	ТССЦ-204-0029 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0029 1 квартал 2016 г. МАТ=3,57	т	0,0261 0,3*87/1000	35864,04				936,05			
37	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ5251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (37369,12 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (48531,32 руб.) СП (23295,03 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (48531,32 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	26,704 2670,40 / 100	2593,65	1793,65	781,62	23,73	69260,83	47897,63	20872,38	633,69

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	859,9	89,31				76797,67			
слуховое окно (4 шт.)												
39	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3052,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3391,64 руб.) СП (1458,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3391,64 руб.)	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9339,96	3305,04	676,76	86,6
40	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	4	105,47				421,88			
41	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (234,48 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (254,87 руб.) СП (112,14 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (254,87 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,248 (6,20*4) / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	1054,08	248,5	59,78	6,37
42	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство настила /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (740,55 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (822,83 руб.) СП (353,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (822,83 руб.)	100 м2 покрытия	0,248 (6,20*4) / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	5860,61	787,62	245,47	35,21
43	ТЕР12-01-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,78; ЗПМ=12,23; МАТ=4,99 НР (1452,66 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1578,98 руб.) СП (694,75 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1578,98 руб.)	100 м2 кровли	0,252 (6,3*4) / 100	33038,89	6046,88	1233,49	218,92	8325,8	1523,81	310,84	55,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕР12-01-007-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,99 НР (53,25 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (57,88 руб.) СП (25,47 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (57,88 руб.)	100 м2 кровли	0,252 (6,3*4) / 100	1416,11	229,68	4,83		356,86	57,88	1,22	
Ходовой мостик:												
45	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная доска/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (4069,7 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4521,89 руб.) СП (1944,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4521,89 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,64	10930,23	2757,25	187,22		17925,58	4521,89	307,04	
46	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного /покрытие/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (967,49 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1074,99 руб.) СП (462,25 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1074,99 руб.)	100 м2 покрытия	0,324 32,4 / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	7656,6	1028,99	320,69	46
47	ТССЦ-102-0057 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0057 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47	м3	-1,089	4547,75				-4952,5			
48	ТССЦ-102-0076 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	м3	0,97	5043,42				4892,12			
покрытие кровли												
49	ТЕР12-01-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,78; ЗПМ=12,23; МАТ=4,99 НР (65139,26 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (70803,54 руб.) СП (31153,56 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (70803,54 руб.)	100 м2 кровли	11,3 1130 / 100	33038,89	6046,88	1233,49	218,92	373339,46	68329,74	13938,44	2473,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТССЦ-101-0059 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали к асбестоцементным листам волнистым среднего профиля, коньковые перекрывающиеся и перекрываемые (пара) КС-1 и КС-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0059 1 квартал 2016 г. МАТ=6,45	100 пар	-1,13	4049,7				-4576,16			
51	ТССЦ-101-0060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали к асбестоцементным листам волнистым среднего профиля, упрощенные коньковые перекрывающиеся и перекрывающиеся (пара) УКС-1 и УКС-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=6,45	100 пар	0,8 80 / 100	4993,78				3995,02			
52	ТССЦ-101-3208 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали фасонные к листам асбестоцементным стеновым /Угловая равнобокая деталь РУ/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3208 1 квартал 2016 г. МАТ=6,45	м2	63,4	304,96				19334,46			
53	ТЕР12-01-007-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,99 НР (2387,75 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2595,38 руб.) СП (1141,97 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2595,38 руб.)	100 м2 кровли	11,3 1130 / 100	1416,11	229,68	4,83		16002,04	2595,38	54,58	
54	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (19445,29 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21136,19 руб.) СП (9299,92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21136,19 руб.)	100 м2 покрытия	1,5 150 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	73733,58	21076,94	276,83	59,25
Примыкание вентканалов, слуховых окон к кровле												
55	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (599,43 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (651,55 руб.) СП (286,68 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (651,55 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,634 63,40 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	2694,72	635,27	152,83	16,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТССЦ-101-2388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2388 1 квартал 2016 г. МАТ=2,3	шт.	4	178,94				715,76			
57	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой /гидроизоляция конька кровли/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (453,83 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (493,29 руб.) СП (217,05 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (493,29 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,48 48 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	2040,16	480,96	115,71	12,33
58	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (89 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (98,89 руб.) СП (42,52 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (98,89 руб.)	100 м2 проемов	0,005 0,50 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2050,58	88,12	50,59	10,77
59	ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	1	501,92				501,92			
60	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-0,5	3648,48				-1824,24			
61	ТССЦ-203-8116 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм (Противопожарный люк-дверь "Пчела" 700х700) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8116 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	1	9651,18				9651,18			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (207,41 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (225,45 руб.) СП (99,2 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (225,45 руб.)	100 м2 покрытия	0,016 <i>1,60 / 100</i>	49155,72	14051,29	184,55	39,5	786,49	224,82	2,95	0,63
Покрытие вентканалов												
63	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4316,85 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4692,23 руб.) СП (2064,58 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4692,23 руб.)	100 м2 покрытия	0,333 <i>33,30 / 100</i>	49155,72	14051,29	184,55	39,5	16368,85	4679,08	61,46	13,15
64	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,2604	43613,07				-11356,84			
65	ТССЦ-101-5052 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	33,3	353,37				11767,22			
66	ТЕР06-01-015-07 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка каркаса из уголков /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=5,15 НР (3634,04 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4542,55 руб.) СП (1998,72 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4542,55 руб.)	1 т	0,1586 <i>158,60/1000</i>	68683,82	28611,96	258,39	29,6	10893,25	4537,86	40,98	4,69
67	ТССЦ-204-0064 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0064 1 квартал 2016 г. МАТ=5,15	т	-0,1586	39813,47				-6314,42			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,1586 158,60/1000	30555,06				4846,03			
69	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (159,87 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (231,69 руб.) СП (111,21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (231,69 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14 14 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	573,62	231,28	18,56	0,41
70	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (98,39 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (142,59 руб.) СП (68,44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (142,59 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14 14 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	607,45	142,18	12,1	0,41
Организованный водоотвод крыши												
71	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (469,84 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (661,75 руб.) СП (344,11 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (661,75 руб.)	100 шт.	0,1	22571,83	6617,53	38,68		2257,18	661,75	3,87	
72	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 НР (4884,23 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6879,2 руб.) СП (3577,18 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6879,2 руб.)	100 м	1,5 150 / 100	32747,72	4586,13	62,74		49121,58	6879,2	94,11	
73	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (6313,15 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6862,12 руб.) СП (3019,33 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6862,12 руб.)	100 м желобов	1,739 173,9 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	55927,89	6807,25	310,62	54,87

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76	т	-0,2939 -Ф3,р2	34396,22				-10109,05			
75	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,786 -Ф3,р1	43613,07				-34279,87			
76	ТССЦ-301-5900 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	30	205,75				6172,5			
77	ТССЦ-301-5609 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98	шт.	110	41,82				4600,2			
78	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (525,51 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ (536,23 руб.) СП (300,29 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ (536,23 руб.)	100 м трубопровода	0,06 6 / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	1792,7	535,64	3,19	0,59
79	ТССЦ-302-3340 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	м	-5,988	202,79				-1214,31			
80	ТССЦ-507-0595 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0595 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	0,5988 5,988/10	1809,66				1083,62			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	ТССЦ-301-7668 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапан воздушный HL900N для невентилируемых канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-7668 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16	шт.	12	2038,71				24464,52			
82	ТЕР26-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; МАТ=5,34 НР (112,64 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (146,29 руб.) СП (70,22 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (146,29 руб.)	1 м3 изоляции	0,058	13938,27	2522,32	211,62		808,42	146,29	12,27	
83	ТЕР08-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м /Карнизная кладка/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=6,05 НР (40402,97 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (43444,05 руб.) СП (23459,79 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (43444,05 руб.)	1 м3 кладки	25,7	8820,63	1621,33	263,82	69,1	226690,19	41668,18	6780,17	1775,87
84	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (2113,99 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2273,11 руб.) СП (1227,48 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2273,11 руб.)	1 т металлических изделий	0,30544 3,68*83/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	16412,66	2259,25	98,68	13,86
Кровельное ограждение Borge:												
85	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1415,66 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1538,76 руб.) СП (677,05 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1538,76 руб.)	100 м ограждения	1,672 167,2 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	29844,31	1443,05	712,04	95,71
Снегозадержатель Borge:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1371,63 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1490,9 руб.) СП (656 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1490,9 руб.)	100 м ограждения	1,62 162 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	28916,14	1398,17	689,89	92,73
87	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,486	54842,51				-26653,46			
88	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	81 162/2	545,52				44187,12			
Итого по разделу 2 Монтаж									2569926,1			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2232698,2	565598,7	151141,3	13909,1
Накладные расходы									502473,06			
Сметная прибыль									274465,62			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									84106,41			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									178489,24			
Деревянные конструкции									577310,53			
Полы									365289,57			
Прочие ремонтно-строительные работы									98196,74			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									44315,99			
Стены (ремонтно-строительные)									1271,24			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									5850,58			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									25712,95			
Погрузо-разгрузочные работы									9079,88			
Перевозка грузов автотранспортом									38909,67			
Теплоизоляционные работы									459620,62			
Строительные металлические конструкции									2237,57			
Кровли									754537,17			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									10211,59			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Конструкции из кирпича и блоков								315153,11			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1618,97			
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								37725,03			
	Итого								3009636,9			
	В том числе:											
	Материалы								1515958,2			
	Машины и механизмы								151141,25			
	ФОТ								579507,79			
	Накладные расходы								502473,06			
	Сметная прибыль								274465,62			
	Непредвиденные затраты 1%								30096,37			
	Итого с непредвиденными								3039733,2			
	НДС 18%								547151,98			
	ВСЕГО по смете								3586885,2			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)