

СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 107

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 3186437 руб.
 строительных работ 2673283 руб.
 монтажных работ 351 руб.
 Средства на оплату труда 377034 руб.
 Сметная трудоемкость 2950,86 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /коньковой детали конька кровли/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (958 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1349 руб.) СП (701 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1349 руб.)	100 м труб и покрытий	1,3 130 / 100	1038,14	1037,23	0,91		1350	1349	1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали /из оцинкованных профлистов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (3729 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4439 руб.) СП (2131 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4439 руб.)	100 м2 покрытия	4,539 453,90 / 100	1032,04	978,03	54,01		4684	4439	245	
3	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали /из кровельной стали на фальцевых соединениях/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (4464 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (5314 руб.) СП (2551 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5314 руб.)	100 м2 покрытия	5,433 543,3 / 100	1032,04	978,03	54,01		5607	5314	293	
4	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (13100 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (18451 руб.) СП (9595 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (18451 руб.)	100 м2 кровли	9,972 4,539+5,433	2106,22	1759,53	346,69	90,75	21003	17546	3457	905
5	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (255 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (359 руб.) СП (187 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (359 руб.)	100 окон	0,01 1 / 100	35944,28	35898,23	46,05		359	359		
6	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (15186 руб.): 90%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ (16873 руб.) СП (7255 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (16873 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	7,137	2562,31	2340,46	221,85	23,73	18287	16704	1583	169
7	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неошпукатуренных деревянных стен /обшивки технологического короба/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (121 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (166 руб.) СП (93 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (166 руб.)	100 м2 стен	0,115 11,50 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	210	156	54	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /вывоз заполнителя технологического короба - древесных опилок+утеплителя - строительный шлам/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (13847 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (20980 руб.) СП (8392 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (20980 руб.)	100 т мусора	0,9232 (5,2+225,60)*0,4 / 100	22725,17	22725,17			20980	20980		
9	ТЕРм12-10-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж расширителя с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-10-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,23; МАТ=7,16 НР (105 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (155 руб.) СП (74 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (155 руб.)	100 шт.	0,01 1 / 100	17192,31	15134,26	2058,05	412,88	172	151	21	4
10	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (365 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (405 руб.) СП (174 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (405 руб.)	100 м2 проемов	0,0256 2,56 / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	568	361	207	44
11	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /металлической обшивки горловины люка-лаза/ (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (373 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (405 руб.) СП (178 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (405 руб.)	100 м2 покрытия	0,041 4,10 / 100	9965,06	9835,86	129,2	27,64	409	404	5	1
Очистка от строительного мусора												
12	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (125 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (147 руб.) СП (71 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (147 руб.)	1 т груза	35,51	223,04	4,15	218,89		7920	147	7773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	82,85	34,59		34,59		2866		2866	
14	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	118,36	99,84		99,84		11817		11817	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									180261			
Раздел 2. Монтаж												
изоляция перекрытий												
15	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3311 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3522 руб.) СП (1796 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3522 руб.)	100 м2 поверхности	8,19 819 / 100	7252,3	430,01	9,66		59396	3522	79	
16	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1002 -Ф3,р1	55,66				-55771			
17	ТССЦ-101-4135 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	м2	1002 Ф3,р1	30,5				30561			
18	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (26528 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (28221 руб.) СП (14393 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (28221 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	7,52 752 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	101774	27954	3907	267

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-30,98 -Ф4,р1	2256,51				-69907			
20	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	112,8 752*0,15	1528,56				172422			
деревянные конструкции кровли												
21	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контр-обрешетка по стропильной ноге/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (13325 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (14805 руб.) СП (6366 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (14805 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	5,01 3*2,01	11702,36	2925,54	277,32	29,6	58629	14657	1389	148
22	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка прогона, мауэрлата, лежень ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (7112 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7902 руб.) СП (3398 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7902 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	2,674	11702,36	2925,54	277,32	29,6	31292	7823	742	79
23	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, распорка, подкос, накладка, каркас карниза, опорный брус, накладка доска, продольная связи/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (8040 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (8933 руб.) СП (3841 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (8933 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	3,24	10930,23	2757,25	187,22		35414	8933	607	
24	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (10457 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (11619 руб.) СП (4996 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (11619 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,652 65,20 / 100	36078,99	17821,19	443,92		23524	11619	289	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (10486 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (14769 руб.) СП (7680 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (14769 руб.)	100 м2	3,906	15110,79	3694,32	262,12	86,83	59023	14430	1024	339
26	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (10077 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (14193 руб.) СП (7380 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (14193 руб.)	100 м2	6,594	6808,01	2136,7	59,09	15,78	44892	14089	390	104
27	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (74867 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (97230 руб.) СП (46670 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (97230 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	53,5 5350 / 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	138760	95960	41817	1270
28	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	1723	89,31				153881			
слуховое окно (3 шт.)												
29	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2544 руб.) СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2544 руб.)	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65
30	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перелетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	3	105,47				316			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (192 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (209 руб.) СП (92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (209 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,102 (3,4*3)/100	8500,69	2004,01	482,13	51,37	867	204	49	5
32	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство настила /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (304 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (338 руб.) СП (145 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (338 руб.)	100 м2 покрытия	0,102 (3,4*3)/100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	2410	324	101	14
33	ТССЦ-102-0057 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0057 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47	м3	-0,3427	4547,75				-1559			
34	ТССЦ-102-0044 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0044 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	м3	0,3427	6518,09				2234			
35	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (430 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (512 руб.) СП (246 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (512 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,16896 (6,4*26,40)/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	789	473	227	39
36	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,16896 (6,4*26,40)/1000	75139,81				12696			
Ходовой мостик:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная доска/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (3946 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4384 руб.) СП (1885 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4384 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,59	10930,23	2757,25	187,22		17379	4384	298	
38	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного /покрытие/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (938 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1042 руб.) СП (448 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1042 руб.)	100 м2 покрытия	0,314 31,40 / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	7420	997	311	45
пароизоляция кровли												
39	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (9928 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10791 руб.) СП (4748 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10791 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	10,5 1050 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	44629	10521	2531	270
40	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1155	19,01				-21957			
41	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	1155	9,25				10684			
металлоконструкции кровли												
42	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (51773 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (56275 руб.) СП (24761 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (56275 руб.)	100 м2 кровли	10,5	46961,82	5203,74	904,47	155,81	493099	54639	9497	1636

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1344 -Ф1,р1	253,64				-340892			
44	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	8,1984 6,4*1281/1000	75139,81				616026			
45	ТССЦ-101-5058 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм /конек, вальмы, ендовы, капельник, подшивка карниза, примыкания/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99	м2	290,2 50+65,20+130,40+44,6	746,04				216501			
46	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (455 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (506 руб.) СП (218 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (506 руб.)	100 м2 проемов	0,0256 2,56 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	10499	451	259	55
47	ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	4	501,92				2008			
48	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДП 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-2,56	3648,48				-9340			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Блок дверной стальной внутренний однополюсный ДСВ, (Противопожарный люк-дверь 800x800) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	2,56 0,8*0,8*4	6881,64				17617			
50	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (532 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (578 руб.) СП (254 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (578 руб.)	100 м2 покрытия	0,041 4,10 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	2015	576	8	2
Покрытие вентканалов												
51	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4874 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (5298 руб.) СП (2331 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (5298 руб.)	100 м2 покрытия	0,376 37,60 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	18483	5283	69	15
52	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,294	43613,07				-12822			
53	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	37,6	353,37				13287			
54	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка каркаса из уголков /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=5,15 НР (3799 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (4749 руб.) СП (2090 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (4749 руб.)	1 т	0,1658 165,80/1000	68683,82	28611,96	258,39	29,6	11388	4744	43	5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТССЦ-204-0064 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0064 1 квартал 2016 г. МАТ=5,15	т	-0,1658	39813,47				-6601			
56	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,1658 165,80/1000	30555,08				5066			
57	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (171 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (248 руб.) СП (119 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (248 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15 15/100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	615	248	20	
58	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (105 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (152 руб.) СП (73 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (152 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15 15/100	4338,96	1015,58	88,43	2,94	651	152	13	
Организованный водоотвод крыши												
59	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (470 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (662 руб.) СП (344 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (662 руб.)	100 шт.	0,1	22571,83	6617,53	38,68		2257	662	4	
60	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 НР (2344 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3302 руб.) СП (1717 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3302 руб.)	100 м	0,72	32747,72	4586,13	62,74		23578	3302	45	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (5968 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6487 руб.) СП (2854 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6487 руб.)	100 м желобов	1,644	32160,95	3914,46	178,62	31,55	52873	6435	294	52
62	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,37 НР (2827 руб.): 71%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (3982 руб.) СП (2071 руб.): 52%=65%*(0.8*0.8) от ФОТ (3982 руб.)	100 шт.	0,5	25289,97	7963,44	38,68		12645	3982	19	
63	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (437 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (446 руб.) СП (250 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (446 руб.)	100 м трубопровода	0,05 5/100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	1494	446	3	
64	ТССЦ-302-3340 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	м	-4,99	202,79				-1012			
65	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	4,99	166,02				828			
66	ТЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (1306 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1333 руб.) СП (746 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1333 руб.)	1 клапан	10	189,21	133,31	9,22		1892	1333	92	
67	ТССЦ-301-8440 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	10	1787,77				17878			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (92 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (134 руб.) СП (78 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (134 руб.)	1 т конструкций	0,024 6*4/1000	10366,78	4449,76	5361,08	1114,64	249	107	129	27
69	ТССЦ-101-4467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14	шт.	8 2*4	6,58				53			
70	ТССЦ-201-0726 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0726 1 квартал 2016 г. МАТ=4,17	т	0,024	46200,1				1109			
Кровельное ограждение Borge:												
71	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1346 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1463 руб.) СП (644 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1463 руб.)	100 м ограждения	1,59 159 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	28381	1372	677	91
Снегозадержатель Borge:												
72	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1253 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1362 руб.) СП (599 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1362 руб.)	100 м ограждения	1,48 148/100	17849,47	863,07	425,86	57,24	26417	1277	630	85
73	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,444 -Ф2,р1	54842,51				-24350			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	74	545,52				40368			
Итого по разделу 2 Монтаж									2493373			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2185295	371288	94393	5746
Накладные расходы									312609			
Сметная прибыль									175730			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									2673283			
Итого Монтажные работы									351			
Итого									2673634			
В том числе:												
Материалы									1719614			
Машины и механизмы									94393			
ФОТ									377034			
Накладные расходы									312609			
Сметная прибыль									175730			
Непредвиденные затраты 1%									26736			
Итого с непредвиденными									2700370			
НДС 18%									486067			
ВСЕГО по смете									3186437			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)