

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.
Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 70 а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1800956 руб.

Средства на оплату труда 223091 руб.

Сметная трудоемкость 1808,02 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /коньковой детали конька кровли/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (1017 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (745 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	1,38 138 / 100	1038,14	1037,23	0,91		1433	1432	1		9,1	12,56		
2	ТЕР46-04- 008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (9363 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5350 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	6,15 615 / 100	1944,48	1812,36	132,12		11959	11146	813		15,9	97,79		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (1471 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (840 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,79 179 / 100	1032,04	978,03	54,01		1847	1751	96		8,58	15,36		
4	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (8079 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5917 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	6,15 615 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	12953	10821	2132	558	15,16	93,23	0,46	2,83
5	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (765 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (560 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,03 3 / 100	35944,28	35898,23	46,05		1078	1077	1		309,3	9,28		
6	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (7713 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5649 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	3,97 ((615,0+179,0)/2) / 100	2898,05	2679,47	218,58	57,24	11505	10637	868	227	22,68	90,04	0,29	1,15
7	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /от экскрементов природного происхождения с утеплителем+листовой стали+шифера с поверхности чердачного перекрытия / ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (10718 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (6496 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,7146 (71,46) / 100	22725,17	22725,17			16239	16239			214,32	153,15		
8	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (115 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0081 0,81 / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	180	114	66	14	114,14	0,92	8,74	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен /обшивки горловины люка- лаза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (18 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (14 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,017 1,70 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	31	23	8	2	12,3	0,21	0,45	0,01
10	ТЕРр53-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен /обшивки карнизного выноса/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23 НР (2424 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (1859 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,66 66 / 100	6906,06	4594,2	2311,86	436	4558	3032	1526	288	41,6	27,46	2,21	1,46
Очистка от строительного мусора																
11	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (73 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (41 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20,83	223,04	4,15	218,89		4646	86	4560					
12	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	83,34	34,59		34,59		2883		2883					
13	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	104,18	117,04		117,04		12193		12193					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									150787					500		5,52
Раздел 2. Монтаж																
Изоляция перекрытий																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1738 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (943 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	4,3 430,0 / 100	7252,3	430,01	9,66		31185	1849	42		3,45	14,84		
15	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (14816 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8039 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	4,2 420,0 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	56842	15613	2182	149	28,38	119,2	0,18	0,76
16	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-17,3	2256,51				-39038							
17	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	43,26 420*0,1*1,03	1528,56				66126							
Деревянные конструкции кровли																
18	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+прогона, мауэрлата/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (30623 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14631 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	11,514 10,284+1,23	11702,36	2925,54	277,32	29,6	134741	33685	3193	341	24,09	277,37	0,15	1,73
19	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, распорка, подкос, накладка, черепной брусок, каркас карниза, опорный брус, накладка доска, продольная связи/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (11018 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5264 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	4,44	10930,23	2757,25	187,22		48530	12242	831		22,5	99,9		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (7057 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3372 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронто ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,44 44 / 100	36078,99	17821,19	443,92		15875	7841	195		143	62,92		
21	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок / коньковый настил+карнизный щит/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (8832 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6469 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	3,29 (111+218) / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	49714	12154	862	286	31,83	104,72	0,44	1,45
22	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (4796 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3513 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	3,138 (313,8) / 100	6808,01	2136,7	59,09	15,78	21364	6705	185	50	18,41	57,77	0,08	0,25
23	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (10565 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6586 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	7,5497 (754,97) / 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	19581	13542	5901	179	12,91	97,47	0,14	1,06
24	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	243,1	89,31				21711							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Слуховое окно (3 шт.)																
25	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65	6,63	19,89	0,11	0,33
26	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	3	105,47				316							
27	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (102 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (49 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,108 (3,6*3) / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	459	108	26	3	7,84	0,85	0,13	0,01
28	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (165 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (121 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,108 (3,6*3) / 100	5808,01	2136,7	59,09	15,78	735	231	6	2	18,41	1,99	0,08	0,01
29	ТССЦ-102-0025 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0025 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	м3	-0,0972	4895,45				-476							
30	ТССЦ-102-0044 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0044 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	м3	0,0972	6518,09				634							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (499 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (238 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,108 (3,6*3) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	4481	525	98	17	38,53	4,16	0,79	0,09
32	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	-1,728	246,45				-426							
33	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-13,18	253,64				-3343							
34	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,074	75139,81				5560							
Ходовой мостик:																
35	ТЕРр69-7-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: переходных мостиков на чердаке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-7-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; ЗПМ=12,23; МАТ=3,99 НР (1659 руб.): 65%=78%*0.85 от ФОТ СП (1006 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 п. м переходных мостиков	0,204 (1,2*17) / 100	43958	12231,83	938,77	90,75	8967	2495	192	19	104,4	21,3	0,46	0,09
Пароизоляция кровли																
36	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5957 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2849 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	6,3 630,0 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	26777	6313	1519	162	7,84	49,39	0,13	0,82

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-693	19,01				-13174							
38	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	693	9,25				6410							
Металлоконструкции кровли																
39	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПИМ=12,23; МАТ=3,55 НР (31065 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (14857 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 кровли	6,3 630,0 / 100	46961,82	5203,74	904,47	155,81	295859	32784	5698	982	41,23	259,75	0,79	4,98
40	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	-189	246,45				-46579							
41	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-806,4	253,64				-204535							
42	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	4,31424 630,0*1,07*6,4/1000	75139,81				324171							
43	ТССЦ-101-5058 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм /конек, вальмы, ендовы, капельник, подшивка карниза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99	м2	214 63*44*88*19	746,04				159653							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; МАТ=8,32 НР (173 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (145 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	0,81	984,35	308,81	62,52		797	250	51		2,07	1,68		
45	ТССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, (Противопожарный люк-дверь 900*900) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	0,81 0,9*0,9	6881,64				5574							
46	ТЕР10-01-044-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-044-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (116 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0081 (0,9*0,9) / 100	64724,71	15873,07	181,72	19,69	524	129	1		132,98	1,08	0,1	
Покрытие вентканалов																
47	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1232 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (589 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,095 9,50 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	4670	1335	18	4	112,75	10,71	0,2	0,02
48	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0743	43613,07				-3240							
49	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	9,5	353,37				3357							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (148 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (106 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,0363 36,30/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	1724	209	6	3	44	1,6	0,38	0,01
51	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (46 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,04 4 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	164	66	5		10,62	0,42	0,02	
52	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (28 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,04 4 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	174	41	3		7,66	0,31	0,02	
Организованный водоотвод крыши																
53	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (564 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (413 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,12 12 / 100	22571,83	6617,53	38,68		2709	794	5		53,1	6,37		
54	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 НР (3282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2404 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,008 100,8 / 100	32747,72	4586,13	62,74		33010	4623	63		36,8	37,09		
55	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (4022 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1924 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,108 110,8 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	35634	4337	198	35	31,41	34,8	0,16	0,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,37 НР (339 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (249 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06 6 / 100	25289,97	7963,44	38,68		1517	478	2		63,9	3,83		
57	ТЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (784 руб.): 98%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (448 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 клапан	6	189,21	133,31	9,22		1135	800	55		1,03	6,18		
58	ТССЦ-301-8440 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	6	1787,77				10727							
59	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (17 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,0045 4,5/1000	10366,78	4449,78	5361,08	1114,64	47	20	24	5	32,37	0,15	5,64	0,03
60	ТССЦ-101-4467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14	шт.	2	6,58				13							
61	ТССЦ-201-0726 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0726 1 квартал 2016 г. МАТ=4,17	т	0,0045	46200,1				208							
Кровельное ограждение Borge:																
62	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (779 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (373 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,92 92 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	16422	794	392	53	6,67	6,14	0,29	0,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Снегозадержатель Вогге:																
63	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (779 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (373 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,92 92/100	17849,47	863,07	425,86	57,24	16422	794	392	53	6,67	6,14	0,29	0,27
64	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,276	54842,51				-15137							
65	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	46 92/2	545,52				25094							
Итого по разделу 2 Монтаж									1360337					1308,02		12,36
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1222175	219594	47800	3497		1808,02		17,88
Накладные расходы									185247							
Сметная прибыль									103701							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									197134					416,88		5,69
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									30830					113,15		
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									45084					174,45		0,09
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									289069					462,08		2,13
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									8904					27,67		1,47
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									4760							
Погрузо-разгрузочные работы									2883							
Перевозка грузов автотранспортом									12193							
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									74525					134,04		0,76

I ранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									130979					97,47		1,06
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									368289					371,94		6,64
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									330938					1,83		0,03
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									1978					1,6		0,01
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									463					0,73		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									13094					6,18		
Итого									1511123					1808,02		17,88
В том числе:																
Основная заработная плата									219594							
Материалы									954781							
Машины и механизмы									47800							
в том числе заработная плата машинистов									3497							
Накладные расходы									185247							
Сметная прибыль									103701							
Непредвиденные затраты 1%									15111							
Итого с непредвиденными									1526234							
НДС 18%									274722							
ВСЕГО по смете									1800956					1808,02		17,88

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)