

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2487 Смета ЭО - г. Оренбург, ул. М. Горького-пер. Южный, д. 49-14
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 528552,68 руб.
строительных работ _____ 7376 руб.
монтажных работ _____ 415840 руб.
оборудования _____ 20275 руб.
Средства на оплату труда _____ 44270 руб.
Сметная трудоемкость _____ 315,7 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 1 кв 2016г. _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж ВРУ (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (184 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (118 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	402,64	202,61	200,03	24,25	403	203	200	24	1,398	1,4	0,123	0,12
2	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (125 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (90 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,24	728,01	720,35	7,66	5,87	175	173	2	1	6,32	1,52	0,03	0,01

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1146 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (828 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	5,5	289,48	289,48			1592	1592			2,54	13,97		
4	ТЕР46-03-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1810 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1034 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт.	0,33	13732,6	4858	8874,6	1671,47	4532	1603	2929	552	36,21	11,95	11,37	3,75
Итого по разделу 1 Демонтаж									12038					28,84		3,88
Раздел 2. монтаж																
5	ТЕРм08-03-571-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафового исполнения, глубина до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-571-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=6,52 НР (790 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (507 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 м ширины по фронту	0,8 (1*0,8)*1	2795,63	1021,69	1634,21	197,27	2237	817	1307	158	7,05	5,64	1	0,8
6	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=6,65 НР (84 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (54 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	120,33	101,51	14,83	1,96	120	102	15	2	0,7	0,7	0,01	0,01
7	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (135 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194	165	17	2	1,14	1,14	0,01	0,01
8	ТЕРм08-03-525-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; МАТ=4,66 НР (238 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (153 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	468,6	293,64	7,95		469	294	8		2,09	2,09		

9	ТЕРм08-03-594-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,27 0,01+0,26	14282,08	13449,09	296,17	39,5	3856	3631	80	11	92,8	25,06	0,2	0,05
10	ТЕРм08-03-594-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,09	14282,08	13449,09	296,17	39,5	1285	1210	27	4	92,8	8,35	0,2	0,02
11	ТЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Световые настенные указатели	100 шт.	0,01	13395,92	11385,4	296,17	39,5	134	114	3		78,56	0,79	0,2	
12	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,28	5029,09	4579,65	93,47	5,87	1408	1282	26	2	31,6	8,85	0,03	0,01
13	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,05	5467,5	5008,67	93,47	5,87	273	250	5		34,56	1,73	0,03	
кабельные проводки																
14	ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,6	5986,9	3387,1	931,05	74,97	9579	5419	1490	120	24,64	39,42	0,38	0,61

Гранд-СМЕТА

15	ТЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (1860 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1194 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,3	10525,05	7423,12	2013	228,82	3158	2227	604	69	54	16,2	1,16	0,35
16	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (3964 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2545 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,4 1+1,4	2520,06	2039,23	198,64		6048	4894	477		15,2	36,48		
17	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2594 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1666 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	4,3 2,4+1,9	837,94	740,89	29,65	3,91	3603	3186	127	17	5,39	23,18	0,02	0,09
18	ТЕРм08-02-403-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух- трехжильный: в пустотах плит перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,79 НР (3784 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2429 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	3	1690,01	1553,33	29,65	3,91	5070	4660	89	12	11,3	33,9	0,02	0,06
19	ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух- трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (9294 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (5966 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	5,05	2470,87	2268,18	29,65	3,91	12478	11454	150	20	16,5	83,33	0,02	0,1
Итого по разделу 2 монтаж									103274					286,86		2,11
Раздел 3. оборудование																

Гранд-СМЕТА

20 О	ТССЦ-509-1542 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	17073,46				17073							
21 О	ТССЦ-509-8227 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1/1 5-7,5 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14	шт.	1	2661,68				2662							
22 О	ТССЦ-509-4821 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фотореле ФР-10А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4821 1 квартал 2016 г. МАТ=1,18	шт.	1	539,66				540							
Итого по разделу 3 оборудование									20275							
Раздел 4. материалы																
23	прайс лист	Автономная установка пожаротушения Пиро Стикер АСТ-45 (МАТ=1,03 к расх.)	шт.	1	2182,2				2182							
24	ТССЦ-504-0290 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0290 1 квартал 2016 г. МАТ=1,31	шт.	1	1171,61				1172							
25	ТССЦ-509-5026 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5026 1 квартал 2016 г. МАТ=4,52	шт.	1	226,72				227							
26	прайс лист	Светильник С360/218 с блоком аварийного питания (транспорт МАТ=1,03 к расх.)	шт	1	4975,43				4975							
27	прайс лист	Светильник С360/218 (транспорт МАТ=1,03 к расх.)	шт	26	3671,34				95455							
28	прайс лист	Светильник NBT21F226 (транспорт МАТ=1,03 к расх.)	шт	9	6456,7				58110							

Гранд-СМЕТА

29	прайс лист	Номерной указатель дома 60Вт <i>(транспорт МАТ=1,03 к расх.)</i>	шт	1	7740,71				7741							
30	прайс лист	Крепеж фасадный КФ <i>(транспорт МАТ=1,03 к расх.)</i>	шт	30	78,3				2349							
31	ТССЦ-509-1687 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 18W/3U E27 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1687 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51</i>	шт.	54	102,86				5554							
32	ТССЦ-509-1688 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 24W/3U E27 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1688 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51</i>	шт.	18	148,04				2665							
33	ТССЦ-509-1442 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83</i>	шт.	28	51,05				1429							
34	ТССЦ-503-0478 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0478 1 квартал 2016 г. МАТ=3,07</i>	шт.	5	31,53				158							
35	ТССЦ-503-0606 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0606 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31</i>	1000 шт.	0,033	7469,21				246							
36	ТССЦ-503-0530 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разветвительная коробка У-198 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2</i>	шт.	33	26,14				863							
37	ТССЦ-103-2408 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2408 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71</i>	10 м	10	146,17				1462							

Гранд-СМЕТА

38	ТССЦ-103-1178 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1178 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	шт.	100	1,97				197						
39	ТССЦ-103-2411 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2411 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	14	382,28				5352						
40	ТССЦ-103-1179 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1179 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64	шт.	140	3,91				547						
41	ТССЦ-103-0003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	м	160	80,02				12803						
42	ТССЦ-103-0007 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78	м	30	182,46				5474						
43	ТССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,04	19148,86				766						

Гранд-СМЕТА

44	ТССЦ-501-8482 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,25	24951,61				6238							
45	прайс лист	Кабель ВВГнг-FRLS 2*1,5мм2 <i>(транспорт МАТ=1,03 к расх.)</i>	м	35	41,81				1463							
46	прайс лист	Кабель ВВГнг-FRLS 4*1,5мм2 <i>(транспорт МАТ=1,03 к расх.)</i>	м	300	67,91				20373							
47	ТССЦ-501-8483 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,2	35735,02				7147							
48	ТССЦ-501-8486 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8486 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,37	143773,99				53196							
49	ТССЦ-501-8465 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,025	50604,42				1265							
50	ТССЦ-501-8512 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8512 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,015	566331,77				8495							
Итого по разделу 4 материалы									307904							

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	384793	43276	7556	994		315,7		5,99
Накладные расходы	35765							
Сметная прибыль	22933							
Итого по смете:								
Итого Строительные работы	7376					11,95		3,75
Итого Монтажные работы	415840					303,75		2,24
Итого Оборудование	20275							
Итого	443491					315,7		5,99
В том числе:								
Материалы	313686							
Машины и механизмы	7556							
ФОТ	44270							
Оборудование	20275							
Накладные расходы	35765							
Сметная прибыль	22933							
Непредвиденные затраты 1%	4435							
Итого с непредвиденными	447926							
НДС 18%	80626,68							
ВСЕГО по смете	528552,68					315,7		5,99

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)