

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2337 Крыша, фасад г.Оренбург, ул.Постникова, 28 Литер Б кор.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1016768,24 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 134246 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1023 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_ 1 кв 2016г. \_\_\_\_\_

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (510 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (291 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,62	1032,04	978,03	54,01		640	607	33		8,58	5,32		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (814 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (596 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,62	2106,22	1759,53	346,69	90,75	1306	1091	215	56	15,16	9,4	0,46	0,29

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРp69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (разборка золошлаковой смеси)	100 т мусора	0,37692	22725,17	22725,17			8566	8566			214,32	80,78		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (5654 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (3426 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														
4	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентканал, повреждённая кладка стены)	1 м3	1,78 1,61+0,17	1963,81	1066,21	897,6	169,02	3496	1898	1598	301	8,24	14,67	1,15	2,05
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1847 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1056 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
5	<b>ТЕРp65-35-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов	100 м канала	0,91	2540,1	2330,43	2,56	1,96	2311	2121	2	2	18,7	17,02	0,01	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=6,45 НР (1337 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (849 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														
6	<b>ТЕРp56-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,06	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	1001	922	79	21	128,73	7,72	2,15	0,13
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (660 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (472 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ														
7	<b>ТЕРp56-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплет ов	0,1495	5640,03	5402,36	237,67	183,45	843	808	35	27	46,11	6,89	0,93	0,14
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (585 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (418 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ														
8	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,9	2601,08	2601,08			2341	2341			22,82	20,54		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1966 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1124 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

9	<b>ТЕРр68-13-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,057	19412,04	7014,64	12397,4	2307,92	1106	400	706	132	57,76	3,29	15,7	0,89
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-13-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,46; ЗПМ=12,23 НР (468 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (255 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
10	<b>ТЕР09-03-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж конструкций козырька  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,04; ЗПМ=12,23; МАТ=5,78 НР (129 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (108 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,15	2408,1	983,32	1424,78	265,73	361	147	214	40	7,329	1,1	1,337	0,2
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>44535</b>					<b>166,73</b>		<b>3,71</b>
<b>Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия</b>																
11	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка поверхности битумным праймером ТехноНИКОЛЬ №01  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (1303 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (623 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	3,957	1235,24	357,85	19,32		4888	1416	76		2,8	11,08		
12	<b>ТССЦ-101-1780</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,1781	19068,16				-3396							
13	<b>ТССЦ-113-2229</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	л	90	43,55				3920							
14	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (пароизоляция)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1600 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (868 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	3,957	7252,3	430,01	9,66		28697	1702	38		3,45	13,65		

## Гранд-СМЕТА

15	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-484,3	55,66				-26956							
16	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	395,7	22,06				8729							
17	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами:Утеплитель Техноблок Стандарт  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (16751 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8012 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	3,957	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	233570	16717	8336	1491	33,9	134,14	1,91	7,56
18	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-12,11	718,32				-8699							
19	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-25,37	6522,44				-165474							
20	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	90,76	1528,56				138732							
21	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1600 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (868 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	3,957	7252,3	430,01	9,66		28697	1702	38		3,45	13,65		

Гранд-СМЕТА

22	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	-484,3	55,66				-26956							
23	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая	м2	395,7	22,06				8729							
24	<b>ТЕР12-01-001-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство гидроизоляции по наружной кирпичной стене в 2 слоя рубероида	100 м2 кровли	0,045	41633,61	2162,39	325,81	39,5	1874	97	15	2	15,73	0,71	0,2	0,01
25	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,423	5699,62	465,72	102,95	15,78	2411	197	44	7	3,8	1,61	0,08	0,03
<b>Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия</b>									<b>260797</b>					<b>174,84</b>		<b>7,6</b>
<b>Раздел 3. Ремонт вентканала</b>																
26	<b>ТЕРр53-20-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (восстановление вентканала)	100 м3 кладки	0,0161	609735,93	68992,61	29394,24	7693,53	9817	1111	473	124	563	9,06	39	0,63
<b>Итого по разделу 3 Ремонт вентканала</b>									<b>11411</b>					<b>9,06</b>		<b>0,63</b>
<b>Раздел 4. Покрытие кровли</b>																
27	<b>ТЕР10-01-083-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разрезанного	100 м2 покрытия	1,7	16718,37	3018,73	635,66	90,75	28421	5132	1081	154	23,33	39,66	0,46	0,78

Гранд-СМЕТА

28	<b>ТЕР26-02-014-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,99; МАТ=1,91 НР (2582 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1609 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,6033	13498,26	5557,07	1027,23		8144	3353	620		41,42	24,99		
29	<b>ТССЦ-113-0510</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0510 1 квартал 2016 г. МАТ=1,87	кг	-39,21	103,58				-4061							
30	<b>ТССЦ-113-2234</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биопирен "МИГ-09"  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2234 1 квартал 2016 г. МАТ=8,78	кг	10,62	184,47				1959							
31	<b>ТЕР12-01-007-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровельного покрытия из профилированного настила НС35-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,05; ЗПМ=12,23; МАТ=3,49 НР (18992 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9083 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	1,7	62813,56	12044,23	462,76	98,7	106783	20475	787	168	90,85	154,45	0,5	0,85
32	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-1,479	43613,07				-64504							
33	<b>ТССЦ-101-3842</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	1,088	44611,5				48537							
34	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (15116 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7229 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,166	49155,72	14051,29	184,55	39,5	57316	16384	215	46	112,75	131,47	0,2	0,23

Гранд-СМЕТА

35	<b>ТССЦ-101-1875</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36</i>	т	-0,9118	43613,07				-39766							
36	<b>ТССЦ-101-1876</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48</i>	т	0,732	44364,12				32475							
37	<b>прайс лист</b>	Конек плоский L=2м  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: прайс лист</i>	шт.	31	600				18600							
38	<b>прайс лист</b>	Ендова  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: прайс лист</i>	шт.	4	840				3360							
<b>Итого по разделу 4 Покрытие кровли</b>									<b>258904</b>					<b>350,57</b>		<b>1,86</b>
<b>Раздел 5. Ограждение кровли, снегозадержатель</b>																
39	<b>ТЕР12-01-012-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство снегозадержателя  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (295 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (141 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м огражден ия	0,349	17849,47	863,07	425,86	57,24	6229	301	149	20	6,67	2,33	0,29	0,1
40	<b>ТССЦ-201-0777</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81</i>	т	-0,1047	54842,51				-5742							
67	<b>ТССЦ-101-7317</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33</i>	шт.	17	545,52				9274							
<b>Итого по разделу 5 Ограждение кровли, снегозадержатель</b>									<b>10197</b>					<b>2,33</b>		<b>0,1</b>
<b>Раздел 6. Устройство водосточной системы</b>																

## Гранд-СМЕТА

42	<b>ТЕР12-01-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,61 НР (7021 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3358 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада (без вычета проемов)	4,57	5608,13	1670,01	14,49		25629	7632	66		13,4	61,24		
<b>Итого по разделу 6 Устройство водосточной системы</b>									36008					61,24		
<b>Раздел 7. Ремонт фасада</b>																
44	<b>ТЕРр53-20-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (восстановление кладки)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (95 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (73 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,0017	609735,93	68992,61	29394,24	7693,53	1037	117	50	13	563	0,96	39	0,07
46	<b>ТЕР15-07-003-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование поверхности фасада  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 НР (818 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (379 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	2,058	1318,24	495,07	160,03	1,71	2713	1019	329	4	3,69	7,59	0,01	0,02
47	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (16994 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7860 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,058	16986,59	9960,23	572,9	362,13	34958	20498	1179	745	70,88	145,87	2,78	5,72
41	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,5; МАТ=4,8 НР (3084 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1426 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,058	5167,56	1873,39	38,57		10635	3855	79		13,8	28,4		
<b>Итого по разделу 7 Ремонт фасада</b>									80073					182,82		5,81
<b>Раздел 8. Ремонт отмостки</b>																



Гранд-СМЕТА

43	<b>ТЕРр69-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (741 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (449 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 ОТМОСТКИ	0,135	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	7060	974	1953	149	64,78	8,75	7,5	1,01
<b>Итого по разделу 8 Ремонт отмостки</b>									8250					8,75		1,01
<b>Раздел 9. Ремонт ступенек</b>																
55	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Восстановление ступенек  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (40 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,0021	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	830	43	29	7	180	0,38	18	0,04
<b>Итого по разделу 9 Ремонт ступенек</b>									892					0,38		0,04
<b>Раздел 10. Устройство козырьков</b>																
56	<b>ТЕР06-01-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,23; МАТ=6,01 НР (578 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (318 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,01	490878,45	66736,05	22165,17	5606,23	4909	667	222	56	535,5	5,36	28,49	0,28
57	<b>ТЕР09-03-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж стоек, балок козырька  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,04; ЗПМ=12,23; МАТ=5,78 НР (1223 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1028 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0,994	3709,95	1404,74	2035,4	379,62	3688	1396	2023	377	10,47	10,41	1,91	1,9
58	<b>ТССЦ-101-5202</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба 100х100х6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5202 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35	т	0,6334	26282,4				16647							
59	<b>ТССЦ-101-5202</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба 70х70х6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5202 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35	т	0,3606	26282,4				9477							

Гранд-СМЕТА

60	<b>ТЕР12-01-007-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель из оцинкованной стали	100 м2 кровли	0,2004	62813,56	12044,23	462,76	98,7	12588	2414	93	20	90,85	18,21	0,5	0,1
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,05; ЗПМ=12,23; МАТ=3,49 НР (2239 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1071 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
61	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,1743	43613,07				-7602							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36														
62	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	т	0,1259	44364,12				5585							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48														
<b>Итого по разделу 10 Устройство козырьков</b>									51749					33,98		2,28
<b>Раздел 11. Установка проемов</b>																
63	<b>ТЕР10-01-034-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,1495	520857,78	27615,83	2797,07	347,21	77868	4129	418	52	216,08	32,3	1,76	0,26
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (3763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1798 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														
<b>Итого по разделу 11 Установка проемов</b>									83429					32,3		0,26
<b>Раздел 12. Вывоз мусора</b>																
64	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4	345,71		345,71		1383		1383					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ														

## Гранд-СМЕТА

68	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	38	34,59		34,59		1314		1314					
69	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	42	99,84		99,84		4193		4193					
<b>Итого по разделу 12 Вывоз мусора</b>									<b>6890</b>							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									680491	130232	28085	4014		1023		23,3
Накладные расходы									114739							
Сметная прибыль									57907							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									13271					40,53		2,05
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									2716					9,4		0,29
Прочие ремонтно-строительные работы									25897					89,53		1,01
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									4497					17,02		0,01
Проемы (ремонтно-строительные)									3978					14,61		0,27
Благоустройство (ремонтно-строительные)									1829					3,29		0,89
Строительные металлические конструкции									32662					11,51		2,1
Кровли									505546					513,63		8,85
Полы									25876					27,3		
Деревянные конструкции									121563					73,57		1,07
Стены (ремонтно-строительные)									12614					10,02		0,7
Теплоизоляционные работы									10233					24,99		
Отделочные работы									78868					181,86		5,74
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									6697					5,74		0,32
Погрузо-разгрузочные работы									2697							
Перевозка грузов автотранспортом									4193							
<b>Итого</b>									<b>853137</b>					<b>1023</b>		<b>23,3</b>

Гранд-СМЕТА

В том числе:								
Материалы	522174							
Машины и механизмы	28085							
ФОТ	134246							
Накладные расходы	114739							
Сметная прибыль	57907							
Непредвиденные затраты 1%	8531							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>861668</b>							
НДС 18%	155100,24							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>1016768,24</b>					<b>1023</b>		<b>23,3</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)