

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 1885 Смета Фасад г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 45 цоколь кор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 276,561 тыс. руб.
Средства на оплату труда 51,897 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 389,49 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (3515 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2008 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	1,6084	2601,08	2601,08			4184	4184			22,82	36,7		
2	ТЕРр68-12-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,23 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (1056 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (576 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструкций	0,096	25075,87	9182,04	15893,83	3323,99	2407	881	1526	319	77,72	7,46	16,85	1,62
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									13746					44,16		1,62

Раздел 2. Цоколь

3	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 Отделочные работы: НР (1188 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (549 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,61	929,62	920,43	7,38	1,96	1497	1482	12	3	6,55	10,55	0,01	0,02
4	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45 Отделочные работы	кг	20,9	95,54				1997							
5	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=9,89 Отделочные работы: НР (18662 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8631 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,61	69183,93	13923,37	668,55	565,76	111386	22417	1076	911	103,78	167,09	3,74	6,02
15	ТЕР15-02-037-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 Отделочные работы: НР (4365 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2019 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,61	10662,44	3351,39	84,74	37,42	17167	5396	136	60	24,98	40,22	0,21	0,34
6	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Отделочные работы: НР (22813 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10551 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,61	43923,78	17434,48	422,08	277,01	70717	28070	680	446	129,95	209,22	1,44	2,32

Гранд-СМЕТА

7	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 Отделочные работы: НР (2457 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1136 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,61	10178,86	1907,76	59,81		16388	3071	96		14,39	23,17		
8	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48 Теплоизоляционные работы	т	0,15351 153,51/1000	44364,12				6810							
Итого по разделу 2 Цоколь									159653					283,16		2,68
Раздел 3. Отмостка																
16	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (5270 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (3194 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 ОТМОСТКИ	0,9597	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	50190	6927	13886	1058	64,78	62,17	7,5	7,2
9	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (1233 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (627 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,1152	17553,47	17553,47			2022	2022			154	17,74		
10	ТЕРр51-6-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96 Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные): НР (654 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ СП (368 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	100 м3 грунта	0,1152	36124,31	8871,89	27252,42		4162	1022	3140		83	9,56		

Гранд-СМЕТА

11	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20,16 11,52*1,75	58,52		58,52		1180		1180					
12	ТЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,29; ЗПМ=12,23; МАТ=3,05 Полы: НР (5084 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2759 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 подстил ающего слоя	9,6	1645,25	482,6	412,69	80,84	15794	4633	3962	776	3,73	35,81	0,55	5,28
13	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 Автомобильные дороги: НР (2393 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1286 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрыти я	0,9597	28910,12	2052,56	420,51	8,32	27745	1970	404	8	15,12	14,51	0,05	0,05
14	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (40мм ПЗ=2 (ОЗП=2: ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=7,02 Автомобильные дороги: НР (731 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (393 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрыти я	0,9597	9309,41	629,85	122,04		8934	604	117		4,64	4,45		
Итого по разделу 3 Отмостка									58654					62,17		7,2
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									171357	50011	16336	1886		389,49		11,5
Накладные расходы									40663							
Сметная прибыль									20033							
ВСЕГО по смете									276561,32					389,49		11,5
Итого									232053					389,49		11,5
В том числе:																

Гранд-СМЕТА

Материалы	105010							
Машины и механизмы	16336							
ФОТ	51897							
Накладные расходы	40663							
Сметная прибыль	20033							
Непредвиденные 1%	2321							
Итого с непредвиденными	234374							
НДС 18%	42187,32							
ВСЕГО по смете	276561,32					389,49		11,5