

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбург, ул. Аксакова, д.24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 115.03/2016 АС
Сметная стоимость строительных работ 1318367,98 руб.
Средства на оплату труда 159964 руб.
Сметная трудоемкость 1266,98 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Раздел 1. демонтаж																
кровля																
1	ТЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (14010 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8006 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	10,176	1817,69	1639,06	178,63		18497	16679	1818		14,38	146,33		
выход на крышу																
2	ТЕР10-01-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1 „Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (182 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (87 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128 <i>0,8*0,8/100*2</i>	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	284	180	104	22	114,144	1,46	8,736	0,11

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	334	308	26	7	128,73	2,57	2,15	0,04
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ														
4	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплет ов	0,024 1,2*1'2/100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	135	130	5	4	46,11	1,11	0,93	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (94 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (67 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ														
5	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12	179,3	3,59	3,97	0,08
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ														
6	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,014 0,7*1'2/100	4210,79	4210,79			59	59			36,28	0,51		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (41 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (30 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ														
техэтаж																
7	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора(помет ,керамзит)	100 т мусора	0,726	22725,17	22725,17			16498	16498			214,32	155,6		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (10889 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (6599 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														
8	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,7722 77,22/100	2601,08	2601,08			2009	2009			22,82	17,62		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1688 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (964 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
прочие																

Гранд-СМЕТА

9	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	51,52 73,6*0,7	34,59		34,59		1782		1782				
10	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	22,08 73,6*0,3	345,71		345,71		7633		7633				
11	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	73,6	99,84		99,84		7348		7348				
Итого по разделу 1 Раздел 1. демонтаж									98614					328,79	0,25
Раздел 2. устройство кровли															
покрытие															
12	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (8622 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4927 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	1,575 315*0,1*0,05	13632,69	6516,76	119,26		21471	10264	188		55,16	86,88	
13	ТЕР12-01-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=16,3 НР (5337 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2552 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	10,176	4092,72	570,04	19,32		41648	5801	197		4,46	45,39	

Гранд-СМЕТА

14	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	10,176	41722,95	1974,04	321,06	39,5	424573	20088	3267	402	14,36	146,13	0,2	2,04
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (18851 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9016 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
15	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	-1180	152,7				-180186							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43														
16	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-1160	179,21				-207884							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42														
17	ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП	м2	1160	98,36				114098							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63														
18	ТССЦ-101-6059 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТПП	м2	1180	82,67				97551							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6059 1 квартал 2016 г. МАТ=5,18														
19	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к парапетам высотой до 600 мм без фартуков (выход на крышу, веншахты)	100 м примыканий	0,516 51,6/100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	27753	2458	395	72	35,5	18,32	0,71	0,37
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (2328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1113 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
20	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-130	179,21				-23297							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42														

Гранд-СМЕТА

21	ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м2	130	98,36				12787							
22	ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм(краевая рейка 32*3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	т	0,038638 0,032*51,6*7,8*3/1000	26645,8				1030							
23	ТЕРр58-19-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-19-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,7 НР (11993 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8783 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м покрытия	1,392 139,2/100	29517,23	12084,46	112,14	49,29	41088	16822	156	69	101,24	140,93	0,25	0,35
Техэтаж																
24	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7460 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3568 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	7,89 789/100	4250,34	1002	241,06	25,68	33535	7906	1902	203	7,84	61,86	0,13	1,03
25	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-867,9	19,01				-16499							
26	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,3945	18265,13				-7206							
27	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	867,9	9,25				8028							

Гранд-СМЕТА

28	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	100 м2 утепляем ого покрытия	7,89	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	465723	33333	16622	2973	33,9	267,47	1,91	15,07
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (33402 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15975 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
29	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний	м3	-24,14	718,32				-17340							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99														
30	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм	м3	-60,99	6522,44				-397804							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46														
31	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ	м3	157,8 789*0,2	1528,56				241207							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86														
32	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,68	5699,62	465,72	102,95	15,78	3876	317	70	11	3,8	2,58	0,08	0,05
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (295 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (141 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														
выход на крышу																
33	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 люк 0,8*0,8 утепленный	100 м2 проемов	0,0128 0,8*0,8/100*2	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249	226	130	28	142,68	1,83	10,92	0,14
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

34	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1,28	3648,48				-4670							
35	ТССЦ-301-0689 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Люки герметичные утепленные, размером: 0,8*0,8 м ЛМП ЕІ 60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0689 1 квартал 2016 г. МАТ=2,31	шт.	2	4574,05				9148							
36	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	2	456,8				914							
37	ТЕР10-01-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах зданий, переплеты одинарные: глухие, площадь проема до 5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,41; ЗПМ=12,23; МАТ=5,24 НР (491 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (235 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,02328 1,2*0,97*2/100	155598,83	22974,67	3774,4	485,29	3622	535	88	11	182,03	4,24	2,46	0,06
38	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (204 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (98 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,014 0,7*1*2/100	156787,63	13990,51	10387,39	2239,07	2195	196	145	31	104,28	1,46	11,35	0,16
39	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	2	456,8				914							

Гранд-СМЕТА

40	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(переходные площадки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (57 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (40 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	2048,66	826,01	66,29	1,47	205	83	7		5,31	0,53	0,01	
41	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	2169,48	507,79	43,22	1,47	217	51	4		3,83	0,38	0,01	
Вентшахты																
42	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (6690 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3094 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,7722	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	12912	7719	874	643	75,4	58,22	6,07	4,69
43	ТЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=8,58 НР (608 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (423 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7722	2377,36	1139,47	66,29	1,47	1836	880	51	1	7,43	5,74	0,01	0,01
44	ТЕР13-03-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (608 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (423 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7722	1931,27	1139,47	66,29	1,47	1491	880	51	1	7,43	5,74	0,01	0,01
45	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2656 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1270 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	12	1912,23	240,56	4,83		22947	2887	58		1,93	23,16		

Гранд-СМЕТА

46	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	Т	-0,456	43613,07				-19888						
47	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (1334 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (638 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	12	963,87	120,83	4,83		11566	1450	58		0,97	11,64	
48	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	Т	-0,228	43613,07				-9944						
49	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	Т	0,114948 0,1116*1,03	44364,12				5100						
50	ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1641 1 квартал 2016 г. МАТ=4,39	Т	0,1854 180/1000*1,03	29263,43				5425						
51	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	Т	0,17304 0168*1,03/1000	30555,06				5287						
52	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (91 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,16	2048,66	826,01	66,29	1,47	328	132	11		5,31	0,85	0,01

Гранд-СМЕТА

53	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (112 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (78 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	4338,96	1015,58	86,43	2,94	694	162	14		7,66	1,23	0,02	
ограждение																
54	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1179 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (564 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,392 139,2/100	17849,47	863,07	425,86	57,24	24846	1201	593	80	6,67	9,28	0,29	0,4
55	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,4176	54842,51				-22902							
56	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,93264	54842,51				51148							
57	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (211 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (147 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1302	305	26	1	7,66	2,3	0,02	0,01
58	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	снегозадержание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1168 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (559 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,38 138/100	17849,47	863,07	425,86	57,24	24632	1191	588	79	6,67	9,2	0,29	0,4

Гранд-СМЕТА

59	ТССЦ-201-0777 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81</i>	т	-0,414	54842,51				-22705							
60	ТССЦ-101-7317 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33</i>	шт.	69	545,52				37641							
фановые трубы																
61	ТЕРр65-2-2 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Обрезка фановых труб 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (1603 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1018 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	100 м трубопровода с фасонными частями	0,24	10618,32	10536,51	81,81	63,11	2548	2529	19	15	85,3	20,47	0,32	0,08
62	ТЕР20-02-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (1568 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (896 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 клапан	12	189,2	133,31	9,22		2270	1600	111		1,03	12,36		
63	ТССЦ-301-1901 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	клапаны круглые диаметром до 280 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1901 1 квартал 2016 г. МАТ=8,98</i>	шт.	12	518,33				6220							
Итого по разделу 2 устройство кровли									1007586					938,19		24,87
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									899761	155299	44403	4665		1266,98		25,12
Накладные расходы									134558							
Сметная прибыль									71880							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									80194					250,83		
Деревянные конструкции									23603					11,57		0,52
Проемы (ремонтно-строительные)									2138					7,78		0,14

Гранд-СМЕТА

Прочие ремонтно-строительные работы	33986					155,6		
Погрузо-разгрузочные работы	9415							
Перевозка грузов автотранспортом	7348							
Кровли	831811					592,45		19,31
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	61864					140,93		0,35
Теплоизоляционные работы	8028							
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	8993					16,77		0,03
Отделочные работы	22696					58,22		4,69
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	5169					20,47		0,08
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10954					12,36		
Итого	1106199					1266,98		25,12
В том числе:								
Материалы	700059							
Машины и механизмы	44403							
ФОТ	159964							
Накладные расходы	134558							
Сметная прибыль	71880							
Непредвиденные затраты 1%	11062							
Итого с непредвиденными	1117261							
НДС 18%	201106,98							
ВСЕГО по смете	1318367,98					1266,98		25,12

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)