

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 1541 крыша Оренбург, ул.9 Января- пер.Матросский, д.54-21ЛитерА2-4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 385385,64 руб.

Средства на оплату труда 52055 руб.

Сметная трудоемкость 411,81 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж.												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (1971 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2347 руб.) СП (1127 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2347 руб.)	100 м2 покрытия	1,295 129,5 / 100	1944,48	1812,36	132,12		2518	2347	171	
2	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (1125 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1584 руб.) СП (824 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1584 руб.)	100 окон	0,04	39658,29	39612,24	46,05		1586	1584	2	

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (1702 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2397 руб.) СП (1246 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2397 руб.)	100 м2 кровли	1,295 129,5 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	2728	2279	449	118
51	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (2516 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3544 руб.) СП (1843 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3544 руб.)	100 м2 кровли	1,295	2898,05	2679,47	218,58	57,24	3753	3470	283	74
5	ТЕРр56-9-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (436 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (623 руб.) СП (312 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (623 руб.)	100 коробок	0,04	15564,02	15564,02			623	623		
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от мусора (шлак, птичий помет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1440 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2182 руб.) СП (873 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2182 руб.)	100 т мусора	0,096 (24*0,4) / 100	22725,17	22725,17			2182	2182		
Итого по разделу 1 Демонтаж.									28805			
Раздел 2. Кровля.												
7	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен/карниз/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (3216 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3829 руб.) СП (1838 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3829 руб.)	1 м3	3,1	1963,81	1066,21	897,6	169,02	6088	3305	2783	524
8	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (2119 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2278 руб.) СП (1230 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2278 руб.)	1 м3 кладки	3,1	6078,45	655,77	301,45	78,88	18843	2033	934	245

Гранд-СМЕТА

9	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил, стойки, контрбрус, лежень, мауэрлат, раскос ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (4474 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4971 руб.) СП (2138 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4971 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,682 0,15*0,1*11+0,15*0,1*1,65*3++0,05*0,05*139+0,15*0,06*1,85*12+0,15*0,06*1,4*13+0,15*0,1*24+0,15*0,06*38+0,1*0,05*6	11702,36	2925,54	277,32	29,6	19683	4921	466	50
52	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (413 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (439 руб.) СП (224 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (439 руб.)	100 м2 поверхности	1,02	7252,3	430,01	9,66		7397	439	10	
10	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (3598 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3828 руб.) СП (1952 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3828 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	1,02	13533,74	3717,31	519,6	35,47	13804	3792	530	36
11	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-4,202 -Ф3,р1	2256,51				-9482			
14	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	20,4 102*0,2	1528,56				31183			
4	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (1305 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1418 руб.) СП (624 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1418 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	1,38	4250,34	1002	241,06	25,68	5865	1383	333	35
13	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,069 -Ф1,р2	18265,13				-1260			

Гранд-СМЕТА

12	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-151,8 -Ф1.р1	19,01				-2886			
15	ТССЦ-101-4134 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м2	151,8	35,27				5354			
18	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2060 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2902 руб.) СП (1509 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2902 руб.)	100 м2	1,142 (138-23,8) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	12128	2830	198	72
21	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (639 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (900 руб.) СП (468 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (900 руб.)	100 м2	0,238 23,8 / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	3596	879	62	21
24	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (2593 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (3368 руб.) СП (1617 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3368 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,86 186/100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	4529	3365	1130	3
25	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	62,46	89,31				5578			
26	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (6372 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6926 руб.) СП (3047 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6926 руб.)	100 м2 кровли	1,38 138 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	57254	6711	1248	215

Гранд-СМЕТА

27	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-168,4 -Ф4,р1	253,64				-42713			
28	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	151,8 138*1,1	347,01				52676			
29	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	4,8	629,21				3020			
30	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (39 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (43 руб.) СП (18 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (43 руб.)	100 м ходов	0,09	5699,62	465,72	102,95	15,78	513	42	9	1
31	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2544 руб.) СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2544 руб.)	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65
32	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1,5	668,42				-1003			
16	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2,4 3*0,8	2206,25				5295			

Гранд-СМЕТА

33	ТССЦ-101-2009 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	3	126,02				378			
17	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Облицовка стен стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (858 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1243 руб.) СП (721 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1243 руб.)	100 м2	0,293	4563,26	4216,9	272,7	23,73	1337	1236	80	7
19	ТССЦ-101-4564 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м2	32,23 29,3*1,1	228,05				7350			
37	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (508 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (552 руб.) СП (243 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (552 руб.)	100 м ограждения	0,6	17849,47	863,07	425,86	57,24	10710	518	256	34
38	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов с обшивкой профлистом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (3054 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3393 руб.) СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3393 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,1904 (23,8*0,8) / 100	36078,99	17821,19	443,92		6869	3393	85	
39	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,2018	8567,27				-1729			
20	ТССЦ-101-4564 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м2	20,944 19,04*1,1	228,05				4776			

Гранд-СМЕТА

41	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (337 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (383 руб.) СП (184 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (383 руб.)	1 шт.	1	2566,27	382,55			2566	383		
42	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-1,53 -Ф2,р1	1406,1				-2151			
43	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	1,53	166,02				254			
44	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (148 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (168 руб.) СП (81 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (168 руб.)	1 шт.	1	424,02	167,55			424	168		
45	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка снегозадержателей трубчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (178 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (193 руб.) СП (85 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (193 руб.)	100 м ограждения	0,21 21 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	3748	181	89	12
46	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,063 -м1,р1	54842,51				-3455			
47	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	10,5 21/2	545,52				5728			
мусор												

Гранд-СМЕТА

48	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	2,6 <i>13*0,2</i>	345,71		345,71		899		899	
49	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	10,4 <i>13*0,8</i>	34,59		34,59		360		360	
50	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	13	99,84		99,84		1298		1298	
Итого по разделу 2 Кровля.									294559			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									255219	50543	12183	1512
Накладные расходы									43390			
Сметная прибыль									24755			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									16758			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									37723			
Проемы (ремонтно-строительные)									1371			
Прочие ремонтно-строительные работы									4495			
Конструкции из кирпича и блоков									22192			
Деревянные конструкции									63702			
Полы									17906			
Теплоизоляционные работы									45500			
Кровли									53726			
Строительные металлические конструкции									55592			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									1842			
Погрузо-разгрузочные работы									1259			
Перевозка грузов автотранспортом									1298			
Итого									323364			

Гранд-СМЕТА

В том числе:				
Материалы	192493			
Машины и механизмы	12183			
ФОТ	52055			
Накладные расходы	43390			
Сметная прибыль	24755			
Непредвиденные затраты 1%	3234			
Итого с непредвиденными	326598			
НДС 18%	58787,64			
ВСЕГО по смете	385385,64			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)