

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2493 Отопление Оренбург, ул. Советская. 59
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 222017 руб.
Средства на оплату труда 51552 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
2	ТЕРр65-25-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: кранов двойной регулировки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-25-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,69 НР (15477 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (8442 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 шт.	1,4	13306,02	12562,04			18628	17587			100,8	141,12		
8	ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,64; МАТ=3,56 НР (10358 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6457 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляции	5	8153,95	2690,36	318,86		40770	13452	1594		18,85	94,25		
9	ТССЦ-104-0009 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0009 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51	м3	-7,7	2035,8				-15676							

Гранд-СМЕТА

6	ТССЦ-104-0159 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0159 1 квартал 2016 г. МАТ=4,06	м3	7,7	3136,39				24150							
11	ТЕР26-01-054-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03 НР (13256 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8264 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	3,1	21547,72	5553,4	164,24		66798	17216	509		44	136,4		
10	ТССЦ-104-0088 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19	1000 м2	-0,372	107519,38				-39997							
5	ТССЦ-104-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	1000 м2	0,372	57136,66				21255							
7	ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (2638 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1220 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6275 62,75 / 100	6767,8	5252,05	17,02	1,96	4247	3296	11	1	40,59	25,47	0,01	0,01
Итого по разделу 1 Новый Раздел									186287					397,24		0,01
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									120175	51551	2114	1		397,24		0,01
Накладные расходы									41729							
Сметная прибыль									24383							
Итого по смете:																
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									42547					141,12		
Теплоизоляционные работы									135635					230,65		
Отделочные работы									8105					25,47		0,01
Итого									186287					397,24		0,01
В том числе:																

Гранд-СМЕТА

Материалы	66510							
Машины и механизмы	2114							
ФОТ	51552							
Накладные расходы	41729							
Сметная прибыль	24383							
Непредвиденные затраты 1%	1863							
Итого с непредвиденными	188150							
НДС 18%	33867							
ВСЕГО по смете	222017					397,24		0,01

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)