

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2464 Смета электрика 9 Января, д.24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 53442,2 руб.
Средства на оплату труда 9189 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|------------------------|--|---|----------|------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж: скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (375 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (271 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1,8 | 289,48 | 289,48 | | | 521 | 521 | | | 2,54 | 4,57 | | |
| 2 | ТЕРм08-03-521-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж рубильника на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,; однополюсный на ток до 250 А (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-521-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=4,9 НР (45 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (29 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 55,55 | 55,07 | 0,48 | | 56 | 56 | | | 0,354 | 0,35 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|---|---------|--------|-------|------|------|-----|----|---|------|------|------|------|
| 3 | ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=5,54 НР (35 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (22 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 58,2 | 40,6 | 14,83 | 1,96 | 58 | 41 | 15 | 2 | 0,28 | 0,28 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | ТССЦ-509-8182 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.22 с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8182 1 квартал 2016 г. МАТ=8,45 | шт. | 1 | 1906,07 | | | | 1906 | | | | | | | |
| 5 | ТЕРм08-03-521-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: однополюсный на ток до 250 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-521-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=4,9 НР (149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (96 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 219,02 | 183,57 | 1,59 | | 219 | 184 | 2 | | 1,18 | 1,18 | | |
| 6 | ТССЦ-509-1157 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Рубильники Р31 МЗ I-100А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1157 1 квартал 2016 г. МАТ=8,77 | шт. | 1 | 1202,72 | | | | 1203 | | | | | | | |
| 7 | ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=4,09 НР (410 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (289 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 8 | 80,45 | 75,34 | | | 644 | 603 | | | 0,52 | 4,16 | | |
| 8 | ТССЦ-509-2240 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 63А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2240 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45 | шт. | 2 | 103,19 | | | | 206 | | | | | | | |
| 9 | ТССЦ-509-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65 | шт. | 2 | 41,1 | | | | 82 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|--------------------|----------|---------|--------|------|------|------|-----|---|-------|-------|------|------|
| 10 | ТССЦ-509-2228 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 4 | 41,1 | | | | 164 | | | | | | | |
| 11 | ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Короба пластмассовые шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (2152 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ СП (1472 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1,25 | 2643,13 | 2263,16 | 118,29 | 1,96 | 3304 | 2829 | 148 | 2 | 16,29 | 20,36 | 0,01 | 0,01 |
| 12 | ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66 | м | 125 | 20,68 | | | | 2585 | | | | | | | |
| 13 | ТЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (492 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ СП (337 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1,25 | 590,86 | 516,84 | 14,83 | 1,96 | 739 | 646 | 19 | 2 | 3,76 | 4,7 | 0,01 | 0,01 |
| 14 | ТССЦ-501-8191 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8191 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6 | 1000 м | 0,05 50 / 1000 | 31039,79 | | | | 1552 | | | | | | | |
| 15 | ТССЦ-501-8190 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8190 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6 | 1000 м | 0,025 25 / 1000 | 20633,37 | | | | 516 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|-------------------|----------|---------|--------|-------|------|------|-----|---|-------|------|------|------|
| 16 | ТССЦ-501-8187 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8187 1 квартал 2016 г. МАТ=6,12 | 1000 м | 0,05 50 / 1000 | 78314,27 | | | | 3916 | | | | | | | |
| 17 | ТЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,13 НР (1068 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (685 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0,5 | 3086,53 | 2617,34 | 314,75 | 17,73 | 1543 | 1309 | 157 | 9 | 19,04 | 9,52 | 0,09 | 0,05 |
| 18 | ТССЦ-113-0415 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Труба винипластовая диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0415 1 квартал 2016 г. МАТ=2,39 | м | 50 | 14,56 | | | | 728 | | | | | | | |
| 19 | ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,73 НР (352 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (226 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0,5 | 1009,95 | 864,66 | 44,43 | 5,87 | 505 | 432 | 22 | 3 | 6,29 | 3,15 | 0,03 | 0,02 |
| 20 | ТССЦ-501-8194 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8194 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6 | 1000 м | 0,05 50 / 1000 | 45690,74 | | | | 2285 | | | | | | | |
| 21 | ТССЦ-503-0530 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разветвительная коробка У-198 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2 | шт. | 11 | 26,14 | | | | 288 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------|-----------------|----------|----------|---------|--------|------|-----|----|---|-------|------|------|------|
| 22 | ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 НР (253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (162 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,03 3 / 100 | 13833,28 | 10237,49 | 1513,74 | 173,54 | 415 | 307 | 45 | 5 | 70,64 | 2,12 | 0,88 | 0,03 |
| 23 | ТССЦ-509-1383 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1383 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25 | шт. | 3 | 176,54 | | | | 530 | | | | | | | |
| 24 | ТЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=5,39 НР (604 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (388 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 2 | 706,71 | 371,06 | 20,98 | 1,96 | 1413 | 742 | 42 | 4 | 2,56 | 5,12 | 0,01 | 0,02 |
| 25 | ТССЦ-509-1518 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щитки осветительные этажные ЩЭ-1409 УХЛ4 (ЩРН) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1518 1 квартал 2016 г. МАТ=4,36 | шт. | 2 | 1085,07 | | | | 2170 | | | | | | | |
| 26 | ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (75 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (48 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,02 2 / 100 | 5029,09 | 4579,65 | 93,47 | 5,87 | 101 | 92 | 2 | | 31,6 | 0,63 | 0,03 | |
| 27 | ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83 | шт. | 2 | 51,05 | | | | 102 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--------|------------------------|---------|---------|--------|-------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 28 | ТЕРм08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными | 1 шт. | 2 | 682,79 | 223,93 | 256,7 | 61,15 | 1366 | 448 | 513 | 122 | 1,46 | 2,92 | 0,31 | 0,62 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-369-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,58 НР (462 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (296 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ТССЦ-509-1353 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом | шт. | 2 | 738,16 | | | | 1476 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1353 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ТЕРм08-02-371-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пускорегулирующий аппарат | 1 шт. | 1 | 174,5 | 144,19 | 14,83 | 1,96 | 175 | 144 | 15 | 2 | 0,94 | 0,94 | 0,01 | 0,01 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-371-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=8,28 НР (111 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ СП (76 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ТССЦ-509-4821 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Фотореле ФР-75А | шт. | 1 | 539,66 | | | | 540 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4821 1 квартал 2016 г. МАТ=1,18 | | | | | | | | | | | | | | |
| Заземление | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,1 | 3035,35 | 2281,87 | 504,84 | 43,42 | 304 | 228 | 50 | 4 | 16,6 | 1,66 | 0,22 | 0,02 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,26 НР (176 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ СП (121 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | ТССЦ-101-1889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая | т | 0,0126 10*1,26/1000 | 31894 | | | | 402 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1889 1 квартал 2016 г. МАТ=4,45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,3 3/10 | 2001,64 | 1470,9 | 381,75 | 37,42 | 600 | 441 | 115 | 11 | 10,7 | 3,21 | 0,19 | 0,06 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=5,34 НР (344 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ СП (235 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------|----------|--|--|--|----------------|------|------|-----|--|--------------|--|-------------|
| 35 | ТССЦ-101-2542 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь угловая 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28 | Т | 0,017 | 21864,25 | | | | 372 | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел | | | | | | | | | 44842 | | | | | 64,87 | | 0,86 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 32986 | 9023 | 1145 | 166 | | 64,87 | | 0,86 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 7102 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 4754 | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 42826 | | | | | 64,87 | | 0,86 |
| Итого Прочие затраты | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 44842 | | | | | 64,87 | | 0,86 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 22818 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 1145 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 9189 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 7102 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 4754 | | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 1% | | | | | | | | | 448 | | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 45290 | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 8152,2 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 53442,2 | | | | | 64,87 | | 0,86 |

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____

(должность, подпись, расшифровка)