

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 31
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 133.03/2016-АС
Сметная стоимость строительных работ _____ 1322842,54 руб.
Средства на оплату труда _____ 247388 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1840,22 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (5553 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3173 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	3,648	1944,48	1812,36	132,12		7093	6611	482		15,9	58		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4793 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3510 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	3,648	2106,22	1759,53	346,69	90,75	7683	6419	1264	331	15,16	55,3	0,46	1,68
3	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1		309,3	6,19		

Гранд-СМЕТА

4	ТЕРp69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (помет+шлак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2550 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1545 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,17 (14+28,5)*0,4/100	22725,17	22725,17			3863	3863			214,32	36,43		
5	ТЕР46-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж металлоконструкций покрытий (козырек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,23; МАТ=8,88 НР (58 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т демонта рованных х конструк ций	0,05	2203,71	1338,94	600,68	46,35	110	67	30	2	10,84	0,54	0,22	0,01
6	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (9555 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5460 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	4,373 437,3/100	2601,08	2601,08			11375	11375			22,82	99,79		
7	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	11,4 38*0,3	345,71		345,71		3941		3941					
8	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	26,6 38*0,7	34,59		34,59		920		920					
9	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	38	99,84		99,84		3794		3794					
Итого по разделу 1 демонтажные работы									76610					256,25		1,69
Раздел 2. кровля																
10	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ,кабылки, контрбрус, затяжки. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (3032 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1449 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	1,14	11702,36	2925,54	277,32	29,6	13341	3335	316	34	24,09	27,46	0,15	0,17

Гранд-СМЕТА

11	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	3,87	10619,94	2477,92	173,44	63,11	41099	9590	671	244	21,35	82,62	0,32	1,24
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (6982 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5114 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
12	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолирую мой поверхно сти	3,87	4250,34	1002	241,06	25,68	16449	3878	933	99	7,84	30,34	0,13	0,5
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (3659 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1750 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
13	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б	м2	-425,7	19,01				-8093							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8														
14	ТССЦ-101-4134 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	425,7	35,27				15014							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48														
15	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,1935	18265,13				-3534							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46														
16	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	7,74 3872/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	18845	14002	4701	13	13,16	101,86	0,01	0,08
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (10792 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6727 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
17	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины	кг	259,9	89,31				23212							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69														

Гранд-СМЕТА

18	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	1	2334,99	826,26	169,19	21,65	2335	826	169	22	6,63	6,63	0,11	0,11
19	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-0,5	668,42				-334							
20	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	0,8 1*0,8	2206,25				1765							
21	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Облицовка стен слухового окна и фронтона стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (140 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (118 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,048 4,8/100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	219	202	13	1	32,59	1,56	0,12	0,01
22	ТССЦ-101-4564 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м2	5,28 4,8*1,1	228,05				1204							
23	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (Уголок оцинкованный с покрытием 250*250 14м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	0,875 14*0,25*0,25	629,21				551							
24	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (17869 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8546 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	3,87	41488,24	4863,01	904,47	155,81	160559	18820	3500	603	38,53	149,11	0,79	3,06
25	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-472,1	253,64				-119743							

Гранд-СМЕТА

26	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	425,7 387*1,1	347,01				147722							
27	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	42,7	629,21				26867							
28	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (2246 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1073 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,14	36079	17821,19	443,92		5051	2495	62		143	20,02		
29	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,1484	8567,27				-1271							
30	ТССЦ-101-4564 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м2	15,4 14*1,1	228,05				3512							
31	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Ограждение снегозадерживающее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (576 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (275 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,68	17849,47	863,07	425,86	57,24	12138	587	290	39	6,67	4,54	0,29	0,2
32	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,204	54842,51				-11188							

Гранд-СМЕТА

33	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	34	545,52				18548							
чердак																
34	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (853 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (463 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	2,11	7252,3	430,01	9,66		15302	907	20		3,45	7,28		
35	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (7444 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4039 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	2,11	13533,74	3717,31	519,6	35,47	28556	7844	1096	75	28,38	59,88	0,18	0,38
36	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-8,693	2256,51				-19616							
37	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	42,2 211*0,2	1528,56				64505							
38	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (95 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (45 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,22	5699,62	465,72	102,95	15,78	1254	102	23	3	3,8	0,84	0,08	0,02
вентканалы																
39	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (3707 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (2844 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	1,2	9680,45	4146,46	267,84	84,88	11617	4976	321	102	35,39	42,47	0,43	0,52

Гранд-СМЕТА

40	ТЕРр61-2-9 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-9 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (2728 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1628 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 отремонтированно й поверхности	0,199	28009,84	20327,73	171,22	132,21	5574	4045	34	26	157,1	31,26	0,67	0,13
41	ТЕР15-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (116 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (54 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,076	10178,86	1907,76	59,81		774	145	5		14,39	1,09		
42	ТЕР12-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (664 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (318 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 колпак	3	1912,23	240,56	4,83		5737	722	14		1,93	5,79		
43	ТЕР15-02-001-06 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,82; МАТ=5,94 НР (15926 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7366 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,35	90254,41	56878,67	262,32		31589	19908	92		351	122,85		
44	ТЕР20-02-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (262 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (150 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 клапан	2	189,2	133,31	9,22		378	267	18		1,03	2,06		
45	ТССЦ-301-1901 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим</i>	Клапаны тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1901 1 квартал 2016 г. МАТ=8,98</i>	шт.	2	518,33				1037							
Итого по разделу 2 кровля									631149					697,66		6,42
Раздел 3. фасад																

Гранд-СМЕТА

46	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (33531 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19470 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6,567	7383,68	5490,29	33,84		48489	36055	222		43,5	285,66		
47	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 30мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (28663 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13257 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,471 3,971-0,5	16986,59	9960,23	572,9	362,13	58960	34572	1989	1257	70,88	246,02	2,78	9,65
48	ТЕР15-02-001-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,82; МАТ=5,94 НР (22751 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10522 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5	90254,41	56878,67	262,32		45127	28439	131		351	175,5		
49	ТЕР15-04-019-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,08; МАТ=3,85 НР (4853 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2244 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,971	4437,2	1527,53	298,41		17620	6066	1185		10,54	41,85		
цоколь																
50	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (2505 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1496 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,402	26693,5	9301,04	63,48		10731	3739	26		81,6	32,8		
51	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-44,22	145,59				-6438							
52	ТССЦ-101-6031 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6031 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м2	44,22	71,37				3156							

Гранд-СМЕТА

53	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (3320 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1536 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,402	16986,59	9960,23	572,9	362,13	6829	4004	230	146	70,88	28,49	2,78	1,12
54	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (614 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (284 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,402	10178,86	1907,76	59,81		4092	767	24		14,39	5,78		
козырьки																
55	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (166 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (140 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,025 25/1000	14641,23	8896,2	3607,71	756,43	366	222	90	19	69,608	1,74	3,82	0,1
56	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,025 25/1000	55080,35				1377							
57	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЭМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (14 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	4338,96	1015,58	86,43	2,94	87	20	2		7,66	0,15	0,02	
58	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (87 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (49 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,03404 2,3*2*7,4/1000	4672,41	2801,89	1344,34	233,47	159	95	46	8	22,2	0,76	1,15	0,04
59	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	5,06 2,3*2*1,1	347,01				1756							

60	ТССЦ-101-5052 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02</i>	м2	0,66 <i>0,3*2*1,1</i>	353,37				233							
отмостка																
61	ТЕРр69-16-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69</i> <i>НР (5463 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (3311 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 ОТМОСТКИ	0,995	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	52036	7181	14397	1097	64,78	64,46	7,5	7,46
вход в подвал																
62	ТЕР09-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим</i>	Облицовка стен стальным профилированным листом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84</i> <i>НР (278 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (234 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2	0,095 <i>9,5*100</i>	4563,27	4216,9	272,7	23,73	434	401	26	2	32,59	3,1	0,12	0,01
63	ТССЦ-101-4564 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39</i>	м2	10,45 <i>9,5*1,1</i>	228,05				2383							
Итого по разделу 3 фасад									402195					886,31		18,38
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									797870	243265	41078	4123		1840,22		26,49
Накладные расходы									203115							
Сметная прибыль									108968							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									44316					159,09		0,05
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									70782					144,11		2,92
Прочие ремонтно-строительные работы									68768					100,89		7,46
Погрузо-разгрузочные работы									4861							
Перевозка грузов автотранспортом									3794							
Деревянные конструкции									187784					54,95		0,3
Кровли									211467					189,78		3,76
Теплоизоляционные работы									59576					101,86		0,08
Строительные металлические конструкции									2094					6,4		0,12
Полы									37039					67,16		0,38
Стены (ремонтно-строительные)									18168					42,47		0,52
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									21380					64,06		0,13
Отделочные работы									276496					621,58		10,77

Гранд-СМЕТА

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1827					2,06		
Конструкции из кирпича и блоков	101490					285,66		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	111					0,15		
Итого	1109953					1840,22		26,49
В том числе:								
Материалы	513527							
Машины и механизмы	41078							
ФОТ	247388							
Накладные расходы	203115							
Сметная прибыль	108968							
Непредвиденные затраты 1%	11100							
Итого с непредвиденными	1121053							
НДС 18%	201789,54							
ВСЕГО по смете	1322842,54					1840,22		26,49

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)