

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2372 Смета г.Оренбург, пер.Ивановский,4 Литер А1А6А8 ЭО
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 75418,52 руб.
Средства на оплату труда 11859 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ТЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (375 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (271 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,8	289,48	289,48			521	521			2,54	4,57		
2	ТЕРм08-03-521-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж рубильника на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,; однополюсный на ток до 250 А (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-521-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=4,9 НР (45 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (29 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	55,55	55,07	0,48		56	56			0,354	0,35		

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=5,54 НР (35 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (22 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	58,2	40,6	14,83	1,96	58	41	15	2	0,28	0,28	0,01	0,01
4	ТССЦ-509-8182 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.22 с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8182 1 квартал 2016 г. МАТ=8,45	шт.	1	1906,07				1906							
5	ТЕРм08-03-521-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: однополюсный на ток до 250 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-521-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=4,9 НР (149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (96 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	219,02	183,57	1,59		219	184	2		1,18	1,18		
6	ТССЦ-509-1157 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубильники Р31 МЗ I-100А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1157 1 квартал 2016 г. МАТ=8,77	шт.	1	1202,72				1203							
7	ТССЦ-509-2240 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 63А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2240 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	шт.	10	103,19				1032							
8	ТССЦ-509-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65	шт.	8	41,1				329							
9	ТССЦ-509-2228 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65	шт.	3	41,1				123							

Гранд-СМЕТА

10	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	1,25	2643,13	2263,16	118,29	1,96	3304	2829	148	2	16,29	20,36	0,01	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (2152 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ СП (1472 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
11	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	м	125	20,68				2585							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66														
12	ТЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	1,25	590,86	516,84	14,83	1,96	739	646	19	2	3,76	4,7	0,01	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (492 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ СП (337 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
13	ТССЦ-501-8191 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,05 50 / 1000	31039,79				1552							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8191 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6														
14	ТССЦ-501-8190 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,025 25 / 1000	20633,37				516							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8190 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6														
15	ТССЦ-501-8187 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2	1000 м	0,05 50 / 1000	78314,27				3916							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8187 1 квартал 2016 г. МАТ=6,12														

Гранд-СМЕТА

16	ТЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,13 НР (1068 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (685 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,5	3086,53	2617,34	314,75	17,73	1543	1309	157	9	19,04	9,52	0,09	0,05
17	ТССЦ-113-0415 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба винипластовая диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0415 1 квартал 2016 г. МАТ=2,39	м	50	14,56				728							
18	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,73 НР (352 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (226 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,5	1009,95	864,66	44,43	5,87	505	432	22	3	6,29	3,15	0,03	0,02
19	ТССЦ-501-8194 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8194 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6	1000 м	0,05 50 / 1000	45690,74				2285							
20	ТССЦ-503-0530 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка У-198 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2	шт.	11	26,14				288							
21	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 НР (759 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (487 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,09 9/100	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	1245	921	136	16	70,64	6,36	0,88	0,08

Гранд-СМЕТА

22	ТССЦ-509-1383 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1383 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	шт.	9	176,54				1589							
23	ТЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=5,39 НР (1209 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (776 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4	706,71	371,06	20,98	1,96	2827	1484	84	8	2,56	10,24	0,01	0,04
24	ТССЦ-509-1518 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные этажные ЩЭ-1409 УХЛ4 (ЩРН) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1518 1 квартал 2016 г. МАТ=4,36	шт.	4	1085,07				4340							
25	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (223 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (143 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06 6/100	5029,09	4579,65	93,47	5,87	302	275	6		31,6	1,9	0,03	
26	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	шт.	6	51,05				306							
27	ТЕРм08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-369-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,58 НР (1617 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1038 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	7	682,79	223,93	256,7	61,15	4780	1568	1797	428	1,46	10,22	0,31	2,17
28	ТССЦ-509-1353 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01- 250-001, со стеклом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1353 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41	шт.	7	738,16				5167							

Гранд-СМЕТА

29	ТЕРм08-02-371-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пускорегулирующий аппарат	1 шт.	3	174,5	144,19	14,83	1,96	524	433	44	6	0,94	2,82	0,01	0,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-371-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=8,28 НР (334 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ СП (228 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
30	ТССЦ-509-4821 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фотореле ФР-75А	шт.	3	539,66				1619							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4821 1 квартал 2016 г. МАТ=1,18														
Заземление																
31	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,1	3035,35	2281,87	504,84	43,42	304	228	50	4	16,6	1,66	0,22	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,26 НР (176 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ СП (121 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
32	ТССЦ-101-1889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая	т	0,0126 10*1,26/1000	31894				402							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1889 1 квартал 2016 г. МАТ=4,45														
33	ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.	0,3 3/10	2001,64	1470,9	381,75	37,42	600	441	115	11	10,7	3,21	0,19	0,06
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=5,34 НР (344 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ СП (235 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
34	ТССЦ-101-2542 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая 50х50 мм	т	0,017	21864,25				372							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28														
Итого по разделу 1 Новый Раздел									63281					80,52		2,5
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									47785	11368	2595	491		80,52		2,5
Накладные расходы									9329							
Сметная прибыль									6167							
Итого по смете:																
Итого Монтажные работы									56495					80,52		2,5
Итого Прочие затраты									6786							

Гранд-СМЕТА

Итого	63281					80,52		2,5
В том числе:								
Материалы	33822							
Машины и механизмы	2595							
ФОТ	11859							
Накладные расходы	9329							
Сметная прибыль	6167							
Непредвиденные затраты 1%	633							
Итого с непредвиденными	63914							
НДС 18%	11504,52							
ВСЕГО по смете	75418,52					80,52		2,5

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____

(должность, подпись, расшифровка)