

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2485 ЭО г. Оренбург, ул. Советская, 59  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость 2519669,34 руб.  
Средства на оплату труда 259065 руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж шкафа учёта  (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (2768 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1777 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	32	218,78	100,86	57,61	5,91	7001	3228	1844	189	0,696	22,27	0,03	0,96
2	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж вводно-распределительного устройства  (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (173 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (111 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	218,78	100,86	57,61	5,91	438	202	115	12	0,696	1,39	0,03	0,06

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРм08-03-572-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пункта распределительного	1 шт.	1	218,78	100,86	57,61	5,91	219	101	58	6	0,696	0,7	0,03	0,03
		(ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (87 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
4	<b>ТЕРм08-03-599-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж щитка квартирного	1 шт.	100	135,13	111,32	6,29	0,59	13513	11132	629	59	0,768	76,8	0,003	0,3
		(ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=5,39 НР (9065 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (5819 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
51	<b>ТЕРр67-4-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	1	728,01	720,35	7,66	5,87	728	720	8	6	6,32	6,32	0,03	0,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (523 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
50	<b>ТЕРр67-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	15,5	289,48	289,48			4487	4487			2,54	39,37		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3231 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (2333 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
7	<b>ТЕРр69-2-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сверление отверстий	100 отверсти й	1,22	758,35	684,15	74,2		925	835	90		5,49	6,7		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23 НР (551 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (334 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									54515					153,55		1,38
Раздел 2. Силовое оборудование																
8	<b>ТЕРм08-03-572-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	2652,63	505,83	562,79	65,06	2653	506	563	65	3,49	3,49	0,33	0,33
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,86; ЗПМ=12,23; МАТ=3,96 НР (463 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (297 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														

## Гранд-СМЕТА

9	<b>ТССЦ-509-1542</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-63  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	17073,46				17073							
10	<b>ТЕРм08-03-572-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,86; ЗПМ=12,23; МАТ=3,96 НР (7399 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4750 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	16	2652,63	505,83	562,79	65,06	42442	8093	9005	1041	3,49	55,84	0,33	5,28
11	<b>ТССЦ-509-6346</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки квартирные учетно-распределительные ЩК-1102(06) УХЛ4  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6346 1 квартал 2016 г. МАТ=2,47	шт.	16	1173,03				18768							
12	<b>ТЕРм08-03-572-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,86; ЗПМ=12,23; МАТ=3,96 НР (46242 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (29686 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	100	2652,63	505,83	562,79	65,06	265263	50583	56279	6506	3,49	349	0,33	33
13	<b>ТССЦ-509-6324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-1-12з, с замком, размером 480х320х165 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6324 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	100	783,93				78393							
<b>Итого по разделу 2 Силовое оборудование</b>									<b>513428</b>					<b>408,33</b>		<b>38,61</b>
<b>Раздел 3. Монтаж кабеля</b>																
14	<b>ТЕРм08-02-411-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,29; ЗПМ=12,23; МАТ=4,05 НР (20278 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (13018 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	6,5	7792,14	3816	1137,04	35,47	50649	24804	7391	231	27,76	180,44	0,18	1,17

## Гранд-СМЕТА

15	<b>ТССЦ-101-2162</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2162 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97	м	650	30,65				19923							
16	<b>ТЕРм08-02-411-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 78 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=4,05 НР (17794 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (11423 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	5,5	8083,87	3936,96	1307,01	57,24	44461	21653	7189	315	28,64	157,52	0,29	1,6
17	<b>ТССЦ-101-2162</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 65 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2162 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97	м	550	30,65				16858							
18	<b>ТЕРм08-02-407-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (5608 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3600 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2	5986,9	3387,1	931,05	74,97	11974	6774	1862	150	24,64	49,28	0,38	0,76
19	<b>ТССЦ-103-0015</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0015 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	м	200	79,76				15952							
20	<b>ТЕРм08-02-407-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (3719 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2387 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,6	10525,05	7423,12	2013	228,82	6315	4454	1208	137	54	32,4	1,16	0,7
21	<b>ТССЦ-103-0019</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0019 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м	60	216,78				13007							

Гранд-СМЕТА

22	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (8808 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (5654 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	14,6	837,94	740,89	29,65	3,91	12234	10817	433	57	5,39	78,69	0,02	0,29
23	<b>ТЕРм08-02-403-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (57789 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (37099 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	31,4	2470,87	2268,18	29,65	3,91	77585	71221	931	123	16,5	518,1	0,02	0,63
24	<b>ТССЦ-501-8476</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,18	19148,86				3447							
25	<b>ТССЦ-501-8482</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	1,05	24951,61				26199							
26	<b>ТССЦ-501-8476</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,12	19148,86				2298							

## Гранд-СМЕТА

27	<b>ТССЦ-501-8491</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8491 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,65	33861,15				22010						
28	<b>ТССЦ-501-8483</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,35	35735,02				12507						
29	<b>ТССЦ-501-8486</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8486 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	1,5	143773,99				215661						
30	<b>ТССЦ-501-8511</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8511 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,68	357893,76				243368						
31	<b>ТССЦ-501-8515</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8515 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,02	1400349,41				28007						

## Гранд-СМЕТА

32	<b>ТССЦ-501-8465</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,05	50604,42				2530							
33	<b>ТЕРм08-03-603-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (135 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194	165	17	2	1,14	1,14	0,01	0,01
34	<b>ТССЦ-504-0287</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-21У3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0287 1 квартал 2016 г. МАТ=1,74	шт.	1	1735,53				1736							
35	<b>ТЕРм08-03-525-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; МАТ=4,66 НР (238 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (153 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	468,6	293,64	7,95		469	294	8		2,09	2,09		
36	<b>ТССЦ-509-1302</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель пакетный 10А, 220В  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1302 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	шт.	1	574,56				575							
37	<b>ТЕРм08-03-594-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (19247 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (12356 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	2,32	10971,31	10202,76	296,17	39,5	25453	23670	687	92	70,4	163,33	0,2	0,46

## Гранд-СМЕТА

38	<b>ТССЦ-509-6765</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q с блоком аварийного питания  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	67	1792,51				120098							
39	<b>ТССЦ-509-6765</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	165	1792,51				295764							
40	<b>ТЕРм08-03-594-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (497 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (319 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06	10971,31	10202,76	296,17	39,5	658	612	18	2	70,4	4,22	0,2	0,01
41	<b>ТССЦ-509-6763</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 21 F226  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6763 1 квартал 2016 г. МАТ=4	шт.	6	4877,04				29262							
42	<b>ТЕРм08-03-593-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Световые настенные указатели  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 НР (92 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01	13395,92	11385,4	296,17	39,5	134	114	3		78,56	0,79	0,2	
43	<b>ТССЦ-509-6296</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Указатель световой под лампу КЛ для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, тип ЛПО 1х11  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6296 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	шт.	1	195,6				196							
44	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (4420 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2838 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	1,19	5029,09	4579,65	93,47	5,87	5985	5450	111	7	31,6	37,6	0,03	0,04



## Гранд-СМЕТА

45	<b>ТССЦ-509-1442</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	шт.	119	51,05				6075						
46	<b>ТЕРм08-03-591-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке с заземляющим контактом	100 шт.	0,03	5467,5	5008,67	93,47	5,87	164	150	3	34,56	1,04	0,03	
47	<b>ТССЦ-503-0589</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая	шт.	3	23,83				71						
48	<b>ТССЦ-503-0707</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80х80х43 мм	шт.	122	37,37				4559						
49	<b>ТССЦ-503-0679</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм	шт.	122	16,62				2028						
<b>Итого по разделу 3 Монтаж кабеля</b>									<b>1546227</b>				<b>1226,64</b>		<b>5,67</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1770309	250065	88452	9000	1788,52		45,66
Накладные расходы									209248						
Сметная прибыль									134614						
<b>Итого по смете:</b>															
Итого Строительные работы									1810				6,7		
Итого Монтажные работы									2112361				1781,82		45,66
Итого									2114171				1788,52		45,66
В том числе:															
Материалы									1427930						
Машины и механизмы									88452						

Гранд-СМЕТА

ФОТ	259065							
Накладные расходы	209248							
Сметная прибыль	134614							
Непредвиденные затраты 1%	21142							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>2135313</b>							
НДС 18%	384356,34							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>2519669,34</b>					<b>1788,52</b>		<b>45,66</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)