

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 1544 крыша Оренбург, пер.Ивановский, д.4ЛитерА1А6А8

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 822318,4 руб.

Средства на оплату труда _____ 104604 руб.

Сметная трудоемкость _____ 833,34 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж.												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (5609 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6677 руб.) СП (3205 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6677 руб.)	100 м2 покрытия	3,684 368,4 / 100	1944,48	1812,36	132,12		7163	6677	486	
2	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4839 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6816 руб.) СП (3544 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6816 руб.)	100 м2 кровли	3,684 368,4 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	7759	6482	1277	334
4	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4741 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6678 руб.) СП (3473 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6678 руб.)	100 м2 кровли	2,44	2898,05	2679,47	218,58	57,24	7071	6538	533	140
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от мусора (шлак, птичий помет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3075 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (4659 руб.) СП (1864 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4659 руб.)	100 т мусора	0,205 ((18,3+33)*0,4) / 100	22725,17	22725,17			4659	4659		
6	ТЕРр59-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр59-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,89 НР (278 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ (428 руб.) СП (205 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (428 руб.)	100 м решетки	0,078 7,8 / 100	5973,74	5489,8	40,77		466	428	3	
Итого по разделу 1 Демонтаж.									59554			
Раздел 2. Кровля.												
7	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил (контрбрус, кобылка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (4822 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5358 руб.) СП (2304 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5358 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,813 0,05*0,05*266,4+0,25*0,05*23+0 ,12*0,25*5,8*3+0,05*0,1*0,85*54 +0,1*0,24*4,5*1	11702,36	2925,54	277,32	29,6	21216	5304	503	54
8	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (986 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1049 руб.) СП (535 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1049 руб.)	100 м2 поверхности	2,44	7252,3	430,01	9,66		17696	1049	24	
9	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-298,7 -ф1,р1	55,66				-16626			

Гранд-СМЕТА

10	ТССЦ-101-4134 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м2	298,7	35,27				10535			
11	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (8608 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (9157 руб.) СП (4670 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (9157 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	2,44	13533,74	3717,31	519,6	35,47	33022	9070	1268	87
12	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-10,05 -Ф8,р1	2256,51				-22678			
13	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	48,8 244*0,2	1528,56				74594			
14	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (3820 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4152 руб.) СП (1827 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4152 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	4,04	4250,34	1002	241,06	25,68	17171	4048	974	104
15	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-444,4	19,01				-8448			
16	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,202	18265,13				-3690			

Гранд-СМЕТА

17	ТССЦ-101-4134 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м2	444,4	35,27				15674			
18	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (5738 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8081 руб.) СП (4202 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8081 руб.)	100 м2	3,18 (404-86) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	33771	7880	552	201
21	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2309 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3252 руб.) СП (1691 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3252 руб.)	100 м2	0,86 86 / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	12995	3177	225	75
24	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (12353 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (16043 руб.) СП (7701 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (16043 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	8,86 886/100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	21572	16028	5381	15
25	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	297,5	89,31				26570			
26	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (18654 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (20276 руб.) СП (8921 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (20276 руб.)	100 м2 кровли	4,04 404 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	167612	19647	3654	629
27	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-492,9 -Ф4.р1	253,64				-125019			

Гранд-СМЕТА

28	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	444,4 404*1,1	347,01				154211			
29	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	27,6	629,21				17366			
30	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (131 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (145 руб.) СП (62 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (145 руб.)	100 м ходов	0,3	5699,62	465,72	102,95	15,78	1710	140	31	5
31	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43
32	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668			
33	ТССЦ-101-2009 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	2	126,02				252			
19	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1,6 2*0,8	2206,25				3530			

Гранд-СМЕТА

35	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (508 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (552 руб.) СП (243 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (552 руб.)	100 м ограждения	0,6	17849,47	863,07	425,86	57,24	10710	518	256	34
36	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов с обшивкой профлистом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (5197 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5774 руб.) СП (2483 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5774 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,324 32,4 / 100	36078,99	17821,19	443,92		11690	5774	144	
37	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,3434	8567,27				-2942			
38	ТССЦ-101-3860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,181 5,6*32,4/1000	48775,24				8828			
39	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (673 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (765 руб.) СП (367 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (765 руб.)	1 шт.	2	2566,27	382,55			5133	765		
40	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-3,06 -Ф2,р1	1406,1				-4303			
41	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	3,06	166,02				508			

Гранд-СМЕТА

42	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр <i>прим.</i>	Установка вакуумного клапана <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41</i> <i>НР (295 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (335 руб.)</i> <i>СП (161 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (335 руб.)</i>	1 шт.	2	424,02	167,55			848	335		
43	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37</i> <i>НР (885 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (962 руб.)</i> <i>СП (423 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (962 руб.)</i>	1 колпак	4	1912,23	240,56	4,83		7649	962	19	
44	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр <i>применительно</i>	Установка снегозадержателей трубчатых <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75;</i> <i>ЗПМ=12,23; МАТ=4,81</i> <i>НР (661 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (718 руб.)</i> <i>СП (316 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (718 руб.)</i>	100 м ограждения	0,78 <i>78 / 100</i>	17849,47	863,07	425,86	57,24	13923	673	332	45
45	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81</i>	т	-0,234 <i>-м1,р1</i>	54842,51				-12833			
46	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33</i>	шт.	39	545,52				21275			
47	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР09-06-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,02;</i> <i>ЗПМ=12,23; МАТ=6,88</i> <i>НР (210 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (305 руб.)</i> <i>СП (177 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (305 руб.)</i>	1 т конструкций	0,048	7722,33	6329,64	753,95	23,73	371	304	36	1

Гранд-СМЕТА

48	ТССЦ-201-8063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,048	41784,56				2006			
49	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016 1,6 / 100	2169,48	507,79	43,22	1,47	35	8	1	
мусор												
50	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	6,4 32*0,2	345,71		345,71		2213		2213	
51	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	25,6 32*0,8	34,59		34,59		886		886	
52	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	32	99,84		99,84		3195		3195	
Итого по разделу 2 Кровля.									630426			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									554067	102837	22332	1767
Накладные расходы									86433			
Сметная прибыль									49480			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									15977			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									93735			
Прочие ремонтно-строительные работы									9598			

Гранд-СМЕТА

Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	949			
Деревянные конструкции	56712			
Полы	26213			
Кровли	168182			
Теплоизоляционные работы	142790			
Строительные металлические конструкции	165803			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	3682			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	45			
Погрузо-разгрузочные работы	3099			
Перевозка грузов автотранспортом	3195			
Итого	689980			
В том числе:				
Материалы	428898			
Машины и механизмы	22332			
ФОТ	104604			
Накладные расходы	86433			
Сметная прибыль	49480			
Непредвиденные затраты 1%	6900			
Итого с непредвиденными	696880			
НДС 18%	125438,4			
ВСЕГО по смете	822318,4			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)