

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 3159 - Новосергиевский р-н, пос.Ясногорский, ул.Шканова,д.13 - Фасад с металлосайдингом
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1591277 руб.
Средства на оплату труда 197608 руб.
Сметная трудоемкость 1478,65 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1333 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (762 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,61	2601,08	2601,08			1587	1587			22,82	13,92		
2	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12	179,3	3,59	3,97	0,08

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (182 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (130 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0617	4210,79	4210,79			260	260			36,28	2,24		
4	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примените льно	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	334	308	26	7	128,73	2,57	2,15	0,04
5	ТЕР46-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж металлоконструкций козырька ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,23; МАТ=8,88 НР (319 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (182 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т демонта рованных х конструк ций	0,274 274,00/1000	2203,71	1338,94	600,68	46,35	604	367	165	13	10,84	2,97	0,22	0,06
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									7072					25,29		0,18
Раздел 2. Ремонт строительных конструкций фасада																
Герметизация межпанельных стеновых швов																
6	ТЕРр53-21-40 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,1; МАТ=4,46 НР (1072 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (822 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м восстано вленной герметиз ации стыков	0,2285	17704,81	6423,2	7977,74		4046	1468	1823		48,45	11,07		
7	ТССЦ-101-1921 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л (расход 4 баллона на 100 м шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1921 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	шт.	1	273,86				274							
Газовые трубы																

Гранд-СМЕТА

8	ТЕРр62-32-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,12 НР (712 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (419 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11 11 / 100	11538,14	9522,28	4,83		1269	1047	1		80,6	8,87		
Итого по разделу 2 Ремонт строительных конструкций фасада									8614					19,94		
Раздел 3. Наружная отделка фасадов																
Восстановление поврежденных участков кладки																
9	ТЕРр53-15-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-15-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (6760 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (5186 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,21 21 / 100	110366,27	43902,03	1046,09	197,27	23177	9219	220	41	361,5	75,92	1	0,21
Фасад																
10	ТЕР15-01-065-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-065-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,76; МАТ=4,94 НР (110463 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (51089 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	5,792 579.2 / 100	67183,04	23839,57	3095,51		389124	138079	17929		175,61	1017,13		
11	ТССЦ-201-0805 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0805 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м	1372	25,71				35274							
12	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	57,9	1528,56				88504							

Гранд-СМЕТА

13	ТССЦ-101-3250 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3250 1 квартал 2016 г. МАТ=1,89	м2	683,5	283,33				193656						
14	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Наноизол SD ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	695	38,1				26480						
15	ТССЦ-101-2205 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2205 1 квартал 2016 г. МАТ=3,87	10 шт.	289,5 2895/10	12				3474						
16	ТССЦ-101-2405 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2405 1 квартал 2016 г. МАТ=2,37	п.м	243,3	63,07				15345						
17	ТССЦ-101-2404 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2404 1 квартал 2016 г. МАТ=10,59	п.м	318,6	91,29				29085						
18	ТССЦ-101-2403 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2403 1 квартал 2016 г. МАТ=4,36	п.м	69,5	323,12				22457						
19	ТССЦ-101-2410 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Откосная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2410 1 квартал 2016 г. МАТ=5,22	п.м	230,4	126,32				29104						

Гранд-СМЕТА

20	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (661 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (316 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,051 (20.4*0.25) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	2507	717	9	2	112,75	5,75	0,2	0,01
21	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0399	43613,07				-1740							
22	ТССЦ-101-2411 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2411 1 квартал 2016 г. МАТ=7,23	п.м	20,4	219,58				4479							
Проемы																
23	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1464 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1231 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	6,1	595,24	347,82	111,92		3631	2122	683		2,4	14,64		
24	ТССЦ-201-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Двери стальные утепленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,03	шт.	2	11875,57				23751							
25	ТЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,56; МАТ=5,01 НР (222 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (187 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	2	182,5	160,82	17,57		365	322	35		1,11	2,22		
26	ТССЦ-101-6899 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6899 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82	шт.	2	1489,24				2978							

Гранд-СМЕТА

27	ТЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (708 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (338 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,042	418533,66	18623,48	2231,61	130,25	17578	782	94	5	145,72	6,12	0,66	0,03
28	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; ЗПМ=12,23; МАТ=2,44 НР (67 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 п.м	0,028	14024,37	2640,82	82,73	7,95	393	74	2		21,19	0,59	0,04	
29	ТССЦ-101-2906 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2906 1 квартал 2016 г. МАТ=1,14	м	2,8	239,64				671							
Итого по разделу 3 Наружая отделка фасадов									1089017					1122,37		0,25
Раздел 4. Цоколь																
30	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (3802 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2270 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,61 61 / 100	26693,5	9301,04	63,48		16283	5674	39		81,6	49,78		
31	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (5038 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2330 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,61 61 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	10362	6076	349	221	70,88	43,24	2,78	1,7
32	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (450 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (208 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,61 61 / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	567	561	5	1	6,55	4	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

33	ТССЦ-402-0226 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь сухая цементная для гидроизоляции и герметизации помещений с высокими требованиями к эксплуатации, марка "Глимс-Водостop"	кг	7,9	45,68				361						
34	ТЕР15-04-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,61 61 / 100	8414,2	1367,07	54,12		5133	834	33		10,07	6,14	
35	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,47	9459,21	2945,35	524,24		4446	1384	246		21,2	9,96	
Итого по разделу 4 Цоколь									54258					113,12	1,71
Раздел 5. Отмостка															
36	ТЕРр69-16-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2 отмостки	1,19 119 / 100	85259,59	14960,35	20481,15	1266,29	101459	17803	24373	1507	126,63	150,69	8,33
37	ТЕР06-01-067-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	1,19	4457,41	4061,09	14,49		5304	4833	17		28,9	34,39	
Итого по разделу 5 Отмостка									133225					185,08	9,91
Раздел 6. Козырьки															

Гранд-СМЕТА

38	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-058-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (43 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,0022 (0,11*2) / 100	31915,41	31915,41			70	70			280	0,62		
39	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фундаментов-столбов бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-13 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,34; ЗПМ=12,23; МАТ=6,01 НР (138 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (76 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0022 (0,11*2) / 100	489727,57	74557,38	15108,95	3659,46	1077	164	33	8	598,26	1,32	18,62	0,04
40	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,17; ЗПМ=12,23; МАТ=6,88 НР (237 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (199 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,264	3965,5	863,19	2157,95	437,1	1047	228	570	115	6,59	1,74	2,09	0,55
41	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	0,264	56908,96				15024							
42	ТЕР46-02-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: прогонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=7,55 НР (672 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (384 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,266	6246,86	2776,82	1405,87	229,31	1662	739	374	61	21,2	5,64	1,13	0,3
43	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	0,266	56908,96				15138							
44	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (242 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (138 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,095 95/1000	4672,41	2801,89	1344,34	233,47	444	266	128	22	22,2	2,11	1,15	0,11

Гранд-СМЕТА

45	ТССЦ-101-3830 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3830 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	т	0,095 95/1000	44907,92				4266						
46	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм / прим. фартук + конек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	4,32 8.64/2	181,88				786						
47	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (130 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (91 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,185 18,5/100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	803	188	16	1	7,66	1,42	0,02
Итого по разделу 6 Козырьки									42689					12,85	1
Раздел 7. Вывоз мусора															
48	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,5	345,71		345,71		173		173				
49	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,2	34,59		34,59		42		42				
50	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,7	58,52		58,52		99		99				

Гранд-СМЕТА								
Итого по разделу 7 Вывоз мусора	314							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	1103695	195592	47546	2016		1478,65		13,05
Накладные расходы	153802							
Сметная прибыль	77691							
Итого по смете:								
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	8329					24,64		0,47
Проемы (ремонтно-строительные)	2285					8,4		0,12
Стены (ремонтно-строительные)	41336					86,99		0,21
Малярные работы (ремонтно-строительные)	2400					8,87		
Отделочные работы	875567					1070,51		1,71
Кровли	127305					5,75		0,01
Полы	26480							
Строительные металлические конструкции	67547					18,6		0,55
Деревянные конструкции	19116					6,71		0,03
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	22355					49,78		
Конструкции из кирпича и блоков	6480					9,96		
Прочие ремонтно-строительные работы	121928					150,69		9,91
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	12587					35,71		0,04
Земляные работы, выполняемые ручным способом	135					0,62		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	1024					1,42		
Погрузо-разгрузочные работы	215							
Перевозка грузов автотранспортом	99							
Итого	1335188					1478,65		13,05
В том числе:								
Материалы	860557							
Машины и механизмы	47546							
ФОТ	197608							
Накладные расходы	153802							
Сметная прибыль	77691							
Непредвиденные затраты 1%	13352							
Итого с непредвиденными	1348540							
НДС 18%	242737							
ВСЕГО по смете	1591277					1478,65		13,05

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)