

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 3160 - Новосергиевский район пос.Ясногорский ул.Шканова, 13 - кровля  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 2233269 руб.  
Средства на оплату труда 276251 руб.  
Сметная трудоемкость 2161,26 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (9500 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5429 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	6,24 624,00 / 100	1944,48	1812,36	132,12		12134	11310	824		15,9	99,22		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (8198 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6004 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	6,24 624,00 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	13143	10980	2163	566	15,16	94,6	0,46	2,87

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	4,49 449,00 / 100	1817,69	1639,06	178,63		8161	7359	802		14,38	64,57		
4	<b>ТЕРр58-17-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м2 покрытия кровли	4,49 449 / 100	1465,7	1457,33	8,37		6581	6543	38		13,08	58,73		
5	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен	1 м3	4,1	1963,81	1066,21	897,6	169,02	8052	4372	3680	693	8,24	33,78	1,15	4,72
6	<b>ТЕРр65-35-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов	100 м канала	3,36 336,00 / 100	2540,1	2330,43	2,56	1,96	8535	7830	9	7	18,7	62,83	0,01	0,03
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									118256					413,73		7,62
<b>Раздел 2. Общестроительные работы</b>																
Вентканалы																
7	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	4,1	6078,45	655,77	301,45	78,88	24922	2689	1236	323	5,4	22,14	0,4	1,64
8	<b>ТССЦ-402-0012</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	-0,984	3049,64				-3001							
9	<b>ТССЦ-402-0014</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75	м3	1,615	3172,15				5123							

Гранд-СМЕТА

10	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,416 41,60 / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	387	383	3	1	6,55	2,72	0,01	
11	<b>ТССЦ-101-2416</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	5,4	95,54				516							
12	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,416 41,60 / 100	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	6956	4158	471	346	75,4	31,37	6,07	2,53
13	<b>ТЕР15-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,061 6,10 / 100	1525,68	1218,72	12,2	1,96	93	74	1		10,21	0,62	0,01	
14	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (зонты)	100 м2 покрытия	0,1473 14,73 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	7241	2070	27	6	112,75	16,61	0,2	0,03
15	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Обрамление проемов угловой сталью	1 т	0,15123 151,23/1000	47483,64	5763,27	169,99	74,97	7181	872	26	11	44	6,65	0,38	0,06

Утепление чердачного утеплителя

Гранд-СМЕТА

16	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	4,49 449 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	46020	15426	6386	1434	27,22	122,22	1,94	8,71
17	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (до 20 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (2708 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1295 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	4,49 449 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	11101	2834	458	110	5	22,45	0,15	0,67
18	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (1478 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (707 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	4,49 449 / 100	1235,24	357,85	19,32		5546	1607	87		2,8	12,57		
19	<b>ТССЦ-101-1780</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,2021	19068,16				-3854							
20	<b>ТССЦ-101-4729</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4729 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	202,1	52,72				10655							
21	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1815 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (985 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	4,49 449 / 100	7252,3	430,01	9,66		32563	1931	43		3,45	15,49		

Гранд-СМЕТА

22	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-549,6	55,66				-30591							
23	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	549,6	22,06				12124							
24	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (19008 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9091 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	4,49 449,00 / 100	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	265031	18969	9459	1692	33,9	152,21	1,91	8,58
25	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-13,74	718,32				-9870							
26	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-34,71	6522,44				-226394							
27	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	90	1528,56				137570							
28	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (440 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (210 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	1,015 101.50 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	5785	473	104	16	3,8	3,86	0,08	0,08
Крыша																

Гранд-СМЕТА

29	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (24655 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11779 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	9,27	11702,36	2925,54	277,32	29,6	108481	27120	2571	274	24,09	223,31	0,15	1,39
30	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (18090 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8643 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	7,29	10930,23	2757,25	187,22		79681	20100	1365		22,5	164,03		
31	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7119 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3405 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	7,53 753 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	32005	7545	1815	193	7,84	59,04	0,13	0,98
32	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,3765	18265,13				-6877							
33	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-828,3	19,01				-15746							
34	<b>ТССЦ-101-5074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влагозащитная Строизол SD-130  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	828,3	38,1				31558							
35	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (6067 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4443 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	2,26 226 / 100	15110,78	3694,32	262,12	86,83	34150	8349	592	196	31,83	71,94	0,44	0,99

Гранд-СМЕТА

36	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	5,27 527 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	55967	13059	914	333	21,35	112,51	0,32	1,69
37	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	7,53 753 / 100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	312406	36618	6811	1173	38,53	290,13	0,79	5,95
38	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-918,7	253,64				-233019							
39	<b>ТССЦ-101-4270</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4270 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	5,831232 753,00*1,1*7,04/1000	78226,34				456156							
40	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	32,725 28,852+36,6/2	181,88				5952							
41	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	51 102,0/2	545,52				27822							
42	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	1,0362 165,0*7.85*0.8/1000	44364,12				45970							

Гранд-СМЕТА

43	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (10528 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5030 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,6564 (109,4*0,6) / 100	36079	17821,19	443,92		23682	11698	291		143	93,87		
44	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,6958	8567,27				-5961							
45	<b>ТССЦ-101-3849</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,402176 65,64*1,1*5,57/1000	40212,93				16173							
46	<b>ТССЦ-301-4490</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 190х240 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-4490 1 квартал 2016 г. МАТ=3,59	шт.	75	36,69				2752							
47	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (863 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (413 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,02 102,00 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	18206	880	434	58	6,67	6,8	0,29	0,3
Слуховое окно (2 шт.)																
48	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22



Гранд-СМЕТА

49	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668							
50	<b>ТССЦ-201-0226</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 1  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=2,93	шт.	2	1419,73				2839							
51	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (38 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирует поверхности	0,04 4 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	170	40	10	1	7,84	0,31	0,13	0,01
52	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-4,4	19,01				-84							
53	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,002	18265,13				-37							
54	<b>ТССЦ-101-5833</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка диффузионная Tyvek Soft  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5833 1 квартал 2016 г. МАТ=1,76	м2	4,896	51,2				251							
55	<b>ТЕР46-02-005-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (75 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтирует конструкций	0,029427 (1,9*2*1,1*7,04/1000)	4672,41	2801,89	1344,34	233,47	137	82	40	7	22,2	0,65	1,15	0,03
56	<b>ТССЦ-101-4270</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4270 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,029427 (1,9*2*1,1*7,04/1000)	78226,34				2302							

Гранд-СМЕТА

57	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Облицовка слухового окна	100 м2	0,03 (1,5'2) / 100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	137	127	8	1	32,59	0,98	0,12	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (88 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (74 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ														
58	<b>ТССЦ-101-3849</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6	т	0,018381 3,00*1,1*5,57/1000	40212,93				739							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25														
59	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм - фартуки	т	0,045288 7,2*6,29/1000	44364,12				2009							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48														
Противопожарные мероприятия																
60	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обработываемой поверхности	22,63 2263,00 / 100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	55100	40939	13745	39	13,16	297,81	0,01	0,23
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (31553 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19669 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
61	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины	кг	759,9	89,31				67867							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69														
Люк противопожарный																

Гранд-СМЕТА

62	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (171 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0096 (0,6*0,8*2) / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3937	169	97	21	142,68	1,37	10,92	0,1
63	<b>ТССЦ-203-0238</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-0,96	3648,48				-3503							
64	<b>ТССЦ-203-0902</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окно-люк для выхода на крышу с изоляционным окладом для профильных кровельных покрытий, размером 860х860 мм (коробка деревянная, заполнение из поликарбоната)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0902 1 квартал 2016 г. МАТ=6,77	шт.	2	9088,45				18177							
65	<b>ТЕР09-03-029-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (309 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (260 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,08052 40,26*2/1000	10366,79	4449,76	5361,08	1114,64	835	358	432	90	32,37	2,61	5,64	0,45
66	<b>ТССЦ-201-0650</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	0,0805	55191,46				4443							
<b>Итого по разделу 2 Общестроительные работы</b>									<b>1752106</b>					<b>1747,53</b>		<b>34,64</b>
<b>Раздел 3. Вывоз мусора</b>																
67	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4,02	345,71		345,71		1390		1390					

## Гранд-СМЕТА

68	<b>ТССЦпг-01-01-01-042</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами	1 т груза	9,39	82,12		82,12		771		771					
69	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	13,41	99,84		99,84		1339		1339					
<b>Итого по разделу 3 Вывоз мусора</b>									<b>3500</b>							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1513889	268617	58780	7634		2161,26		42,26
Накладные расходы									233334							
Сметная прибыль									126639							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									59930					198,22		4,75
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									159073					337,78		5,55
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									16607					62,83		0,03
Конструкции из кирпича и блоков									31471					22,14		1,64
Отделочные работы									13758					34,71		2,53
Кровли									580722					682,34		25,23
Проемы (ремонтно-строительные)									8241					6,65		0,06
Полы									16896					15,49		
Деревянные конструкции									333328					499,7		1,79
Строительные металлические конструкции									470556					3,59		0,45
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									5591							
Теплоизоляционные работы									174189					297,81		0,23
Погрузо-разгрузочные работы									2161							
Перевозка грузов автотранспортом									1339							
<b>Итого</b>									<b>1873862</b>					<b>2161,26</b>		<b>42,26</b>
В том числе:																
Материалы									1186492							
Машины и механизмы									58780							

Гранд-СМЕТА								
ФОТ	276251							
Накладные расходы	233334							
Сметная прибыль	126639							
Непредвиденные затраты 1%	18739							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>1892601</b>							
НДС 18%	340668							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>2233269</b>					<b>2161,26</b>		<b>42,26</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)