

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 3177 Отопление, Новосергиевка, Красногвардейская, д.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 169454 руб.
Средства на оплату труда 9354 руб.
Сметная трудоемкость 66,77 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (3872 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2413 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м трубопро вода	9,8 (5*2+35*2+9*2) / 10	7443,05	513,03	126,8		72942	5028	1243		3,52	34,5		
2	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 2 квартал 2016 г. МАТ=2,83	м	-107,8	435,11				-46905							

Гранд-СМЕТА

3	ТССЦ-104-0267 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0267 2 квартал 2016 г. МАТ=1,39	м	107,8 98,0*1,1	13,19				1422							
4	ТЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,01; МАТ=3,89 НР (3841 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2195 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	20	481,9	195,94	24,82		9638	3919	496		1,47	29,4		
5	ТССЦ-301-3220 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3220 2 квартал 2016 г. МАТ=8,77	шт.	20	4539,62				90792							
6	ТЕР18-06-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,16; ЗПМ=12,3; МАТ=3,83 НР (168 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (96 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	1	690,98	169,13	44,94	1,97	691	169	45	2	1,21	1,21	0,01	0,01
7	ТЕР18-06-003-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-003-10 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,56; ЗПМ=12,3; МАТ=3,9 НР (231 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (132 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	1	656,2	231,98	54,77	3,94	656	232	55	4	1,66	1,66	0,02	0,02
Итого по разделу 1									142183					66,77		0,03
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									129236	9348	1839	6		66,77		0,03
Накладные расходы									8111							
Сметная прибыль									4836							
Итого по смете:																
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									33744					34,5		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									108439					32,27		0,03
Итого									142183					66,77		0,03
В том числе:																
Материалы									118049							

Гранд-СМЕТА								
Машины и механизмы	1839							
ФОТ	9354							
Накладные расходы	8111							
Сметная прибыль	4836							
Непредвиденные затраты 1%	1422							
Итого с непредвиденными	143605							
НДС 18%	25849							
ВСЕГО по смете	169454					66,77		0,03

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)