

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 2675 крыша Оренбург, Бр.Коростелевых-Коммунистическая, 69-101 кор.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 721356,42 руб.

Средства на оплату труда 100121 руб.

Сметная трудоемкость 786,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтаж.</b>												
1	<b>ТЕРр58-17-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84 НР (2910 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4098 руб.) СП (2131 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4098 руб.)	100 м2 покрытия кровли	3,579 357,9 / 100	1147,42	1144,85	2,57		4107	4098	9	
2	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (255 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (359 руб.) СП (187 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (359 руб.)	100 окон	0,01	35944,28	35898,23	46,05		359	359		

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРр56-9-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (109 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (156 руб.) СП (78 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (156 руб.)	100 коробок	0,01	15564,02	15564,02			156	156		
4	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4702 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6622 руб.) СП (3443 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6622 руб.)	100 м2 кровли	3,579 357,9 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	7538	6297	1241	325
5	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2700 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (4091 руб.) СП (1636 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4091 руб.)	100 т мусора	0,18	22725,17	22725,17			4091	4091		
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж.</b>									<b>34401</b>			
<b>Раздел 2. Кровля.</b>												
6	<b>ТЕРр58-16-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-16-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,89 НР (8455 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11908 руб.) СП (6192 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11908 руб.)	100 мест	0,7	25270,53	16808,18	1080,88	202,9	17689	11766	757	142
7	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ( контрбрус) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (1373 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1525 руб.) СП (656 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1525 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,516 0,05*0,05*206,5	11702,36	2925,54	277,32	29,6	6038	1510	143	15
8	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (926 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (985 руб.) СП (502 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (985 руб.)	100 м2 поверхности	2,29 229 / 100	7252,3	430,01	9,66		16608	985	22	
9	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-280,3	55,66				-15601			

Гранд-СМЕТА

10	<b>ТССЦ-113-1952</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b> <i>применительно</i>	Пленка подкровельная паро-гидроизоляционная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01</i>	м2	280,3	22,06				6183			
11	<b>ТЕР12-01-013-05</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b> <i>применительно</i>	Утепление покрытий плитами насухо <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81;</i> <i>ЗПМ=12,23; МАТ=16,17</i> <i>НР (9695 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10538 руб.)</i> <i>СП (4637 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10538 руб.)</i>	100 м2 утепляемого покрытия	2,29 <i>229 / 100</i>	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	135172	9675	4824	863
12	<b>ТССЦ-408-0122</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Песок природный для строительных работ средний <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99</i>	м3	-7,007 <i>-к1.р2</i>	718,32				-5033			
13	<b>ТССЦ-101-0774</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46</i>	м3	-17,7 <i>-к1.р1</i>	6522,44				-115447			
14	<b>ТССЦ-104-0716</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86</i>	м3	45,8 <i>229*0,2</i>	1528,56				70008			
15	<b>ТЕР11-01-050-01</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01</i> <i>НР (1447 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1539 руб.)</i> <i>СП (785 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1539 руб.)</i>	100 м2 поверхности	3,579 <i>357,9 / 100</i>	7252,3	430,01	9,66		25956	1539	35	
16	<b>ТССЦ-113-0324</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01</i>	м2	-438,1 <i>-ф1.р1</i>	55,66				-24385			

Гранд-СМЕТА

17	<b>ТССЦ-113-2020</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	438,1 Ф1.р1	9,25				4052			
18	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (4274 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6020 руб.) СП (3130 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6020 руб.)	100 м2	2,369 (357,9-121) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	25159	5870	411	150
21	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3248 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4575 руб.) СП (2379 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4575 руб.)	100 м2	1,21 121 / 100	15110,78	3694,32	262,12	86,83	18284	4470	317	105
24	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (8115 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (10539 руб.) СП (5059 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10539 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,82 582/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	14171	10529	3535	10
25	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	195,4	89,31				17451			
26	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (16526 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (17963 руб.) СП (7904 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (17963 руб.)	100 м2 кровли	3,579 357,9 / 100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	148486	17405	3237	558
27	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-436,6 -Ф4.р1	253,64				-110739			

Гранд-СМЕТА

28	<b>ТССЦ-101-4571</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	393,69 357,9*1,1	347,01				136614			
29	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	22,4 56*0,4	629,21				14094			
30	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (52 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (58 руб.) СП (25 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (58 руб.)	100 м ходов	0,12	5699,62	465,72	102,95	15,78	684	56	12	2
31	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (848 руб.) СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (848 руб.)	1 слуховое окно	1	2334,99	826,26	169,19	21,65	2335	826	169	22
32	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-0,5	668,42				-334			
33	<b>ТССЦ-101-2009</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	1	126,02				126			
34	<b>ТССЦ-301-4164</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетки жалюзийные открывные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-4164 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	шт.	1	1269,55				1270			

Гранд-СМЕТА

35	<b>ТЕР10-01-039-05</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b> <b>прим</b>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 огнезащитного <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62</i> <i>НР (100 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (111 руб.)</i> <i>СП (48 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (111 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,0056 <i>0,8*0,7*1/100</i>	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2297	99	57	12
36	<b>ТССЦ-101-0891</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Скобяные изделия (петли, замок) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7</i>	компл.	1	297,41				297			
37	<b>ТЕР10-01-008-05</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Устройство карнизов с обшивкой профлистом <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91</i> <i>НР (7410 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (8233 руб.)</i> <i>СП (3540 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (8233 руб.)</i>	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,462 <i>46,2 / 100</i>	36079	17821,19	443,92		16668	8233	205	
38	<b>ТССЦ-203-0367</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23</i>	м3	-0,4897	8567,27				-4195			
39	<b>ТССЦ-101-3847</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,6 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-3847 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25</i>	т	0,25872 <i>5,6*46,2/1000</i>	41801,7				10815			
40	<b>ТЕРр65-38-1</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубком <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61</i> <i>НР (2020 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2295 руб.)</i> <i>СП (1102 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2295 руб.)</i>	1 шт.	6	2566,28	382,55			15398	2295		
41	<b>ТССЦ-103-0917</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58</i>	м	-9,18 <i>-Ф2,р1</i>	1406,1				-12908			

Гранд-СМЕТА

42	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	9,18 ф2.p1	166,02				1524			
43	<b>ТЕРр65-38-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Установка вакуумного клапана ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (884 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1005 руб.) СП (482 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1005 руб.)	1 шт.	6	424,02	167,55			2544	1005		
44	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (3551 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4439 руб.) СП (1642 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4439 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,43 43 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	7304	4283	246	156
45	<b>ТЕР15-04-014-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,46 НР (470 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (588 руб.) СП (218 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (588 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,43 43 / 100	8414,2	1367,07	54,12		3618	588	23	
46	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (885 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (962 руб.) СП (423 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (962 руб.)	1 колпак	4	1912,23	240,56	4,83		7649	962	19	
47	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,152	43613,07				-6629			
48	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,0232 4*5,8/1000	44364,12				1029			

Гранд-СМЕТА

49	<b>ТССЦ-201-8063</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,0696 17,4*4/1000	41784,56				2908			
50	<b>ТЕР15-04-030-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,52 НР (53 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (66 руб.) СП (24 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (66 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0416 4,16 / 100	3273,3	1579,87	17,02	1,96	136	66	1	
51	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка снегозадержателей трубчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (550 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (598 руб.) СП (263 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (598 руб.)	100 м ограждения	0,65 65 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	11602	561	277	37
52	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,195	54842,51				-10694			
53	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	32,5 652	545,52				17729			
мусор												
54	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4,84 24,2*0,2	345,71		345,71		1673		1673	



## Гранд-СМЕТА

55	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	19,36 24,2*0,8	34,59		34,59		670		670	
56	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	24,2	99,84		99,84		2416		2416	
<b>Итого по разделу 2 Кровля.</b>									<b>570865</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									476943	97724	20299	2397
Накладные расходы									81472			
Сметная прибыль									46851			
<b>Итого по смете:</b>												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									114442			
Проемы (ремонтно-строительные)									343			
Прочие ремонтно-строительные работы									8427			
Деревянные конструкции									38247			
Полы									16473			
Кровли									131010			
Теплоизоляционные работы									114804			
Строительные металлические конструкции									147429			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									1270			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									11046			
Отделочные работы									17016			
Погрузо-разгрузочные работы									2343			
Перевозка грузов автотранспортом									2416			
<b>Итого</b>									<b>605266</b>			
В том числе:												
Материалы									358920			
Машины и механизмы									20299			
ФОТ									100121			
Накладные расходы									81472			
Сметная прибыль									46851			

Гранд-СМЕТА

Непредвиденные затраты 1%	6053			
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>611319</b>			
НДС 18%	110037,42			
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>721356,42</b>			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)