

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 1887 Смета Фасад г. Оренбург, ул. Ногина, 88
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Вед. работ
Сметная стоимость строительных работ 320261,36 руб.
Средства на оплату труда 72595,99 руб.
Сметная трудоемкость 553,41 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (3925,4 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2243,09 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	1,7966 1,3694+0,4272	2601,08	2601,08			4673,1	4673,1			22,82	41		
3	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж отливов из листовой оцинкованной стали (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (513,25 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (245,47 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,05656 40,4*0,14/100	9965,09	9835,91	129,18	27,65	563,63	556,32	7,31	1,56	78,925	4,46	0,14	0,01

Гранд-СМЕТА

4	ТЕРp56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (91,89 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (65,64 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,0235	5640,03	5402,36	237,67	183,45	132,54	126,96	5,58	4,31	46,11	1,08	0,93	0,02
5	ТЕРp56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (110,02 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (78,59 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01 1/100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	166,77	153,66	13,11	3,51	128,73	1,29	2,15	0,02
6	ТЕРp56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (70,45 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (50,32 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0239	4210,79	4210,79			100,64	100,64			36,28	0,87		
7	ТЕРp56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02 2/100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482,12	420,15	61,97	11,67	179,3	3,59	3,97	0,08
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									14031,09					52,29		0,13
Раздел 2. Фасад																
10	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (23487,46 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13637,88 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикал ьной проекции для наружны х лесов	4,6	7383,68	5490,29	33,84		33964,93	25255,33	155,66		43,5	200,1		
11	ТЕРp69-5-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (118,16 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (71,61 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 отверсти й	0,04	23109,3	2724,48	19020,4	1751,21	924,37	108,98	760,82	70,05	20,8	0,83	8,32	0,33

Гранд-СМЕТА

12	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,3694	929,62	920,43	7,38	1,96	1273,02	1260,44	10,11	2,68	6,55	8,97	0,01	0,01
13	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (1010,5 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (467,35 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	кг	17,8	95,54				1700,61							
17	ТЕР15-04-029-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка сетки прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,33 НР (2482,42 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1148,12 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 отделыв аемой поверхно сти	1,3694	6979,47	2262,06	63	3,91	9557,69	3097,67	86,27	5,35	17,27	23,65	0,02	0,03
18	ТССЦ-101-2135 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клейстер готовый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2135 1 квартал 2016 г. МАТ=25,85	кг	-32,87	29,99				-985,77							
19	ТССЦ-101-1814 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей столярный сухой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1814 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7	кг	-0,6847	52,97				-36,27							
20	ТССЦ-101-0622 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77	10 м	-17,98	297,83				-5354,98							
21	ТССЦ-101-2795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	м2	136,94	38,37				5254,39							

Гранд-СМЕТА

22	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,3694	929,62	920,43	7,38	1,96	1273,02	1260,44	10,11	2,68	6,55	8,97	0,01	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (1010,5 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (467,35 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
24	ТССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	17,8	93,53				1664,83							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4243 1 квартал 2016 г. МАТ=2,69														
25	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	1,3694	16986,59	9960,23	572,9	362,13	23261,44	13639,54	784,53	495,9	70,88	97,06	2,78	3,81
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (11308,35 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5230,11 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
26	ТССЦ-402-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-2,588	3410,99				-8827,64							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94														
27	ТССЦ-402-0395 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (цветная)	кг	547,76 136,94*4	38,66				21176,4							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0395 1 квартал 2016 г. МАТ=1,51														
33	ТЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж уголка с сеткой	100 м плинтуса	2,0082	2029,21	1737,64	146,29		4075,06	3489,53	293,78		12,8	25,71		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; МАТ=3,49 НР (2407,78 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2023,93 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ														
34	ТССЦ-201-0822 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	-0,008	25348,45				-202,79							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0822 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27														

Гранд-СМЕТА

35	ТССЦ-201-1306 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	200,82	21,8				4377,88							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1306 1 квартал 2016 г. МАТ=6,09														
38	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,07272 40,40*0,18/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	3574,6	1021,81	13,42	2,87	112,75	8,2	0,2	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (942,71 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (450,86 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
39	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0569	43613,07				-2481,58							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36														
40	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	т	0,045656 7,27*6,28/1000	44364,12				2025,49							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48														
Итого по разделу 2 Фасад									162479,79					373,49		4,2
Раздел 3. Цоколь																
42	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,4272	929,62	920,43	7,38	1,96	397,13	393,21	3,15	0,84	6,55	2,8	0,01	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (315,24 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (145,8 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
43	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	5,6	95,54				535,02							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45														
45	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,4272	43923,78	17434,48	422,08	277,01	18764,24	7448,01	180,31	118,34	129,95	55,51	1,44	0,62
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (6053,08 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2799,55 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

47	ТЕРp62-26-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (534,94 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (314,67 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,4272	7087,69	1841,47	668,73		3027,86	786,68	285,68		14,59	6,23		
48	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (969,15 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (463,5 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,07476 0,175*42,72/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	3674,88	1050,47	13,8	2,95	112,75	8,43	0,2	0,02
49	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0585	43613,07				-2551,36							
50	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,046974 6,28*7,48/1000	44364,12				2083,96							
Итого по разделу 3 Цоколь									37527,66					72,97		0,64
Раздел 4. Проемы																
51	ТЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; ЗПМ=12,23; МАТ=1,42 НР (372,65 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (178,04 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0234 2,34/100	252411,03	17563,99	2152,78	130,25	5906,42	411	50,38	3,05	137,43	3,22	0,66	0,02
52	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; ЗПМ=12,23; МАТ=2,44 НР (35,76 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17,08 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 п.м	0,015	14024,37	2640,82	82,73	7,95	210,37	39,61	1,24	0,12	21,19	0,32	0,04	

Гранд-СМЕТА

53	ТССЦ-101-2908 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2908 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13	м	1,5	317				475,5							
Отделка бокового откоса																
54	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (3,98 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1,84 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0054 1,8*2*0,15/100	929,62	920,43	7,38	1,96	5,02	4,97	0,04	0,01	6,55	0,04	0,01	
55	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	0,1	95,54				9,55							
56	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (121,42 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (56,16 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0054 1,8*2*0,15/100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	223,32	149,59	2,84	2,19	204,06	1,1	2,06	0,01
57	ТЕРр62-26-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (6,76 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3,98 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0054 1,8*2*0,15/100	7087,69	1841,47	668,73		38,27	9,94	3,61		14,59	0,08		
Отделка верхнего откоса																
59	ТЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; МАТ=4,84 НР (19,31 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9,23 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,00195 1,3*0,15/100	35349,15	11003,58	116,97		68,93	21,46	0,23		83	0,16		

Гранд-СМЕТА

61	ТЕРр62-26-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (2,44 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1,44 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00195 1,3*0,15/100	7087,69	1841,47	668,73		13,82	3,59	1,3		14,59	0,03		
Итого по разделу 4 Проемы									7781,29					4,95		0,03
Раздел 5. Отмостка																
62	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (4213,97 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2553,92 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 ОТМОСТКИ	0,7674	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	40133	5538,73	11103,98	846,08	64,78	49,71	7,5	5,76
Итого по разделу 5 Отмостка									46900,89					49,71		5,76
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									175349,43	71021,83	13849,23	1574,16		553,41		10,76
Накладные расходы									60429,85							
Сметная прибыль									32941,44							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									10841,59					41		
Кровли									6365,1					21,09		0,04
Проемы (ремонтно-строительные)									1867,15					6,83		0,12
Конструкции из кирпича и блоков									71090,27					200,1		
Прочие ремонтно-строительные работы									48015,04					50,54		6,09
Отделочные работы									85714,28					198,1		4,49
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									21176,4							
Строительные металлические конструкции									8303,98					25,71		
Теплоизоляционные работы									4109,45							
Малярные работы (ремонтно-строительные)									3944,17					6,34		
Деревянные конструкции									7293,29					3,7		0,02
Итого									268720,72					553,41		10,76
В том числе:																
Материалы									90478,37							
Машины и механизмы									13849,23							
ФОТ									72595,99							
Накладные расходы									60429,85							

Гранд-СМЕТА

Сметная прибыль	32941,44							
Непредвиденные 1%	2687,21							
Итого с непредвиденными	271407,93							
НДС 18%	48853,43							
ВСЕГО по смете	320261,36					553,41		10,76