

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбург, пер. Гугучкинский, д.5 Литер А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 129.03/2016-АС

Сметная стоимость строительных работ 1336024,32 руб.

Средства на оплату труда 240050 руб.

Сметная трудоемкость 1916,93 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (4071 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4847 руб.) СП (2327 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4847 руб.)	100 м2 покрытия	2,674 267,4/100	1944,48	1812,36	132,12		5200	4847	353	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3513 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4948 руб.) СП (2573 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4948 руб.)	100 м2 кровли	2,674	2106,22	1759,53	346,69	90,75	5632	4705	927	243

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-5-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; МАТ=2,99 НР (54450 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (76690 руб.) СП (39879 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (76690 руб.)	100 м	4,1	39538,11	18704,81	163,61		162106	76690	671	
4	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (255 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (359 руб.) СП (187 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (359 руб.)	100 окон	0,01	35944,28	35898,23	46,05		359	359		
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (помет+шлак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2160 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (3272 руб.) СП (1309 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3272 руб.)	100 т мусора	0,144 36*0,4/100	22725,17	22725,17			3272	3272		
6	ТЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (324 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (386 руб.) СП (185 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (386 руб.)	100 м2	0,0176 1,6*1,1/100	22388,01	20410,16	1977,85	1526,92	394	359	35	27
7	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (633 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (753 руб.) СП (361 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (753 руб.)	100 м2	0,0546 2,1*1,1/100+2,1*1,5/100	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	778	670	108	83
8	ТЕР46-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж металлоконструкций покрытий (козырек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,23; МАТ=8,88 НР (70 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (83 руб.) СП (40 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (83 руб.)	1 т демонтированны х конструкций	0,06	2203,71	1338,94	600,68	46,35	132	80	36	3
9	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (699 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (832 руб.) СП (399 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (832 руб.)	100 м2	0,32	2601,08	2601,08			832	832		

Гранд-СМЕТА

10	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	7,5 25*0,3	345,71		345,71		2593		2593	
11	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	17,5 25*0,7	34,59		34,59		605		605	
12	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	25	99,84		99,84		2496		2496	
Итого по разделу 1 демонтажные работы									297833			
Раздел 2. кровля												
13	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ,кабылки, контрбрус. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (2234 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2482 руб.) СП (1067 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2482 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,84	11702,36	2925,54	277,32	29,6	9830	2457	233	25
14	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (5142 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7242 руб.) СП (3766 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7242 руб.)	100 м2	2,85	10619,94	2477,92	173,44	63,11	30267	7062	494	180
15	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (2695 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2929 руб.) СП (1289 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2929 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	2,85	4250,34	1002	241,06	25,68	12113	2856	687	73

Гранд-СМЕТА

16	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-313,5 -Ф9.р2	19,01				-5960			
17	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,1425 -Ф9.р1	18265,13				-2603			
18	ТССЦ-101-4134 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м2	313,5	35,27				11057			
19	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (7948 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (10322 руб.) СП (4955 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10322 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,7 285'2/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	13878	10312	3462	10
20	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	191,4	89,31				17094			
21	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (848 руб.) СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (848 руб.)	1 слуховое окно	1	2334,99	826,26	169,19	21,65	2335	826	169	22
22	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-0,5 -Ф11.р1	668,42				-334			

Гранд-СМЕТА

23	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	0,8 1*0,8	2206,25				1765			
24	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Облицовка стен слухового окна и фронтона стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (462 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (670 руб.) СП (389 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (670 руб.)	100 м2	0,158 4,8/100+0,11	4563,27	4216,9	272,7	23,73	721	666	43	4
25	ТССЦ-101-4564 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м2	17,38 5,28+11*1,1	228,05				3964			
26	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (Уголок оцинкованный с покрытием 250*250 14м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	0,875 14*0,25*0,25	629,21				551			
27	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (13160 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (14304 руб.) СП (6294 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14304 руб.)	100 м2 кровли	2,85 285,/100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	118241	13860	2578	444
28	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-347,7	253,64				-88191			
29	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	313,5 285*1,1	347,01				108788			

Гранд-СМЕТА

30	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	50,94 9,8+9,3+6,24+25,6	629,21				32052			
31	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (7218 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (8020 руб.) СП (3449 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (8020 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,45	36079	17821,19	443,92		16236	8020	200	
32	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,477 -Ф7.р1	8567,27				-4087			
33	ТССЦ-101-4564 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м2	49,5 45*1,1	228,05				11288			
34	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (389 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (423 руб.) СП (186 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (423 руб.)	100 м ограждения	0,46 46/100	17849,47	863,07	425,86	57,24	8211	397	196	26
35	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Ограждение снегозадерживающее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (508 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (552 руб.) СП (243 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (552 руб.)	100 м ограждения	0,6	17849,47	863,07	425,86	57,24	10710	518	256	34
36	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,18 -Ф6.р1	54842,51				-9872			

Гранд-СМЕТА

37	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	30	545,52				16366			
чердак												
38	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (719 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (765 руб.) СП (390 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (765 руб.)	100 м2 поверхности	1,78 178/100	7252,3	430,01	9,66		12909	765	17	
39	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (6279 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (6680 руб.) СП (3407 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (6680 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	1,78	13533,74	3717,31	519,6	35,47	24090	6617	925	63
40	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-7,334 -Ф5.p1	2256,51				-16549			
41	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	35,6 178*0,2	1528,56				54417			
42	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (104 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (116 руб.) СП (50 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (116 руб.)	100 м ходов	0,24	5699,62	465,72	102,95	15,78	1368	112	25	4
вентканалы												
43	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (4633 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (6347 руб.) СП (3554 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (6347 руб.)	1 м3 кладки	1,5	9680,45	4146,46	267,84	84,88	14521	6220	402	127

Гранд-СМЕТА

44	ТЕРр61-2-9 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-9 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (5059 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (7550 руб.) СП (3020 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7550 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,369	28009,84	20327,73	171,22	132,21	10336	7501	63	49
45	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (330 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (412 руб.) СП (152 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (412 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,216	10178,86	1907,76	59,81		2199	412	13	
46	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1443 руб.) СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1443 руб.)	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473	1443	29	
47	ТЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (262 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (267 руб.) СП (150 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (267 руб.)	1 клапан	2	189,2	133,31	9,22		378	267	18	
48	ТССЦ-301-1901 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Клапаны тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1901 1 квартал 2016 г. МАТ=8,98	шт.	2	518,33				1037			
Итого по разделу 2 кровля									523190			
Раздел 3. фасад												
49	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (26040 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (28000 руб.) СП (15120 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (28000 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,1	7383,68	5490,29	33,84		37657	28000	173	

Гранд-СМЕТА

50	ТЕРп62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (6634 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9756 руб.) СП (3902 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9756 руб.)</i>	100 м2 расчищенной поверхности	4,115	2370,91	2370,91			9756	9756		
51	ТЕРп62-25-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-25-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=4,67 НР (1515 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2228 руб.) СП (891 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2228 руб.)</i>	100 м2 обработанной поверхности	4,115	2291,51	541,42	181,3		9430	2228	746	
52	ТЕРп62-25-7 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-25-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=5,17 НР (8230 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (12103 руб.) СП (4841 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (12103 руб.)</i>	100 м2 обработанной поверхности	4,115	7943,33	2941,07	10,42		32687	12103	43	
53	ТЕРп62-26-4 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (5153 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (7578 руб.) СП (3031 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7578 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,115	7087,69	1841,47	668,73		29166	7578	2752	
цоколь												
54	ТЕРп61-28-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (1994 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2976 руб.) СП (1190 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2976 руб.)</i>	100 м2 поверхности	0,32	26693,5	9301,04	63,48		8542	2976	20	
55	ТЕР15-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (2642 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3303 руб.) СП (1222 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3303 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,32	16986,59	9960,23	572,9	362,13	5436	3187	183	116

Гранд-СМЕТА

56	ТЕРр62-25-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-25-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=4,67 НР (118 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (173 руб.) СП (69 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (173 руб.)	100 м2 обработанной поверхности	0,32	2291,51	541,42	181,3		733	173	58	
57	ТЕРр62-25-7 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-25-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=5,17 НР (640 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (941 руб.) СП (376 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (941 руб.)	100 м2 обработанной поверхности	0,32	7943,33	2941,07	10,42		2542	941	3	
58	ТЕРр62-26-4 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (401 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (589 руб.) СП (236 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (589 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	7087,69	1841,47	668,73		2268	589	214	
проемы												
59	ТЕР10-01-034-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (403 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (448 руб.) СП (193 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (448 руб.)	100 м2 проемов	0,016 1*1,6/100	520857,78	27615,83	2797,07	347,21	8334	442	45	6
60	ТЕР10-01-039-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (821 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (912 руб.) СП (392 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (912 руб.)	100 м2 проемов	0,0562 (1,6*2,2+2,1*1)/100	156787,63	13990,51	10387,39	2239,07	8811	786	584	126
61	ТССЦ-101-0888 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0888 1 квартал 2016 г. МАТ=5,32	компл.	1	567,8				568			

Гранд-СМЕТА

62	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	1	456,8				457			
козырки												
63	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (633 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (918 руб.) СП (532 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (918 руб.)	1 т конструкций	0,0951	14641,23	8896,2	3607,71	756,43	1392	846	343	72
64	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,0951	55080,35				5238			
65	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (130 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (155 руб.) СП (74 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (155 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,051	4672,41	2801,89	1344,34	233,47	238	143	69	12
66	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	7,59 6,9*1,1	347,01				2634			
67	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	0,99 0,9*1,1	353,37				350			

Гранд-СМЕТА

68	ТЕР09-03-022-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-022-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,17; ЗПМ=12,23; МАТ=6,2 НР (250 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (362 руб.) СП (210 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (362 руб.)	100 м2	0,019 1,9/100	32356,71	15534,91	16577,83	3533,12	615	295	315	67
69	ТССЦ-101-4506 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм цветной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4506 1 квартал 2016 г. МАТ=2,22	м2	2,09 1,9*1,1	333,89				698			
отмостка												
70	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (4004 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (6066 руб.) СП (2426 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (6066 руб.)	100 м2 отмостки	0,729	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	38125	5262	10548	804
Итого по разделу 3 фасад									299990			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									820675	237430	33730	2620
Накладные расходы									185013			
Сметная прибыль									115326			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									23174			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									308128			
Прочие ремонтно-строительные работы									51295			
Погрузо-разгрузочные работы									3198			
Перевозка грузов автотранспортом									2496			
Деревянные конструкции									189015			
Кровли									195290			
Теплоизоляционные работы									43875			
Строительные металлические конструкции									5205			
Полы									31245			
Стены (ремонтно-строительные)									22708			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									30140			
Отделочные работы									11982			

Гранд-СМЕТА

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1827			
Конструкции из кирпича и блоков	78817			
Малярные работы (ремонтно-строительные)	122619			
Итого	1121014			
В том числе:				
Материалы	549515			
Машины и механизмы	33730			
ФОТ	240050			
Накладные расходы	185013			
Сметная прибыль	115326			
Непредвиденные затраты 1%	11210			
Итого с непредвиденными	1132224			
НДС 18%	203800,32			
ВСЕГО по смете	1336024,3			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)