

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2241 г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 19 Капитальный ремонт конструкций крыши
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 3335071 руб.
Средства на оплату труда 430844 руб.
Сметная трудоемкость 3366,41 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /коньковой детали конька кровли/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (711 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (521 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,966 96,60 / 100	1038,14	1037,23	0,91		1003	1002	1		9,1	8,79		
2	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (15559 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8891 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	10,22 1022 / 100	1944,48	1812,36	132,12		19873	18523	1350		15,9	162,5		

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (13426 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (9833 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	10,22 1022 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	21526	17983	3543	927	15,16	154,94	0,46	4,7
4	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (13937 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6659 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	6,55	2562,31	2340,46	221,85	23,73	16783	15330	1453	155	19,27	126,22	0,12	0,79
5	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (1529 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1120 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,06 6 / 100	35944,28	35898,23	46,05		2157	2154	3		309,3	18,56		
6	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (21128 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10105 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,645 764,50 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	29710	21012	8698	1953	21,78	166,51	1,55	11,85
7	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (МДС 81-38.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 20 см. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (3691 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1765 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,645 764,50 / 100	586,89	505,1	81,79	19,57	4487	3862	625	150	4	30,58	0,1	0,76

Гранд-СМЕТА

8	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (365 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (174 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0256 2,56 / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	568	361	207	44	114,14	2,92	8,74	0,22
10	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /эксcrementов природного происхождения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (6884 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4172 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,459 (76,50*0,6) / 100	22725,17	22725,17			10431	10431			214,32	98,37		
11	ТЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм /фановые трубы./ прим./ (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,62 НР (2724 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1557 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,3 30 / 100	11650,45	8203,88	3446,57	1062,05	3495	2461	1034	319	56,61	16,98	5,38	1,61
Очистка от строительного мусора																
12	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (138 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (78 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	39	223,04	4,15	218,89		8699	162	8537					
13	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	91	34,59		34,59		3148		3148					

Гранд-СМЕТА

14	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	130	117,04		117,04		15215		15215					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									262062					786,37		19,93
Раздел 2. Монтаж																
изоляция перекрытий																
15	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (26410 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12631 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,645 764,50 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	78357	26265	10873	2441	27,22	208,1	1,94	14,83
16	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (4611 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2205 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,645 764,50 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	18902	4825	780	187	5	38,23	0,15	1,15
17	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3408 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1849 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	8,43 843 / 100	7252,3	430,01	9,66		61137	3625	81		3,45	29,08		
18	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1032	55,66				-57441							

Гранд-СМЕТА

19	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	1032	22,06				22766							
20	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (29738 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16134 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	8,43 843 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	114089	31337	4380	299	28,38	239,24	0,18	1,52
21	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-34,73	2256,51				-78369							
22	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	156,2922 843*0,18*1,03	1528,56				238902							
деревянные конструкции кровли																
23	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (11570 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5528 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	4,35	11702,36	2925,54	277,32	29,6	50905	12726	1206	129	24,09	104,79	0,15	0,65
24	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /контр-обрешетка по стропильной ноге/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (8363 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3996 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	3,37	10930,23	2757,25	187,22		36835	9292	631		22,5	75,83		
25	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогона, мауэрлата ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (4282 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2046 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	1,61	11702,36	2925,54	277,32	29,6	18841	4710	446	48	24,09	38,78	0,15	0,24

Гранд-СМЕТА

26	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, накладка, накладка карниза, каркас карниза, черепной брусок/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (2308 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1103 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,93	10930,23	2757,25	187,22		10165	2564	174		22,5	20,93		
27	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (10698 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5111 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,667 66,70 / 100	36078,99	17821,19	443,92		24065	11887	296		143	95,38		
28	ТССЦ-102-0048 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0048 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	-0,3869	5857,81				-2266							
29	ТССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75	м3	-0,6136	5616,9				-3447							
30	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,707	8567,27				-6057							
31	ТССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75	м3	0,97	5616,9				5448							

Гранд-СМЕТА

32	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	0,29	5614,4				1628							
33	ТССЦ-203-0372 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0372 1 квартал 2016 г. МАТ=4,21	м3	1,47 0,4+1,07	10153,76				14926							
34	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (10288 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7535 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	3,832 (75+308,20) / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	57905	14157	1004	333	31,83	121,97	0,44	1,69
35	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (12445 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (9115 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	6,898 689,80 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	73256	17093	1196	435	21,35	147,27	0,32	2,21
36	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (42191 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (26301 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	30,26 3026 / 100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	73677	54742	18379	52	13,16	398,22	0,01	0,3
37	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	1016	89,31				90739							
слуховое окно (2 шт.)																

Гранд-СМЕТА

38	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22
39	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211							
40	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (174 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (83 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,092 (4,6*2) / 100	8500,69	2004,01	482,13	51,37	782	184	44	5	15,68	1,44	0,26	0,02
41	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство настила /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (275 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (131 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,092 (4,6*2) / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	2174	292	91	13	24,85	2,29	0,72	0,07
42	ТССЦ-102-0057 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0057 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47	м3	-0,3091	4547,75				-1406							
43	ТССЦ-102-0044 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0044 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	м3	0,3091	6518,09				2015							
44	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (402 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (192 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,087 8,70 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	3609	423	79	14	38,53	3,35	0,79	0,07

Гранд-СМЕТА

45	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,05568 (6,4*8,70)/1000	75139,81				4184							
Ходовой мостик:																
46	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (295 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (141 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,68 68 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	3876	317	70	11	3,8	2,58	0,08	0,05
пароизоляция кровли																
47	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (10145 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4852 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	10,73 1073 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	45606	10751	2587	276	7,84	84,12	0,13	1,39
48	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,5365	18265,13				-9799							
49	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1180	19,01				-22432							
50	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго-защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	1180	38,1				44958							
металлоконструкции кровли																

Гранд-СМЕТА

51	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	10,73 1073 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	445169	52180	9705	1672	38,53	413,43	0,79	8,48
52	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-1309	275,73				-360931							
53	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6	т	7,55392 6,4*1073*1,1/1000	75139,81				567600							
54	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	2,553 (42+66,70+146,60) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	125495	35873	471	101	112,75	287,85	0,2	0,51
55	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-1,996	43613,07				-87052							
56	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	255,3 42+66,70+146,60	629,21				160637							
Примыкание вентканалов, слуховых окон к кровле																

Гранд-СМЕТА

57	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4447 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2127 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,343 34,30 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	16860	4820	63	14	112,75	38,67	0,2	0,07
58	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,2682	43613,07				-11697							
59	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	34,3	353,37				12121							
60	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (325 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (155 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,343 34,30 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	1458	344	83	9	7,84	2,69	0,13	0,04
61	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-37,73	19,01				-717							
62	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	37,73	160,13				6042							

Гранд-СМЕТА

63	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой /гидроизоляция конька кровли, вальмы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (397 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (190 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,42 42 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	1785	421	101	11	7,84	3,29	0,13	0,05
64	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-46,2	19,01				-878							
65	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	46,2	160,13				7398							
66	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (455 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (218 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0256 2,56 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	10499	451	259	55	142,68	3,65	10,92	0,28
67	ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	4	501,92				2008							
68	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-2,56	3648,48				-9340							

Гранд-СМЕТА

69	ТССЦ-203-8119 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм /Противопожарный люк-дверь 800х800. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8119 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	4	10543,47				42174							
70	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (499 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (238 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0384 3,84 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1888	540	7	2	112,75	4,33	0,2	0,01
71	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,03	43613,07				-1308							
72	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	3,84	353,37				1357							
Покрытие вентканалов																
73	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (3759 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1798 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,29 29 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	14255	4075	54	11	112,75	32,7	0,2	0,06
74	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,2268	43613,07				-9891							

Гранд-СМЕТА

75	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	29	353,37				10248							
76	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка уголков /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=5,15 НР (2644 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1454 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,1154 115,40/1000	68683,82	28611,96	258,39	29,6	7926	3302	30	3	215,82	24,91	0,15	0,02
77	ТССЦ-204-0064 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0064 1 квартал 2016 г. МАТ=5,15	т	-0,1154	39813,47				-4594							
78	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,1154 115,40/1000	30555,06				3526							
79	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (119 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,105 10,50 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	430	173	14		10,62	1,12	0,02	
80	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (74 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,105 10,50 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	456	107	9		7,66	0,8	0,02	
Организованный водоотвод крыши																

Гранд-СМЕТА

81	ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных	1 воронка	8	1094,26	419,61	103,72	1,96	8754	3357	830	16	2,94	23,52	0,01	0,08
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (3306 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1889 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ														
82	ТССЦ-301-3302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	-8	552,69				-4422							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41														
83	ТССЦ-301-1104 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм /Водоприёмные воронки d=250. Применительно./	шт.	8	159,11				1273							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1104 1 квартал 2016 г. МАТ=2,06														
84	ТЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: настенных (водосточная труба)	100 м желобов	0,464 46,40 / 100	85456,31	10561,83	2337,16	416,19	39652	4901	1084	193	84,75	39,32	2,11	0,98
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (4686 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2241 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
85	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	1,682 168,20 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	54095	6584	300	53	31,41	52,83	0,16	0,27
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (6106 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2920 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
86	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет /Колено оцинкованное водосточное (150 мм). Применительно./	шт.	40	287				11480							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49														
87	ТССЦ-301-5609 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм /Хомут металлический ф100 □ в комплекте шпилька, дюбель10х50. Применительно./	шт.	32	41,82				1338							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98														

Гранд-СМЕТА

88	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм /Крюк кровельный угловой/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	170	22,04				3747							
89	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (526 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (301 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,06 6 / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	1793	536	3	1	61,6	3,7	0,05	
90	ТССЦ-301-8440 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм /Вентиляционный клапан HL900N ф110. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	12	1787,77				21453							
91	ТЕР26-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; МАТ=5,34 НР (112 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (70 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляции	0,058	13938,27	2522,32	211,62		808	146	12		18,8	1,09		
Кровельное ограждение																
92	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1380 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (660 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,63 163 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	29095	1407	694	93	6,67	10,87	0,29	0,47
Снегозадержатель Вогге:																
93	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1320 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (631 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,56 156 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	27845	1346	664	89	6,67	10,41	0,29	0,45

Гранд-СМЕТА

94	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	Т	-0,468	54842,51				-25666						
95	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	78	545,52				42551						
Итого по разделу 2 Монтаж									2536286					2580,04	36,18
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2227226	420687	100852	10157		3366,41	56,11
Накладные расходы									372016						
Сметная прибыль									199106						
Итого по смете:															
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									222371					451,53	8,6
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									44323					162,5	
Деревянные конструкции									501911					486,63	2,52
Кровли									890031					1428,72	41,46
Прочие ремонтно-строительные работы									21487					98,37	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									59213					44,2	1,69
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									8915						
Погрузо-разгрузочные работы									3148						
Перевозка грузов автотранспортом									15215						
Полы									158268					268,32	1,52
Теплоизоляционные работы									233899					399,31	0,3
Строительные металлические конструкции									627398						
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									7430					24,91	0,02
Конструкции из кирпича и блоков									3526						
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1213					1,92	
Итого									2798348					3366,41	56,11
В том числе:															
Материалы									1705687						
Машины и механизмы									100852						

Гранд-СМЕТА

ФОТ	430844							
Накладные расходы	372016							
Сметная прибыль	199106							
Непредвиденные затраты 1%	27983							
Итого с непредвиденными	2826331							
НДС 18%	508740							
ВСЕГО по смете	3335071					3366,41		56,11

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)