

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Химическая, д. 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1204010,64 руб.
Средства на оплату труда 178466 руб.
Сметная трудоемкость 1325 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (11623 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6642 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	8,4418 <i>(829,98+7,10*2) / 100</i>	1817,69	1639,06	178,63		15345	13837	1508		14,38	121,39		
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (22937 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10970 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,2998 <i>829,98 / 100</i>	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	32255	22812	9443	2120	21,776	180,74	1,552	12,88

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина 40 ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25); МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (20022 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9576 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,2998 829,98 / 100	2932,57	2524,27	408,3	97,84	24340	20951	3389	812	20	166	0,6	4,98
4	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01 1 / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241	210	31	6	179,3	1,79	3,97	0,04
5	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (22992 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13139 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	22,16 11,08*2	1963,81	1066,21	897,6	169,02	43518	23627	19891	3745	8,24	182,6	1,15	25,48
6	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (39 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (28 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,013 1,3 / 100	4210,79	4210,79			55	55			36,28	0,47		
7	ТЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Демонтаж стального листа с оконных проемов (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23; МАТ=6,58 НР (110 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (92 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,0132 (0,66*2) / 100	22752,09	9770,16	12981,93	2284,33	300	129	171	30	73,696	0,97	11,48	0,15
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									234483					653,96		43,53
Раздел 2. Ремонт вентканалов																

Гранд-СМЕТА

8	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (4479 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (3436 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	1,45	9680,45	4146,46	267,84	84,88	14037	6012	388	123	35,39	51,32	0,43	0,62
9	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (70 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,096 9,6 / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	89	88	1		6,55	0,63	0,01	
10	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	1,2	95,54				115							
11	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (3138 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1452 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,38 38,00 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	6455	3785	218	138	70,88	26,93	2,78	1,06
12	ТЕР15-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; МАТ=2,35 НР (420 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (194 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,284 28,4 / 100	9123,34	1849,42	60,05		2591	525	17		13,95	3,96		
13	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	3,692	95,54				353							
14	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2656 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1270 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	12	1912,23	240,56	4,83		22947	2887	58		1,93	23,16		

Гранд-СМЕТА

15	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (4395 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2102 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	0,9744	53784,74	4762,85	764,94	140,03	52408	4641	745	136	35,5	34,59	0,71	0,69
16	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-245,5	179,21				-43996							
17	ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м2	245,5	98,36				24147							
Итого по разделу 2 Ремонт вентканалов									102791					140,59		2,37
Раздел 3. Ремонт будки выхода на кровлю																
18	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (12025 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6982 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	17,6 8,8'2	6078,45	655,77	301,45	78,88	106981	11542	5306	1388	5,4	95,04	0,4	7,04
19	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-6,934	11104,7				-77000							
20	ТССЦ-404-0032 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0032 1 квартал 2016 г. МАТ=12,31	1000 шт.	5,33918 6,934*0,77	8480,85				45281							
21	ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49	м3	-4,224	3049,64				-12882							

Гранд-СМЕТА

22	ТССЦ-402-0016 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0016 1 квартал 2016 г. МАТ=5,41	м3	3,8016 4,224*0,9	3381,57				12855							
23	ТЕР08-01-003-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; МАТ=4,32 НР (193 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (112 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,032 (1,60*2) / 100	21933,52	6502,08	1051,58		702	208	34		46,8	1,5		
24	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (4628 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2211 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	1,74	11702,36	2925,54	277,32	29,6	20362	5090	483	52	24,09	41,92	0,15	0,26
25	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (424 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (203 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,142 (7,1*2) / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	3356	451	141	20	24,85	3,53	0,72	0,1
26	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (134 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,142 (7,1*2) / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	604	142	34	4	7,84	1,11	0,13	0,02
27	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-15,62	19,01				-297							
28	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,0071	18265,13				-130							

Гранд-СМЕТА

29	ТССЦ-101-4134 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	15,62	35,27				551							
30	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (498 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (419 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,142 (7,1*2) / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	1301	644	499	78	35,5	5,04	2,61	0,37
31	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,099968 7,1*2*1,1*6,4/1000	44611,5				4460							
32	ТССЦ-101-4642 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5х25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4642 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18	10 шт.	11,36 (7,1*2*8) / 10	18,67				212							
33	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (938 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (560 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,1505 15,05 / 100	26693,5	9301,04	63,48		4017	1400	10		81,6	12,28		
34	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1243 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (575 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,1505 15,05 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	2556	1499	86	55	70,88	10,67	2,78	0,42
35	ТЕР15-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; МАТ=2,35 НР (182 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (84 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,1231 12,31 / 100	9123,34	1849,42	60,05		1123	228	7		13,95	1,72		

Гранд-СМЕТА

36	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	1,48	95,54				141							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45														
37	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,048 4,80 / 100	9459,21	2945,35	524,24		454	141	25		21,2	1,02		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=5,55 НР (131 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (76 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ														
38	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,142 14,20 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	1455	488	202	45	27,22	3,87	1,94	0,28
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (490 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (235 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
39	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,142 14,20 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	351	90	14	3	5	0,71	0,15	0,02
		(до толщины 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (86 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (41 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
40	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыка ний	0,2138	53784,74	4762,85	764,94	140,03	11499	1018	164	30	35,5	7,59	0,71	0,15
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (964 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (461 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
41	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-53,88	179,21				-9656							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42														

Гранд-СМЕТА

42	ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м2	53,88	98,36				5300							
43	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=1,43 НР (128 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (61 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0064 (0,4*0,4*) / 100	295417,24	21822,48	2441,38	347,21	1891	140	16	2	170,75	1,09	1,76	0,01
44	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (624 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (524 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	2,6 1,00*1,3*2	595,24	347,82	111,92		1548	904	291		2,4	6,24		
45	ТССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок дверной стальной внутренней однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	2,6	6881,64				17892							
46	ТЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,56; МАТ=5,01 НР (222 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (187 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	2	182,5	160,82	17,57		365	322	35		1,11	2,22		
47	ТССЦ-101-6978 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6978 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82	шт.	2	2030,76				4062							
Итого по разделу 3 Ремонт будки выхода на кровлю									185061					195,55		8,67
Раздел 4. Ремонт парапета																

Гранд-СМЕТА

48	ТЕР07-05-030-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка плит парапета массой: до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (829 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (474 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,08 8 / 100	21452,19	6210,39	10342,34	2497,49	1716	497	827	200	46,29	3,7	12,66	1,01
49	ТССЦ-403-0655 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плита парапетная ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м3, расход арматуры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0655 1 квартал 2016 г. МАТ=9,2	шт.	8	722,02				5776							
50	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (827 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (396 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,2395 23,95 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	2455	823	341	76	27,22	6,52	1,94	0,46
51	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=5,87	м3	-0,3664	3410,35				-1250							
52	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщины 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (433 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (207 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,2395 23,95 / 100	7417,27	1893,2	306,22	73,38	1776	453	73	18	15	3,59	0,45	0,11
53	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=5,87	м3	-0,3664	3410,35				-1250							
54	ТССЦ-402-0016 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0016 1 квартал 2016 г. МАТ=5,41	м3	0,7328 0,3664+0,3664	3381,57				2478							

Гранд-СМЕТА

55	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (2985 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1782 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,479 47,90 / 100	26693,5	9301,04	63,48		12786	4455	30		81,6	39,09		
56	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (3955 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1829 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,479 47,90 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	8137	4771	274	173	70,88	33,95	2,78	1,33
57	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (6290 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3008 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	0,958	54766,94	7004,61	736,79	132,21	52467	6710	706	127	52,21	50,02	0,67	0,64
58	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-181,1	179,21				-32455							
59	ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м2	181,1	98,36				17813							
Ограждение кровли																
60	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (811 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (388 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,958 95,8 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	17100	827	408	55	6,67	6,39	0,29	0,28
Итого по разделу 4 Ремонт парапета									111764					143,26		3,83
Раздел 5. Кровля																

Гранд-СМЕТА

61	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (2732 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1307 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	8,2998 829,98 / 100	1235,24	357,85	19,32		10252	2970	160		2,8	23,24		
62	ТЕР12-01-002-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в три слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,55; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (21765 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10410 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	8,2998 829,98 / 100	60878,1	2789,17	483,06	61,15	505276	23150	4009	508	20,29	168,4	0,31	2,57
63	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-1909	152,7				-291504							
64	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-954,5	179,21				-171056							
65	ТССЦ-101-6059 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6059 1 квартал 2016 г. МАТ=5,18	м2	1909	82,67				157817							
66	ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м2	954,5	98,36				93885							
Итого по разделу 5 Кровля									340884					191,64		2,57
Раздел 6. Вывоз мусора																
67	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	35,8622 179,311*0,2	345,71		345,71		12398		12398					

Гранд-СМЕТА

68	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	143,4488 179,311*0,8	34,59		34,59		4962		4962					
69	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	179,311	99,84		99,84		17902		17902					
Итого по разделу 6 Вывоз мусора									35262							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									772035	168522	85297	9944		1325		60,97
Накладные расходы									156574							
Сметная прибыль									81637							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									113259					303,99		25,48
Кровли									608082					675,93		23,08
Проемы (ремонтно-строительные)									622					2,26		0,04
Строительные металлические конструкции									32816					14,47		0,52
Стены (ремонтно-строительные)									37285					51,32		0,62
Отделочные работы									34737					77,86		2,81
Конструкции из кирпича и блоков									83056					97,56		7,04
Деревянные конструкции									33264					46,54		0,37
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									23068					51,37		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									8795					3,7		1,01
Погрузо-разгрузочные работы									17360							
Перевозка грузов автотранспортом									17902							
Итого									1010246					1325		60,97
В том числе:																
Материалы									518216							
Машины и механизмы									85297							
ФОТ									178466							
Накладные расходы									156574							

Гранд-СМЕТА								
Сметная прибыль	81637							
Непредвиденные затраты 1%	10102							
Итого с непредвиденными	1020348							
НДС 18%	183662,64							
ВСЕГО по смете	1204010,64					1325		60,97

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)