

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 8 Литер АА1  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 75495 руб.  
Средства на оплату труда 15411 руб.  
Сметная трудоемкость 116,75 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр65-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2686 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1706 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,4 40,0 / 100	10678,63	10596,82	81,81	63,47	4271	4239	32	25	85,3	34,12	0,32	0,13
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									8663					34,12		0,13
Раздел 2. Монтаж водопровода и канализации																

Гранд-СМЕТА

2	<b>ТЕР16-04-004-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-004-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,3; МАТ=4,22 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (3045 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1740 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,4 40,0 / 100	29113,31	7718,62	301,82	50,55	11645	3087	121	20	55,83	22,33	0,28	0,11
3	<b>ТССЦ-507-4330</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4330 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	-39,92 -Ф1,р1	211,97				-8462							
4	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 2 квартал 2016 г. МАТ=4,71 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	39,92	168,52				6727							
5	<b>ТССЦ-103-0012</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4 мм (гильзы L=340мм - 9шт)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0012 2 квартал 2016 г. МАТ=3,85 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	3,06 0,34*9	510,9				1563							

Гранд-СМЕТА

6	<b>ТССЦ-103-0011</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4 мм (гильзы L=340мм - 6шт)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0011 2 квартал 2016 г. МАТ=3,82 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	м	2,04 0,34*6	429,14				875						
7	<b>ТССЦ-507-0884</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0884 2 квартал 2016 г. МАТ=1,95 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	9	509,01				4581						
8	<b>ТССЦ-507-0887</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0887 2 квартал 2016 г. МАТ=2,13 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	6	486,58				2919						
9	<b>ТССЦ-507-0810</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001- 18425183-01)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0810 2 квартал 2016 г. МАТ=2,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	2	546,06				1092						

Гранд-СМЕТА

10	<b>ТССЦ-507-4366</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4366 2 квартал 2016 г. МАТ=2,81 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	5	48,39				242						
11	<b>ТССЦ-507-0723</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0723 2 квартал 2016 г. МАТ=5,84 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	1	641,12				641						
12	<b>ТЕР20-02-004-15</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка муфт противопожарных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-15 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,62; МАТ=4,31 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС); НР (7879 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4502 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 клапан	15	1402,52	536,03	21,9		21038	8040	329		4,02	60,3	
13	<b>ТССЦ-509-0801</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трос стальной  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0801 2 квартал 2016 г. МАТ=3,73 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	м	-139,5 -Ф2,р3	50,91				-7102						

Гранд-СМЕТА

14	<b>ТССЦ-301-2025</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блочки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-2025 2 квартал 2016 г. МАТ=5,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	-30 -Ф2.p2	144,71				-4341						
15	<b>ТССЦ-103-0003</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0003 2 квартал 2016 г. МАТ=4,42 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	-5,85 -Ф2.p1	80,75				-472						
16	<b>ТССЦ-507-3028</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3028 2 квартал 2016 г. МАТ=3,08 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	9	495,26				4457						
17	<b>ТССЦ-507-3029</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром 63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3029 2 квартал 2016 г. МАТ=3,13 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	6	352,34				2114						
<b>Итого по разделу 2 Монтаж водопровода и канализации</b>									<b>54683</b>					<b>82,63</b>	<b>0,11</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									41788	15366	482	45		116,75	0,24
Накладные расходы									13610						

Гранд-СМЕТА								
Сметная прибыль	7948							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>75495</b>					<b>116,75</b>		<b>0,24</b>
Итого	63346					116,75		0,24
В том числе:								
Материалы	25940							
Машины и механизмы	482							
ФОТ	15411							
Накладные расходы	13610							
Сметная прибыль	7948							
Непредвиденные затраты 1%	633							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>63979</b>							
НДС 18%	11516							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>75495</b>					<b>116,75</b>		<b>0,24</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)