

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Химическая, д. 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 1322186,01 руб.
Средства на оплату труда 176108,36 руб.
Сметная трудоемкость 1093,03 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРм08-03-599-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж щитка этажного (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,35 НР (2181,8 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1400,66 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	16	173,94	145,22	10,83	1,17	2783,04	2323,52	173,28	18,72	1,002	16,03	0,006	0,1
2	ТЕРм08-03-593-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж светильников (ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=5,66 НР (1439,28 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (923,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,46	3397,52	3353,03	44,49	5,94	1562,86	1542,39	20,47	2,73	23,136	10,64	0,03	0,01

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж кабельных трасс <i>(ТЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-401-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,99; ЗПМ=12,23; МАТ=2,66 НР (27145,69 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (17426,86 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	8,5	3693,61	3404,76	288,85	23,7	31395,69	28940,46	2455,23	201,45	24,768	210,53	0,12	1,02
4	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сверление отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23 НР (202,51 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (122,74 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 отверсти й	0,39	758,35	684,15	74,2		295,76	266,82	28,94		5,49	2,14		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									91875,29					239,34		1,13
Раздел 2. Силовое оборудование																
5	ТЕРм08-03-572-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,86; ЗПМ=12,23; МАТ=3,96 НР (531,78 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (341,39 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	2652,63	505,83	562,79	65,06	2652,63	505,83	562,79	65,06	3,49	3,49	0,33	0,33
6	ТССЦ-503-4063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф металлический навесной ЩРН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-4063 1 квартал 2016 г. МАТ=3,03	шт.	1	1608,87				1608,87							
7	ТЕРм08-02-370-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: нише цоколя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-370-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (2351,41 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1509,54 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	16	333,71	138,08	148,31	19,69	5339,36	2209,28	2372,96	315,04	0,9	14,4	0,1	1,6
8	ТССЦ-509-2489 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки этажные ЩЭУ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2489 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	шт.	16	5784,11				92545,76							
Итого по разделу 2 Силовое оборудование									107345,05					17,89		1,93
Раздел 3. Монтаж кабеля																

Гранд-СМЕТА

9	ТЕРМ08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-411-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,29; ЗПМ=12,23; МАТ=4,05 НР (14350,58 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (9212,72 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	4	7792,14	3816	1137,04	35,47	31168,56	15264	4548,16	141,88	27,76	111,04	0,18	0,72
10	ТССЦ-101-2162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2162 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97	м	400	30,65				12260							
11	ТЕРМ08-02-411-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-411-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,05 НР (11145,02 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (7154,83 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	3	8035,34	3936,96	1258,48	51,24	24106,02	11810,88	3775,44	153,72	28,64	85,92	0,26	0,78
12	ТССЦ-101-2162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2162 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97	м	300	30,65				9195							
13	ТЕРМ08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (4837,38 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3105,48 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,5	5986,9	3387,1	931,05	74,97	8980,35	5080,65	1396,58	112,46	24,64	36,96	0,38	0,57
14	ТССЦ-302-1254 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная Д-25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1254 1 квартал 2016 г. МАТ=2,44	м	150	211,79				31768,5							
15	ТЕРМ08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (4276,66 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2745,51 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,6	10525,05	7423,12	2013	228,82	6315,03	4453,87	1207,8	137,29	54	32,4	1,16	0,7

Гранд-СМЕТА

16	ТССЦ-302-1254 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная Д65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1254 1 квартал 2016 г. МАТ=2,44	м	60	211,79				12707,4							
17	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (6313,42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4053,06 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	9,1	837,94	740,89	29,65	3,91	7625,25	6742,1	269,82	35,58	5,39	49,05	0,02	0,18
18	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-401-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,99; ЗПМ=12,23; МАТ=2,66 НР (52694,57 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (33828,62 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	9,9	7045,36	5674,6	481,42	39,5	69749,06	56178,54	4766,06	391,05	41,28	408,67	0,2	1,98
19	ТССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,05	19148,86				957,44							
20	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,7	24951,61				17466,13							

Гранд-СМЕТА

21	ТССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,04	19148,86				765,95							
22	ТССЦ-501-8491 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8491 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,35	33861,15				11851,4							
23	ТССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,35	35735,02				12507,26							
24	ТССЦ-501-8512 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8512 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,36	566331,77				203879,44							
25	ТССЦ-501-8465 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,05	50604,42				2530,22							
26	ТЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-053-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,4; ЗПМ=12,23; МАТ=9,4 НР (328,55 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (210,92 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	498,08	341,46	71,93	11,25	498,08	341,46	71,93	11,25	2,43	2,43	0,06	0,06

Гранд-СМЕТА

27	ТССЦ-504-0287 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-21У3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0287 1 квартал 2016 г. МАТ=1,74	шт.	1	1735,53				1735,53							
28	ТЕРм08-03-525-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; МАТ=4,66 НР (273,53 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (175,6 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	468,6	293,64	7,95		468,6	293,64	7,95		2,09	2,09		
29	ТССЦ-509-1302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель пакетный 10А, 220В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1302 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	шт.	1	574,56				574,56							
30	ТЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (10971,77 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (7043,6 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	1,15	10971,31	10202,76	296,17	39,5	12617,01	11733,17	340,6	45,43	70,4	80,96	0,2	0,23
31	ТССЦ-509-6765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q с блоком аварийного питания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	11	1792,51				19717,61							
32	ТССЦ-509-6765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	104	1792,51				186421,04							

Гранд-СМЕТА

33	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 НР (387,92 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (249,03 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	553,33	409,5	60,55	6,94	70,64	2,83	0,88	0,04
34	ТССЦ-509-6763 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 21 F226 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6763 1 квартал 2016 г. МАТ=4	шт.	4	4877,04				19508,16							
35	ТЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 НР (106,43 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (68,32 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01	13395,92	11385,4	296,17	39,5	133,96	113,85	2,96	0,4	78,56	0,79	0,2	
36	ТССЦ-509-6297 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Указатель световой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6297 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	шт.	1	320				320							
37	ТЕРм08-03-591-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: полугерметический и герметический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=6,32 НР (2876,62 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1846,72 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,35	10055,52	8811,47	258,32	11,86	3519,43	3084,01	90,41	4,15	60,8	21,28	0,06	0,02
38	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	шт.	35	51,05				1786,75							
39	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке с заземляющим контактом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (186,83 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (119,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04	5467,5	5008,67	93,47	5,87	218,7	200,35	3,74	0,23	34,56	1,38	0,03	

Гранд-СМЕТА

40	ТССЦ-503-0589 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0589 1 квартал 2016 г. МАТ=2,12	шт.	4	23,83				95,32						
41	ТССЦ-503-0707 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80x80x43 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0707 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	шт.	39	37,37				1457,43						
42	ТССЦ-503-0679 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80x80x40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0679 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	шт.	39	16,62				648,18						
Итого по разделу 3 Монтаж кабеля									910182,28					835,8	5,28
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									852290,67	151494,3	22155,67	1643,38		1093,03	8,34
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 4, 1-3, 5-42))									875261,32	174218,5	22402,18	1889,89		1093,03	8,34
Накладные расходы									142601,74						
Сметная прибыль									91539,53						
Итого по смете:															
Итого Строительные работы									661,03					2,14	
Итого Монтажные работы									1108741,56					1090,89	8,34
Итого									1109402,59					1093,03	8,34
В том числе:															
Материалы									678354,44						
Машины и механизмы									22402,18						
ФОТ									176108,36						
Накладные расходы									142601,74						
Сметная прибыль									91539,53						
Непредвиденные затраты 1%									11094,03						
Итого с непредвиденными									1120496,62						
НДС 18%									201689,39						
ВСЕГО по смете									1322186,01					1093,03	8,34

Составил: _____

Гранд-СМЕТА

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)