

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Химическая, д. 6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 238368,26 руб.  
Средства на оплату труда 58639 руб.  
Сметная трудоемкость 451,62 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр65-2-2 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (21369 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (13568 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	3,2	10618,32	10536,51	81,81	63,11	33979	33717	262	202	85,3	272,96	0,32	1,02
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									68916					272,96		1,02
Раздел 2. Монтаж водопровода и канализации																
2	ТЕР16-04-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-004-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 НР (24226 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13843 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	3,2	29069,38	7674,69	301,82	50,27	93022	24559	966	161	55,83	178,66	0,28	0,9

## Гранд-СМЕТА

Итого по разделу 2 Монтаж водопровода и канализации	131091					178,66		0,9
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	127001	58276	1228	363		451,62		1,92
Накладные расходы	45595							
Сметная прибыль	27411							
<b>Итого по смете:</b>								
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	68916					272,96		1,02
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	131091					178,66		0,9
Итого	200007					451,62		1,92
В том числе:								
Материалы	67497							
Машины и механизмы	1228							
ФОТ	58639							
Накладные расходы	45595							
Сметная прибыль	27411							
Непредвиденные затраты 1%	2000							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>202007</b>							
НДС 18%	36361,26							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>238368,26</b>					<b>451,62</b>		<b>1,92</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)