

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Переволоцкий район, с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 6  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 1371566 руб.  
Средства на оплату труда 164280 руб.  
Сметная трудоемкость 1239,08 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (11611 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6635 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	5,3143 (473,12+58,31)/100	2601,08	2601,08			13823	13823			22,82	121,27		
2	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 Проемы (ремонтно-строительные): НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	334	308	26	7	128,73	2,57	2,15	0,04

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРр56-2-1</b> <b>Приказ</b> <b>Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15</b> <b>№675/пр</b> <i>применительно</i>	Снятие оконных переплетов: неостекленных  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98;</i> <i>ЗПМ=12,23</i> <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (91 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (65 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 оконных переплет ов	0,0327	3996	3873,36	122,64	94,66	131	127	4	3	33,06	1,08	0,48	0,02
4	<b>ТЕР07-05-030-11</b> <b>Приказ</b> <b>Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15</b> <b>№675/пр</b>	Демонтаж мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т  <i>(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;</i> <i>ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87</i> <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:</i> <i>НР (321 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (184 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 шт. сборных конструк ций	0,02 <i>2 / 100</i>	14898,91	12999,61	1899,3	497,13	298	260	38	10	98,056	1,96	2,52	0,05
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>33872</b>					<b>126,88</b>		<b>0,11</b>
<b>Раздел 2. Ремонт строительных конструкций фасада</b>																
Герметизация межпанельных стеновых швов																
5	<b>ТЕРр53-21-40</b> <b>Приказ</b> <b>Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15</b> <b>№675/пр</b>	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,1;</i> <i>МАТ=4,46</i> <i>Стены (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (1721 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1320 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	100 м восстано вленной герметиз ации стыков	0,367	17704,81	6423,2	7977,74		6498	2357	2928		48,45	17,78		
6	<b>ТССЦ-101-1921</b> <b>Приказ</b> <b>Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15</b> <b>№675/пр</b>	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л (расход 4 баллона на 100 м шва)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-1921 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91</i> <i>Стены (ремонтно-строительные)</i>	шт.	2	273,86				548							
Газовые трубы																

Гранд-СМЕТА

7	<b>ТЕРр62-32-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,12 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (842 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (495 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13 13 / 100	11538,14	9522,28	4,83		1500	1238	1		80,6	10,48		
<b>Итого по разделу 2 Ремонт строительных конструкций фасада</b>									12924					28,26		
<b>Раздел 3. Наружная отделка фасадов</b>																
Восстановление поврежденных участков кладки																
8	<b>ТЕРр53-15-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-15-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 Стены (ремонтно-строительные): НР (71 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (54 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,002	114756,35	48292,11	1046,09	197,27	230	97	2		397,65	0,8	1	
Фасад																
9	<b>ТЕР15-01-065-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-065-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,76; МАТ=4,94 Отделочные работы: НР (90232 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (41732 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	4,7312 473.12 / 100	67183,04	23839,57	3095,51		317856	112790	14645		175,61	830,85		
10	<b>ТССЦ-201-0805</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0805 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3 Отделочные работы	м	1121	25,71				28821							

Гранд-СМЕТА

11	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Кровли	м3	47,31	1528,56				72316						
12	<b>ТССЦ-101-3250</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3250 1 квартал 2016 г. МАТ=1,89 Отделочные работы	м2	558,3	283,33				158183						
13	<b>ТССЦ-101-5074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго-защитная Наноизол SD  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36 Полы	м2	567,7	38,1				21629						
14	<b>ТССЦ-101-2205</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбели распорные полиэтиленовые 10x40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2205 1 квартал 2016 г. МАТ=3,87 Кровли	10 шт.	189,3 1893 / 10	12				2272						
15	<b>ТССЦ-101-2405</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2405 1 квартал 2016 г. МАТ=2,37 Отделочные работы	п.м	198,7	63,07				12532						
16	<b>ТССЦ-101-2404</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2404 1 квартал 2016 г. МАТ=10,59 Отделочные работы	п.м	260,2	91,29				23754						

Гранд-СМЕТА

17	<b>ТССЦ-101-2403</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2403 1 квартал 2016 г. МАТ=4,36 Отделочные работы	п.м	56,77	323,12				18344						
18	<b>ТССЦ-101-2410</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Откосная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2410 1 квартал 2016 г. МАТ=5,22 Кровли	п.м	219,6	126,32				27740						
19	<b>ТЕР12-01-008-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,44 Кровли: НР (111 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (53 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада (без вычета проемов)	0,198 19.8 / 100	2046,17	610,64	4,83	405	121	1	4,9	0,97			
20	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,0061	43613,07				-266						
21	<b>ТССЦ-101-2411</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2411 1 квартал 2016 г. МАТ=7,23 Кровли	п.м	79,2	219,58				17391						
Проемы															

Гранд-СМЕТА

22	<b>ТЕР10-01-034-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 Деревянные конструкции: НР (716 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (342 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0327 3.27 / 100	507705,43	23969,58	2706,4	347,21	16602	784	88	11	187,55	6,13	1,76	0,06
23	<b>ТЕР10-01-035-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; ЗПМ=12,23; МАТ=2,44 Деревянные конструкции: НР (77 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (37 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 п.м	0,032	14024,37	2640,82	82,73	7,95	449	85	3		21,19	0,68	0,04	
24	<b>ТССЦ-101-2906</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2906 1 квартал 2016 г. МАТ=1,14 Отделочные работы	м	3,2	239,64				767							
<b>Итого по разделу 3 Наружная отделка фасадов</b>									852448					839,43		0,06
<b>Раздел 4. Цоколь</b>																
25	<b>ТЕР08-01-003-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,62; МАТ=5,11 Конструкции из кирпича и блоков: НР (1442 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (837 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,8695 86.95 / 100	17461,55	1782,16	657,93		15183	1550	572		14,3	12,43		
26	<b>ТЕР15-01-060-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-060-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,24 Отделочные работы: НР (6654 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3078 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,5831 58.31 / 100	192358,78	14207,84	751,35	57,24	112164	8285	438	33	105,9	61,75	0,29	0,17

Гранд-СМЕТА

27	<b>ТССЦ-201-1300</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1300 1 квартал 2016 г. МАТ=2,33 Отделочные работы	м2	-67,64 -02,р1	853,06				-57701							
28	<b>ТССЦ-101-3855</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С18-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3855 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25 Строительные металлические конструкции	т	0,34986 58.31*6/1000	42202,03				14765							
<b>Итого по разделу 4 Цоколь</b>									<b>96422</b>					<b>74,18</b>		<b>0,17</b>
<b>Раздел 5. Отмостка</b>																
29	<b>ТЕРр69-16-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,63; ЗГПМ=12,23; МАТ=5,01 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (10765 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (6524 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 ОТМОСТКИ	1,0051	85259,59	14960,35	20481,15	1266,29	85694	15037	20586	1273	126,63	127,28	8,33	8,37
30	<b>ТЕР06-01-067-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Железнение поверхности  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-067-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,59 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (3266 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1796 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	1,0051	4457,41	4061,09	14,49		4480	4082	15		28,9	29,05		
<b>Итого по разделу 5 Отмостка</b>									<b>112525</b>					<b>156,33</b>		<b>8,37</b>
<b>Раздел 6. Козырьки</b>																
31	<b>ТЕР01-02-058-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-058-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗГПМ=12,23 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (85 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,0044 (0,11*4) / 100	31915,41	31915,41			140	140			280	1,23		

Гранд-СМЕТА

32	<b>ТЕР06-01-001-13</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фундаментов-столбов бетонных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-13 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,34; ЗПМ=12,23; МАТ=6,01 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (275 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (151 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0044 (0,11*4) / 100	489727,57	74557,38	15108,95	3659,46	2155	328	66	16	598,26	2,63	18,62	0,08
33	<b>ТЕР09-03-012-12</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,17; ЗПМ=12,23; МАТ=6,88 Строительные металлические конструкции: НР (237 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (199 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,264	3965,5	863,19	2157,95	437,1	1047	228	570	115	6,59	1,74	2,09	0,55
34	<b>ТССЦ-201-0778</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77 Строительные металлические конструкции	т	0,264	56908,96				15024							
35	<b>ТЕР46-02-005-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: прогонов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=7,55 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (686 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (392 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,272	6246,86	2776,82	1405,87	229,31	1699	755	382	62	21,2	5,77	1,13	0,31
36	<b>ТССЦ-201-0778</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77 Строительные металлические конструкции	т	0,272	56908,96				15479							



Гранд-СМЕТА

37	<b>ТЕР46-02-005-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (144 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (82 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,0564 4.7*6*2/1000	4672,41	2801,89	1344,34	233,47	264	158	76	13	22,2	1,25	1,15	0,06
38	<b>ТССЦ-101-3855</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С18-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3855 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25 Строительные металлические конструкции	т	0,0564 4.7*6*2/1000	42202,03				2380							
39	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Строительные металлические конструкции	шт.	4,32 4.32*2/2	181,88				786							
40	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (127 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	4338,96	1015,58	86,43	2,94	781	183	16	1	7,66	1,38	0,02	
<b>Итого по разделу 6 Козырьки</b>									<b>42264</b>					<b>14</b>		<b>1</b>
<b>Раздел 7. Вывоз мусора</b>																
41	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,6	345,71		345,71		207		207					

Гранд-СМЕТА

42	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,5	34,59		34,59		52		52					
43	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2,1	58,52		58,52		123		123					
<b>Итого по разделу 7 Вывоз мусора</b>									<b>382</b>							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									956879	162736	40839	1544		1239,08		9,71
Накладные расходы									129693							
Сметная прибыль									64264							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1371566</b>					<b>1239,08</b>		<b>9,71</b>
Итого									1150836					1239,08		9,71
В том числе:																
Материалы									753304							
Машины и механизмы									40839							
ФОТ									164280							
Накладные расходы									129693							
Сметная прибыль									64264							
Непредвиденные затраты 1%									11508							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>1162344</b>							
НДС 18%									209222							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1371566</b>					<b>1239,08</b>		<b>9,71</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)