

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Замена лифтового оборудования многоквартирного дома расположенного по адресу:г.Орск, ул. Краматорская.д.9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 8830673 руб.
Средства на оплату труда 965687 руб.
Сметная трудоемкость 6712,81 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
Машинное помещение																
1	ТЕРмр01-01-010-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (2369 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1672 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	5 1 ⁵	717,69	696,8			3588	3484			5,04	25,2		
2	ТЕРмр01-01-002-05 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,3; МАТ=12,3 НР (24740 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (17463 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	5 1 ⁵	8867,01	6744,21	1920,46	532,22	44335	33721	9602	2661	52,47	262,35	3,6	18

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы	1 рама	5 1*5	553,13	537,02			2766	2685			3,8	19		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (1826 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1289 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
4	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1	1 станция	5 1*5	9900,49	9580,47	32,57		49502	47902	163		64,8	324		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,9; МАТ=12,3 НР (32573 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (22993 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
5	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната	1 канат	15 3*5	3823,8	3712,39			57357	55686			25,11	376,65		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (37866 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (26729 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
6	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов	1 устройст во	5 1*5	2365,54	2296,66			11828	11483			16	80		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (7808 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5512 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
7	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости	1 ограничи тель	5 1*5	1264,86	1212,9	15,58		6324	6065	78		8,45	42,25		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88; МАТ=12,29 НР (4124 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2911 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
8	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости	1 канат	5 1*5	1702,98	1653,37			8515	8267			12,4	62		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (5622 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3968 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
9	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	1 устройст во	5 1*5	1069,78	1038,61			5349	5193			7,79	38,95		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (3531 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2493 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
Шахта, прямок																

Гранд-СМЕТА

10	ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,29 НР (98476 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (69512 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 м направляющих	274 (8'2,8+3,7+1,3)'2*5	549,64	528,53	5,26		150601	144817	1441		3,74	1024,76		
11	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,91; МАТ=12,3 НР (14717 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (10389 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 каркас	5 1*5	4505,91	4328,62	47,4		22530	21643	237		26,56	132,8		
12	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; МАТ=12,3 НР (32526 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (22960 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 кабина	5 1*5	9910,63	9566,57	57,1		49553	47833	286		70,9	354,5		
13	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; МАТ=12,3 НР (10426 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7360 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 противовес	5 1*5	3171,79	3066,64	13,15		15859	15333	66		23	115		
14	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; МАТ=12,3 НР (129930 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (91716 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 дверь	45 9*5	4483,47	4246,08	109,96		201756	191074	4948		31,1	1399,5		
15	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (28285 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (19966 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 аппарат	45 9*5	952,07	924,35			42843	41596			6,77	304,65		
16	ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; МАТ=12,3 НР (6302 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4448 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	10 2*5	957,63	926,68	3,15		9576	9267	32		6,95	69,5		

Гранд-СМЕТА

17	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33 НР (9221 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6509 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 датчик	20 4*5	698,32	677,98			13966	13560			5,21	104,2		
18	ТЕРмр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена преобразователя частоты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (9628 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6796 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 преобразователь частоты	5 1*5	2916,75	2831,83			14584	14159			13,96	69,8		
19	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19 НР (4603 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3249 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шунт	45 9*5	154,94	150,43			6972	6769			1,2	54		
20	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,93; МАТ=12,3 НР (7190 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5076 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 система	5 1*5	2185,56	2114,86	7,23		10928	10574	36		14,4	72		
21	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (16347 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (11539 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 кабель	15 3*5	1650,78	1602,69			24762	24040			11,34	170,1		
22	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,3 НР (22154 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (15638 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 м направляющих	132,5 (2,8*9+1,3)*5	255,89	245,88	2,63		33905	32579	348		1,74	230,55		
23	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (5735 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4048 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 балка	5 1*5	1737,29	1686,7			8686	8434			12,5	62,5		

Гранд-СМЕТА

24	ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте	1 этаж	45 9*5	74,12	71,96			3335	3238			0,54	24,3		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12 НР (2202 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1554 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
25	ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена поста «Ревизия»	1 пост	5 1*5	1065,2	1034,18			5326	5171			7,48	37,4		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (3516 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2482 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
26	ТЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена порога кабины лифта	1 порог	5 1*5	2390,63	2321,01			11953	11605			17	85		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (7891 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5570 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
27	ТЕРмр01-01-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена рамки слабины подъемных канатов	1 рамка	5 1*5	415,67	403,56			2078	2018			3,22	16,1		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36 НР (1372 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (969 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
Диспетчеризация																
28	ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	5 1*5	159,81	150,18			799	751			1,03	5,15		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51 НР (511 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (360 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
29	ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец	100 концов жил	0,5 0,1*5	1530,24	1330,61			765	665			9,27	4,64		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95 НР (452 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (319 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
Электромонтажные работы																

Гранд-СМЕТА

30	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (72 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (52 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,15 0,03*5	669,49	669,49			100	100			5,84	0,88		
31	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3 НР (368 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (266 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,7 0,14*5	732,14	724,47	7,67	5,9	512	507	5	4	6,32	4,42	0,03	0,02
32	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99 НР (409 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (263 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,1 (2*5) / 100	5496,16	5037,34	93,47	5,9	550	504	9	1	34,56	3,46	0,03	
33	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67	шт.	10 2*5	78,23				782							
34	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94 НР (374 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (240 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,1 (2*5) / 100	5056,51	4605,86	93,47	5,9	506	461	9	1	31,6	3,16	0,03	
35	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	10 2*5	42,15				422							
36	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=2,76 НР (5651 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3628 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,7 0,14*5	11396,83	9946,27	148,31	19,8	7978	6962	104	14	68,24	47,77	0,1	0,07

Гранд-СМЕТА

37	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29	шт.	70 14*5	215,7				15099							
38	ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94	10 шт.	7 1,4*5	83,88				587							
39	ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=9,9 НР (1358 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (872 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	10 2*5	227,62	159,65	59,26	8	2276	1597	593	80	1,13	11,3	0,04	0,4
40	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (приямки, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; МАТ=14,81 НР (2658 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1706 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,6 (32*5) / 100	2532,11	2050,9	198,64		4051	3281	318		15,2	24,32		
41	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	шт.	280	1				280							
42	ТССЦ-103-1395 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95	м	161,9	13,69				2216							

Гранд-СМЕТА

43	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81 НР (1621 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1041 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,6 (32*5) / 100	1489,32	1238,73	88,86	11,93	2383	1982	142	19	8,96	14,34	0,06	0,1
44	ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29	1000 м	0,16 (32*5) / 1000	109558,92				17529							
45	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44 НР (3690 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2369 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2 0,4*5	2656,68	2276,12	118,29	1,97	5313	4552	237	4	16,29	32,58	0,01	0,02
46	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82	м	200 40*5	20,99				4198							
47	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36 НР (635 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (408 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2 0,4*5	458,63	389,91	14,83	1,97	917	780	30	4	2,82	5,64	0,01	0,02
48	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	1000 м	0,2 0,04*5	26212,9				5243							

Гранд-СМЕТА

49	ТЕРм08-03-603-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	5 1*5	256,07	208,49	35,5	3,94	1280	1042	178	20	1,43	7,15	0,02	0,1
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; МАТ=2,83 НР (860 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (552 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
50	ТССЦ-504-0289 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором	шт.	5 1*5	1376,22				6881							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34														
Строительные работы																
Машиное помещение																
51	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхно сти	0,4 0,08*5	2384,48	2384,48			954	954			20,8	8,32		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (649 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (382 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														
52	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,4 0,08*5	1153,95	1144,76	7,38	1,97	462	458	3	1	8,1	3,24	0,01	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (367 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (170 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
53	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0052	48053,42				250							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66														
54	ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхно сти	0,4 0,08*5	6555,39	4548,42	86,9	67,4	2622	1819	35	27	37,24	14,9	0,34	0,14
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (1237 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (738 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

55	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; МАТ=2,51 НР (715 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (331 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,4 0,08*5	5185,03	2231,59	46,01	1,97	2074	893	18	1	16,94	6,78	0,01	
56	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (1784 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1049 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 расчище нной поверхно сти	1,1 0,22*5	2384,48	2384,48			2623	2623			20,8	22,88		
57	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (816 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (377 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,1 0,22*5	934,89	925,7	7,38	1,97	1028	1018	8	2	6,55	7,21	0,01	0,01
58	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0143	48053,42				687							
59	ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (2709 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	1,1 0,22*5	5512,3	3612,88	81,81	63,47	6064	3974	90	70	29,58	32,54	0,32	0,35
60	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (1762 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (815 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,1 0,22*5	4682,3	1999,73	41,17	1,97	5151	2200	45	2	15,18	16,7	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

61	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (1829 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (992 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,4 0,08*5	12333,01	4611,89	354,08	252,03	4933	1845	142	101	39,51	15,8	1,27	0,51
63	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (199 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (138 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,4 0,08*5	1818,73	717,34	43,22	1,48	727	287	17	1	5,38	2,15	0,01	
Проемы																
64	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (237 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (170 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,08 (1,6*5) / 100	4234,89	4234,89			339	339			36,28	2,9		
65	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (760 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (543 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,05 (1*5) / 100	24226,14	21127,59	3098,55	586,96	1211	1056	155	29	179,3	8,97	3,97	0,2
66	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1811 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1522 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	7,5 1,5*5	597,22	349,81	111,92		4479	2624	839		2,4	18		
67	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,175 35*5/1000	63083,08				11040							
68	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	5 1*5	305,44				1527							

Гранд-СМЕТА

69	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (68 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (47 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,192 (1,6*2,4*5) / 100	2172,39	510,7	43,22	1,48	417	98	8		3,83	0,74	0,01	
70	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3 НР (554 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (396 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,05 (1*5) / 100	16765,19	15453,72	1311,47	353,26	838	773	65	18	128,73	6,44	2,15	0,11
71	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (118 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (85 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,03 (0,6*5) / 100	5670,95	5433,28	237,67	184,5	170	163	7	6	46,11	1,38	0,93	0,03
72	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; МАТ=1,41 НР (633 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (302 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,025 0,005*5	521015,84	27773,89	2797,07	349,2	13025	694	70	9	216,08	5,4	1,76	0,04
73	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,27 НР (3392 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1569 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,15 0,03*5	41513,94	27860,36	526,43	408,73	6227	4179	79	61	204,06	30,61	2,06	0,31
74	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (240 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (111 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15 0,03*5	4682,3	1999,73	41,17	1,97	702	300	6		15,18	2,28	0,01	

Гранд-СМЕТА

75	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк)	1 м2 проема	3,2 0,8*0,8*5	597,22	349,81	111,92		1911	1119	358		2,4	7,68		
76	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм	т	0,075 15*5/1000	63083,08				4731							
77	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки)	компл.	5 1*5	305,44				1527							
Прямок																
78	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямке)	1 м3 бетона	1,9 0,38*5	2318,99	1220,78	1098,21		4406	2319	2087		9,74	18,51		
79	ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0,1 0,02*5	12708,14	8692,16	525,18	100,49	1271	869	53	10	69,35	6,94	0,68	0,07
80	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,4 0,08*5	934,89	925,7	7,38	1,97	374	370	3	1	6,55	2,62	0,01	
81	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,005 0,001*5	48053,42				240							

Гранд-СМЕТА

82	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (641 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (296 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,4 0,08*5	4682,3	1999,73	41,17	1,97	1873	800	16	1	15,18	6,07	0,01	
83	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (686 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (372 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,15 0,03*5	12333,01	4611,89	354,08	252,03	1850	692	53	38	39,51	5,93	1,27	0,19
84	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (75 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,15 0,03*5	1818,73	717,34	43,22	1,48	273	108	6		5,38	0,81	0,01	
Ремонт стен около вызывных аппаратов																
85	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (223 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (128 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,05 0,01*5	12558,51	3637,11	8921,4	1689,9	628	182	446	84	27,61	1,38	11,43	0,57
86	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 НР (2000 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1194 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонт ированно й поверхно сти	0,1 0,02*5	37398,17	29716,06	171,22	132,96	3740	2972	17	13	228,35	22,84	0,67	0,07

Гранд-СМЕТА

87	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (276 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (157 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,05 0,01*5	13669,99	6554,06	119,26		683	328	6		55,16	2,76		
88	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; МАТ=2,78 НР (217 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (100 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,1 0,02*5	5169,2	2714,61	26,7	1,97	517	271	3		21,12	2,11	0,01	
Шахта лифта																
89	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (5380 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2488 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,25 (145*5) / 100	934,89	925,7	7,38	1,97	6778	6711	54	14	6,55	47,49	0,01	0,07
90	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0943	48053,42				4531							
91	ТЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; МАТ=5,21 НР (4686 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2167 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	7,25 (145*5) / 100	1172,67	805,9	17,02	1,97	8502	5843	123	14	6,27	45,46	0,01	0,07

Гранд-СМЕТА

92	ТЕРр62-31-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (1092 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (642 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,75 0,15*5	3663,73	2141,43	5,58		2748	1606	4		16,87	12,65		
93	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж обрамления проемов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3; МАТ=5,58 НР (6589 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5538 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0,844 18,75*9*5/1000	12412,08	11216,37	962,41	97,17	10476	9467	812	82	89,49	75,53	0,49	0,41
Пороги шахты																
94	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; МАТ=5,93 НР (730 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (396 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,15 0,03*5	19404,95	4719,26	1615,02	461,74	2911	708	242	69	40,43	6,06	2,84	0,43
95	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (75 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,15 0,03*5	1818,73	717,34	43,22	1,48	273	108	6		5,38	0,81	0,01	
Оборудование																
96	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ энергоэффективный г/п 400 кг; 9 остановок; огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, полинолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со шрифтом Брайля, комплект кабелей, с доставкой (Транспортные расходы МДС 81-35.2004 п.4.60 ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%))	шт.	5 1*5	1051879,64 1205066/1,18				5259398							
Мусор																

Гранд-СМЕТА

97	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,5 0,5*0,2*5	353,34		353,34		177		177				
98	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2 0,5*0,8*5	36,93		36,93		74		74				
99	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2,5 0,5*5	78,28		78,28		196		196				
Итого по разделу 1 Монтажные работы									7296481					6194,76	22,32
Раздел 2. Пусконаладочные работы.															
100	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (42107 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (24499 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 лифт	5 1*5	15311,78	15311,78			76559	76559			79,27	396,35	
101	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-826 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-481 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 остановк а	-5 -1*5	300,49	300,49			-1502	-1502			1,56	-7,8	

Гранд-СМЕТА

102	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (14035 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (8166 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 лифт	5 1*5	5103,89	5103,89			25519	25519			26,42	132,1		
103	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-276 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-160 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 остановка	-5 -1*5	100,12	100,12			-501	-501			0,52	-2,6		
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.									187140					518,05		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									6387157	962225	25185	3462		6712,81		22,32
Накладные расходы									650427							
Сметная прибыль									446037							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									207991					472,89		3,59
Итого Монтажные работы									1829092					5721,87		18,73
Итого Оборудование									5259398							
Итого Прочие затраты									187140					518,05		
Итого									7483621					6712,81		22,32
В том числе:																
Материалы									140349							
Машины и механизмы									25185							
ФОТ									965687							
Оборудование									5259398							
Накладные расходы									650427							
Сметная прибыль									446037							
НДС 18%									1347052							
ВСЕГО по смете									8830673					6712,81		22,32

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)