

" " 2016 г.

" " 2016г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 1619 Новотроицк, М.Корецкой, 2- 9 этажей, лифт 2 шт  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость 2603915 руб.  
Средства на оплату труда 329839 руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
Машинное помещение																
1	ТЕРмр01-01-010-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (942 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (665 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	2 1'2	713,62	692,83			1427	1386			5,04	10,08		
2	ТЕРмр01-01-002-05 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,23; МАТ=12,23 НР (9840 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6946 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2 1'2	8827,47	6705,83	1920,46	529,19	17655	13412	3841	1058	52,47	104,94	3,6	7,2

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРмр01-02-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы	1 рама	2 1'2	549,98	533,96			1100	1068			3,8	7,6		
4	<b>ТЕРмр01-01-006-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1	1 станция	2 1'2	9844,34	9525,95	32,57		19689	19052	65		64,8	129,6		
5	<b>ТЕРмр01-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната	1 канат	6 3'2	3801,94	3691,26			22812	22148			25,11	150,66		
6	<b>ТЕРмр01-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов	1 устройст во	2 1'2	2352,08	2283,59			4704	4567			16	32		
7	<b>ТЕРмр01-01-009-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости	1 ограничи тель	2 1'2	1257,78	1206	15,58		2516	2412	31		8,45	16,9		
8	<b>ТЕРмр01-01-009-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости	1 канат	2 1'2	1693,25	1643,96			3387	3288			12,4	24,8		
9	<b>ТЕРмр01-01-009-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	1 устройст во	2 1'2	1063,64	1032,7			2127	2065			7,79	15,58		
Шахта, прямом																

Гранд-СМЕТА

10	<b>ТЕРмр01-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (7596 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5362 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 направляющая длиной 2 м	4 2*2	2876,38	2792,6			11506	11170			20,1	80,4		
11	<b>ТЕРмр01-02-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (7486 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5284 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	2 м высоты подъема	25,4 $((8*2,8+3,7+1,3-2)*2) / 2$	446,39	433,43			11338	11009			3,12	79,25		
12	<b>ТЕРмр01-01-024-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; МАТ=12,23 НР (5853 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4132 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 каркас	2 1*2	4480,53	4303,98	47,4		8961	8608	95		26,56	53,12		
13	<b>ТЕРмр01-01-004-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; МАТ=12,23 НР (12936 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (9132 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 кабина	2 1*2	9854,56	9512,13	57,1		19709	19024	114		70,9	141,8		
14	<b>ТЕРмр01-01-030-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; МАТ=12,23 НР (4147 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2927 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 противовес	2 1*2	3153,81	3049,18	13,15		6308	6098	26		23	46		
15	<b>ТЕРмр01-01-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23; МАТ=12,23 НР (51677 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (36478 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 дверь	18 9*2	4458,58	4221,92	109,96		80254	75995	1979		31,1	559,8		

Гранд-СМЕТА

16	<b>ТЕРмр01-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	1 аппарат	18 9*2	946,6	919,08			17039	16543			6,77	121,86		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (11249 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7941 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
17	<b>ТЕРмр01-02-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства	1 устройст во	4 2*2	952,2	921,41	3,15		3809	3686	13		6,95	27,8		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; МАТ=12,23 НР (2506 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1769 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
18	<b>ТЕРмр01-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная	1 датчик	8 4*2	694,3	674,12			5554	5393			5,21	41,68		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3667 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2589 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
19	<b>ТЕРмр01-02-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины	1 шунт	18 9*2	154,1	149,57			2774	2692			1,2	21,6		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1831 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1292 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
20	<b>ТЕРмр01-04-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес»	1 система	2 1*2	2173,17	2102,83	7,23		4346	4206	14		14,4	28,8		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,93; МАТ=12,23 НР (2860 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2019 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
21	<b>ТЕРмр01-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля	1 кабель	6 3*2	1641,39	1593,57			9848	9561			11,34	68,04		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (6501 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4589 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
22	<b>ТЕРмр01-01-023-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса	1 м направля ющих	53 (2,8*9+1,3)*2	254,45	244,48	2,63		13486	12957	139		1,74	92,22		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,98; МАТ=12,23 НР (8811 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6219 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

23	<b>ТЕРмр01-01-014-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины	1 балка	2 1'2	1727,37	1677,1			3455	3354			12,5	25		
24	<b>ТЕРмр01-01-035-12</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте	1 этаж	18 9'2	73,75	71,55			1328	1288			0,54	9,72		
Диспетчеризация																
25	<b>ТЕРм11-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	1	158,95	149,33			159	149			1,03	1,03		
26	<b>ТЕРм11-08-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец	100 концов жил	0,2 0,1'2	1522,67	1323,04			305	265			9,27	1,85		
Электромонтажные работы																
27	<b>ТЕРр67-4-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06 0,03'2	665,68	665,68			40	40			5,84	0,35		
28	<b>ТЕРр67-4-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,28 0,14'2	728,02	720,35	7,67	5,87	204	202	2	2	6,32	1,77	0,03	0,01

Гранд-СМЕТА

29	<b>ТЕРм08-03-591-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04 (2*2) / 100	5467,49	5008,67	93,47	5,87	219	200	4		34,56	1,38	0,03	
30	<b>ТССЦ-503-0471</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	4 2*2	76,4				306							
31	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04 (2*2) / 100	5029,09	4579,65	93,47	5,87	201	183	4		31,6	1,26	0,03	
32	<b>ТССЦ-509-1441</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4 2*2	41,53				166							
33	<b>ТЕРм08-03-593-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения	100 шт.	0,28 0,14*2	11340,23	9889,67	148,31	19,69	3175	2769	42	6	68,24	19,11	0,1	0,03
34	<b>ТССЦ-509-0760</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60	шт.	28 14*2	212,68				5955							
35	<b>ТССЦ-509-0741</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	2,8 1,4*2	82,61				231							

## Гранд-СМЕТА

36	<b>ТЕРм08-01-081-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=9,88 НР (540 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (347 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4 2*2	226,7	158,75	59,26	7,95	907	635	237	32	1,13	4,52	0,04	0,16
37	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямом, шахта, машинное помещение)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (1057 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (679 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,64 (32*2) / 100	2520,06	2039,23	198,64		1613	1305	127		15,2	9,73		
38	<b>ТССЦ-103-1177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	шт.	112 56*2	0,99				111							
39	<b>ТССЦ-103-1396</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1396 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	м	64,77	21,01				1361							
40	<b>ТЕРм08-02-412-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (645 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (414 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,64 (32*2) / 100	1481,85	1231,68	88,86	11,86	948	788	57	8	8,96	5,73	0,06	0,04
41	<b>ТССЦ-501-8212</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	1000 м	0,064 (32*2) / 1000	104174,17				6667							

Гранд-СМЕТА

42	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении)	100 м	0,8 0,4*2	2643,13	2263,16	118,29	1,96	2115	1811	95	2	16,29	13,03	0,01	0,01
43	<b>ТССЦ-509-1831</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	м	80 40*2	20,68				1654							
44	<b>ТЕРм08-02-399-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0,8 0,4*2	456,25	387,69	14,83	1,96	365	310	12	2	2,82	2,26	0,01	0,01
45	<b>ТССЦ-501-8482</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,08 0,04*2	24951,61				1996							
Строительные работы																
Машинное помещение																
46	<b>ТЕРр62-41-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,16 0,08*2	2370,91	2370,91			379	379			20,8	3,33		
47	<b>ТЕР15-04-006-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,16 0,08*2	1147,44	1138,25	7,38	1,96	184	182	1		8,1	1,3	0,01	



## Гранд-СМЕТА

48	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0021	47396,95				100							
49	<b>ТЕРр61-1-5</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (492 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (294 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,16 0,08*2	6529,5	4522,53	86,9	67,02	1045	724	14	11	37,24	5,96	0,34	0,05
50	<b>ТЕР15-04-005-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51 НР (284 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (131 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,16 0,08*2	5172,33	2218,89	46,01	1,96	828	355	7		16,94	2,71	0,01	
51	<b>ТЕРр62-41-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (709 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (417 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 расчище нной поверхно сти	0,44 0,22*2	2370,91	2370,91			1043	1043			20,8	9,15		
52	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (325 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (150 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,44 0,22*2	929,62	920,43	7,38	1,96	409	405	3	1	6,55	2,88	0,01	
53	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0057	47396,95				270							

Гранд-СМЕТА

54	<b>ТЕРp61-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (1078 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (644 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,44 0,22*2	5491,74	3592,32	81,81	63,11	2416	1581	36	28	29,58	13,02	0,32	0,14
55	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (701 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (324 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,44 0,22*2	4670,92	1988,35	41,17	1,96	2055	875	18	1	15,18	6,68	0,01	
56	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (728 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (395 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,16 0,08*2	12306,76	4585,64	354,08	250,59	1969	734	57	40	39,51	6,32	1,27	0,2
57	<b>ТЕР11-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (97 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (53 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,02 0,01*2	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	388	94	32	9	40,43	0,81	2,84	0,06
58	<b>ТЕР13-03-003-21</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (79 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,16 0,08*2	1814,64	713,25	43,22	1,47	290	114	7		5,38	0,86	0,01	
Проемы																
59	<b>ТЕРp56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (95 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (68 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,032 (1,6*2) / 100	4210,79	4210,79			135	135			36,28	1,16		

Гранд-СМЕТА

60	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02 (1*2) / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12	179,3	3,59	3,97	0,08
61	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (720 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (605 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	3 1,5*2	595,23	347,82	111,92		1786	1043	336		2,4	7,2		
62	<b>ТССЦ-201-8062</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	т	0,12 60*2/1000	62943,21				7553							
63	<b>ТССЦ-101-0951</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0951 1 квартал 2016 г. МАТ=8,53	компл.	2 1*2	886,61				1773							
64	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (27 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0768 (1,6*2,4*2) / 100	2169,48	507,79	43,22	1,47	167	39	3		3,83	0,29	0,01	
65	<b>ТЕРр56-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02 (1*2) / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	334	308	26	7	128,73	2,57	2,15	0,04
66	<b>ТЕРр56-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (47 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (34 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,012 (0,6*2) / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	68	65	3	2	46,11	0,55	0,93	0,01

## Гранд-СМЕТА

67	<b>ТЕР10-01-034-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (251 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (120 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01 0,005*2	520857,78	27615,83	2797,07	347,21	5209	276	28	3	216,08	2,16	1,76	0,02
68	<b>ТЕР15-02-031-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (1349 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (624 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,06 0,03*2	41355,39	27701,81	526,43	406,4	2481	1662	32	24	204,06	12,24	2,06	0,12
69	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (95 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 0,03*2	4670,92	1988,35	41,17	1,96	280	119	2		15,18	0,91	0,01	
70	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (307 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (258 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	1,28 0,8*0,8*2	595,23	347,82	111,92		762	445	143		2,4	3,07		
71	<b>ТССЦ-203-8146</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примен.	Люк металлический окрашенный  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	1,28 0,8*0,8*2	6881,64				8808							
72	<b>ТССЦ-101-0891</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2 1*2	297,41				595							

## Гранд-СМЕТА

Прямом																
73	<b>ТЕРр69-19-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в приямке)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88 НР (609 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (369 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 бетона	0,76 0,38*2	2312,04	1213,83	1098,21		1757	923	834		9,74	7,4		
74	<b>ТЕРр57-10-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-10-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,23; МАТ=5,91 НР (238 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (189 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	100 мест	0,04 0,02*2	12658,68	8642,7	525,18	99,92	506	346	21	4	69,35	2,77	0,68	0,03
75	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (118 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (54 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,16 0,08*2	929,62	920,43	7,38	1,96	149	147	1		6,55	1,05	0,01	
76	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0021	47396,95				100							
77	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (254 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (118 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,16 0,08*2	4670,92	1988,35	41,17	1,96	747	318	7		15,18	2,43	0,01	
78	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (273 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (148 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,06 0,03*2	12306,76	4585,64	354,08	250,59	738	275	21	15	39,51	2,37	1,27	0,08

Гранд-СМЕТА

79	<b>ТЕР13-03-003-21</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 0,03²	1814,64	713,25	43,22	1,47	109	43	3		5,38	0,32	0,01	
Ремонт стен около вызывных аппаратов																
80	<b>ТЕР46-03-007-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (89 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,02 0,01²	12537,81	3616,41	8921,4	1680,28	251	72	179	34	27,61	0,55	11,43	0,23
81	<b>ТЕРр61-2-7</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (795 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (475 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,04 0,02²	37229,06	29546,95	171,22	132,21	1489	1182	7	5	228,35	9,13	0,67	0,03
82	<b>ТЕР46-03-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (109 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,02 0,01²	13632,69	6516,76	119,26		273	130	2		55,16	1,1		
83	<b>ТЕР15-04-024-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=2,78 НР (86 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (40 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 0,02²	5153,75	2699,16	26,7	1,96	206	108	1		21,12	0,84	0,01	
Шахта лифта																

## Гранд-СМЕТА

84	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,9 (145*2) / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	2696	2669	21	6	6,55	19	0,01	0,03
85	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (2140 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (990 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	т	0,0377	47396,95				1787							
86	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (4618 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2136 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	2,9 (145*2) / 100	4670,92	1988,35	41,17	1,96	13546	5766	119	6	15,18	44,02	0,01	0,03
87	<b>ТЕРр62-31-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (435 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (256 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,3 0,15*2	3651,54	2129,24	5,58		1095	639	2		16,87	5,06		
88	<b>ТЕР09-06-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж обрамления проемов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (3493 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2936 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0,45 0,225*2	12348,25	11152,54	962,41	96,62	5557	5019	433	43	89,49	40,27	0,49	0,22
89	<b>ТССЦ-201-0775</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0775 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	т	0,45 0,225*2	45560,99				20502							

Пороги шахты

Гранд-СМЕТА

90	<b>ТЕР11-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (291 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (158 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,06 0,03*2	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	1163	282	97	28	40,43	2,43	2,84	0,17
91	<b>ТЕР13-03-003-21</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 0,03*2	1814,64	713,25	43,22	1,47	109	43	3		5,38	0,32	0,01	
Оборудование																
92	<b>Коммерческое предложение 2016 г.</b>	Лифт пассажирский энергоэффективный г/п 400 кг; 9остановок; огнестойкость ДШ Е-30 (Комплект оборудования: концентратор (Блок лифтовой УКЛ/УЛ ); звуковой комплект кабины "ЗКК"; монтажный комплект ЛБ 6.0; комплект кабелей) с доставкой	шт.	2 1*2	701016,95 827200/1,18				1402034							
Мусор																
93	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,2 0,5*0,2*2	345,71		345,71		69		69					
94	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,8 0,5*0,8*2	34,59		34,59		28		28					



## Гранд-СМЕТА

95	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1 0,5*2	117,04		117,04		117		117					
<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы</b>									2150887					2177,09		9
<b>Раздел 2. Пусконаладочные работы.</b>																
96	<b>ТЕРп01-14-025-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами  (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (16747 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (9744 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 лифт	2 1*2	15224,64	15224,64			30449	30449			79,27	158,54		
97	<b>ТЕРп01-14-025-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01  (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (-329 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-191 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 остановк а	-2 -1*2	298,78	298,78			-598	-598			1,56	-3,12		
<b>Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.</b>									55821					155,42		
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1830518	328450	9672	1389		2332,51		9
Накладные расходы									223499							
Сметная прибыль									152691							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого Строительные работы									129565					225,82		1,54
Итого Монтажные работы									619288					1951,27		7,46
Итого Оборудование									1402034							
Итого Прочие затраты									55821					155,42		
Итого									2206708					2332,51		9
В том числе:																
Материалы									90362							

Гранд-СМЕТА

Машины и механизмы	9672							
ФОТ	329839							
Оборудование	1402034							
Накладные расходы	223499							
Сметная прибыль	152691							
НДС 18%	397207							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>2603915</b>					<b>2332,51</b>		<b>9</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)