

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2016 г.



_____ 2016 г.

_____ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кваркенский район, с.Кваркено, ул. Строителей, д. 3.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 2882,702 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 595,730 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 4337,49 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____ 175,84 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (22080,67 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (26286,51 руб.) СП (12617,52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (26286,51 руб.)	100 м2	10,106 8,637+1,469	2801,08	2801,08			26286,51	26286,51			22,82	230,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; МАТ=3,4 НР (5145,41 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7247,06 руб.) СП (3768,47 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7247,06 руб.)	100 м	2	3640,3	3612,49	27,81	11,04	7280,6	7224,98	55,62	22,08	28,987	57,97	0,056	0,11
3	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (267,45 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (382,07 руб.) СП (191,04 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (382,07 руб.)	100 м2 оконных переплет ов	0,0684	5640,03	5402,36	237,67	183,45	385,78	369,52	16,28	12,55	46,11	3,15	0,93	0,06
4	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (660,12 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (943,03 руб.) СП (471,52 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (943,03 руб.)	100 коробок	0,06 6/100	16677,24	15385,77	1311,47	351,25	1000,63	921,95	78,68	21,08	128,73	7,72	2,15	0,13
5	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (97,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (138,96 руб.) СП (69,48 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (138,96 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,033	4210,79	4210,79			138,96	138,96			36,28	1,2		
6	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (431,82 руб.) СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (431,82 руб.)	100 коробок	0,02 2/100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482,12	420,15	61,97	11,67	179,3	3,59	3,97	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР09-03-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж металлического козырька 3 шт. (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=7,93 НР (1220,46 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1768,78 руб.) СП (1025,89 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1768,78 руб.)	1 т конструкций	0,33	6672,01	5019,74	1652,27	340,21	2201,76	1656,51	545,25	112,27	39,277	12,96	1,715	0,57
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									37776,36	37018,58	757,78	179,65		317,21		0,95
Накладные расходы									29773,66							
Сметная прибыль									18359,82							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									60984,7					230,62		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									16194,48					57,97		0,11
Проемы (ремонтно-строительные)									4282,55					15,66		0,27
Строительные металлические конструкции									4448,11					12,96		0,57
Итого									85909,84					317,21		0,95
В том числе:																
Машины и механизмы									757,78							
ФОТ									37198,23							
Накладные расходы									29773,66							
Сметная прибыль									18359,82							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									85909,84					317,21		0,95
Раздел 2. Фасад																
8	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (10722,54 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (11529,61 руб.) СП (6225,99 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (11529,61 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2,1	7383,68	5490,29	33,84		15505,73	11529,61	71,06		43,5	91,35		
9	ТЕРр69-5-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (354,48 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (537,09 руб.) СП (214,84 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (537,09 руб.)	100 отверстий	0,12	23109,3	2724,48	19020,4	1751,21	2773,12	326,94	2282,45	210,15	20,8	2,5	8,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР15-01-080-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мокрого фасада здания с тонкой штукатуркой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (362954,53 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (453693,16 руб.) СП (167866,47 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (453693,16 руб.)	100 м2	8,979 8,378+0,601	174166,56	47307,23	26884,9	3221,02	1563841,54	424771,6	241399,5	28921,54	361,17	3242,95	17,18	154,26
11	ТССЦ-101-2797 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2797 1 квартал 2016 г. МАТ=2,19	10 шт.	-1077	16,56				-17835,12							
12	ТССЦ-113-8076 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8076 1 квартал 2016 г. МАТ=5,48	кг	-5387	38,69				-208423,03							
13	ТССЦ-113-8075 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8075 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59	кг	-7470	45,67				-341154,9							
14	ТССЦ-402-0063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86	кг	11672,57	14,58				170186,07							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТССЦ-101-3046 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ=12,21	шт.	2003	0,98				1962,94							
16	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,23923 239,23/1000	44364,12				10613,23							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									1197469,58	436628,2	243753	29131,69		3336,8		155,26
Накладные расходы									374031,55							
Сметная прибыль									174307,3							
Итого по разделу 2 Фасад :																
Конструкции из кирпича и блоков									32454,26					91,35		
Прочие ремонтно-строительные работы									3342,44					2,5		1
Отделочные работы									1527249,49					3242,95		154,26
Теплоизоляционные работы									180799,3							
Строительные металлические конструкции									1962,94							
Итого									1745808,43					3336,8		155,26
В том числе:																
Материалы									517088,38							
Машины и механизмы									243753,03							
ФОТ									465759,86							
Накладные расходы									374031,55							
Сметная прибыль									174307,3							
Итого по разделу 2 Фасад									1745808,43					3336,8		155,26
Раздел 3. Цоколь																
17	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (1084,73 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (1355,91 руб.) СП (501,69 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (1355,91 руб.)	100 м2 покрытия	1,47	929,62	920,43	7,38	1,96	1366,54	1353,03	10,85	2,88	6,55	9,63	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	19,1	95,54				1824,81							
19	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=9,89 НР (17039,22 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (21299,02 руб.) СП (7880,64 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (21299,02 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	1,47	69183,93	13923,37	668,55	565,76	101700,38	20467,35	982,77	831,67	103,78	152,56	3,74	5,5
20	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (20828,71 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (26035,89 руб.) СП (9633,28 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (26035,89 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	1,47	43923,78	17434,48	422,08	277,01	64567,96	25628,69	620,46	407,2	129,95	191,03	1,44	2,12
21	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,196	30667,62				6010,85							
22	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (2243,53 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2804,41 руб.) СП (1037,63 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2804,41 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,47	10178,86	1907,76	59,81		14962,92	2804,41	87,92		14,39	21,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР08-01-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; МАТ=4,81 НР (5101,83 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (5485,84 руб.) СП (2962,35 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (5485,84 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	2,19 219/100	25135,27	2504,95	1085,66		55046,24	5485,84	2377,6		20,1	44,02		
24	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,20423 204,23/1000	44364,12				9060,48							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									254540,18	55739,32	4079,6	1241,75		418,39		7,63
Накладные расходы									46298,01							
Сметная прибыль									22015,59							
Итого по разделу 3 Цоколь :																
Отделочные работы									250682,88					374,37		7,63
Конструкции из кирпича и блоков									63110,42					44,02		
Теплоизоляционные работы									9060,48							
Итого									322853,78					418,39		7,63
В том числе:																
Материалы									194721,26							
Машины и механизмы									4079,6							
ФОТ									56981,07							
Накладные расходы									46298,01							
Сметная прибыль									22015,59							
Итого по разделу 3 Цоколь									322853,78					418,39		7,63
Раздел 4. Проемы																
25	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (1654,52 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1838,35 руб.) СП (790,49 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1838,35 руб.)	100 м2 проемов	0,0756 1,89*4/100	507705,43	23969,58	2706,4	347,21	38382,53	1812,1	204,6	26,25	187,55	14,18	1,76	0,13

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623); одним слоем с оконным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; МАТ=4,84 НР (326,81 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (363,12 руб.) СП (156,14 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (363,12 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,033 3,3/100	35349,15	11003,58	116,97		1166,52	363,12	3,86		83	2,74		
32	ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=2,49 НР (175,84 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (219,8 руб.) СП (81,33 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (219,8 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,033 3,3/100	13303,36	6656,54	101,65	3,91	439,01	219,67	3,35	0,13	50,82	1,68	0,02	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									55833,89	7513,72	364,34	90,54		56,77		0,45
Накладные расходы									6369,62							
Сметная прибыль									2985,31							
Итого по разделу 4 Проемы :																
Деревянные конструкции									52159,12					22,01		0,18
Отделочные работы									13029,7					34,76		0,27
Итого									65188,82					56,77		0,45
В том числе:																
Материалы									47955,83							
Машины и механизмы									364,34							
ФОТ									7604,26							
Накладные расходы									6369,62							
Сметная прибыль									2985,31							
Итого по разделу 4 Проемы									65188,82					56,77		0,45
Раздел 5. Козырек К1 4шт.																
33	ТЕР09-03-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=7,93 НР (2518,7 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (3650,29 руб.) СП (2117,17 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3650,29 руб.)	1 т конструкций	0,47672 0,118*4*1,01	11016,89	7171,06	2360,39	486,02	5251,97	3418,59	1125,25	231,7	56,11	26,75	2,45	1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТССЦ-201-0843 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	т	0,4767	51052,52				24336,74							
35	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (635,53 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (921,06 руб.) СП (534,21 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (921,06 руб.)	100 м2	0,2172 5,43*4/100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	991,14	915,91	59,23	5,15	32,59	7,08	0,12	0,03
36	ТССЦ-101-3827 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н35-750-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,1629 21,72*7,5/1000	43730,83				7123,75							
37	ТССЦ-101-4639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19	10 шт.	18,4 4,6*4	14,93				274,71							
38	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (882,88 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (1103,6 руб.) СП (408,33 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (1103,6 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	10710,38	9194,64	17,02	1,96	1285,25	1103,36	2,04	0,24	71,06	8,53	0,01	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1994,83 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (3270,21 руб.) СП (1013,77 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (3270,21 руб.)	100 м3 грунта	0,1863	17553,47	17553,47			3270,21	3270,21			154	28,69		
43	ТЕРр51-6-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96 НР (1057,81 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (1652,83 руб.) СП (595,02 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (1652,83 руб.)	100 м3 грунта	0,1863	36124,31	8871,89	27252,42		6729,96	1652,83	5077,13		83	15,46		
44	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	32,6025 18,63*1,75	58,52		58,52		1907,9		1907,9					
45	ТЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,29; ЗПМ=12,23; МАТ=3,05 НР (9867,08 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (10496,89 руб.) СП (5353,41 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (10496,89 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	18,63	1645,25	482,6	412,69	80,84	30651,01	8990,84	7688,41	1506,05	3,73	69,49	0,55	10,25
46	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (4645,7 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (3839,42 руб.) СП (2495,62 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (3839,42 руб.)	100 м2 покрытия	1,863	28910,12	2052,56	420,51	8,32	53859,55	3823,92	783,41	15,5	15,12	28,17	0,05	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=7,02 НР (1419,83 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1173,41 руб.) СП (762,72 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1173,41 руб.)	100 м2 покрытия	1,863	9309,41	629,85	122,04		17343,43	1173,41	227,36		4,64	8,64		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									113762,06	18911,21	15684,21	1521,55		150,45		10,34
Накладные расходы									18985,24							
Сметная прибыль									10220,54							
Итого по разделу 6 Отмостка :																
Земляные работы, выполняемые ручным способом									6278,81					28,69		
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									8382,79					15,46		
Перевозка грузов автотранспортом									1907,9							
Полы									45871,5					69,49		10,25
Автомобильные дороги									80526,84					36,81		0,09
Итого									142967,84					150,45		10,34
В том числе:																
Материалы									79166,64							
Машины и механизмы									15684,21							
ФОТ									20432,76							
Накладные расходы									18985,24							
Сметная прибыль									10220,54							
Итого по разделу 6 Отмостка									142967,84					150,45		10,34
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1705623,31	563325,2	265883,4	32404,55		4337,49		175,84
Накладные расходы									481116,1							
Сметная прибыль									232040,22							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									50984,7					230,62		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									16194,48					57,97		0,11
Проемы (ремонтно-строительные)									4282,55					15,66		0,27
Строительные металлические конструкции									24489,83					55,81		1,77
Конструкции из кирпича и блоков									95564,68					135,37		
Прочие ремонтно-строительные работы									3342,44					2,5		1
Отделочные работы									1793538,53					3660,61		162,16
Теплоизоляционные работы									189859,78							
Деревянные конструкции									52159,12					22,01		0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							24336,74							
		Кровли							11058,94					6,49		0,01
		Земляные работы, выполняемые ручным способом							6278,81					28,69		
		Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)							8382,79					15,46		
		Перевозка грузов автотранспортом							1907,9							
		Полы							45871,5					69,49		10,25
		Автомобильные дороги							80526,84					36,81		0,09
		Итого							2418779,63					4337,49		175,84
		В том числе:														
		Материалы							876414,72							
		Машины и механизмы							265883,42							
		ФОТ							595729,72							
		Накладные расходы							481116,1							
		Сметная прибыль							232040,22							
		Непредвиденные 1%							24187,8							
		Итого с непредвиденными							2442967,43							
		НДС 18%							439734,14							
		ВСЕГО по смете							2882701,57					4337,49		175,84

Составил:

Проектировщик 