


СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2016 г.

_____ (наименование стройки)



_____ 2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кваркенский район, с/пос. Кваркено, пер. Декабрьский, д. 9.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1271,930 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 264,282 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1903,38 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____ 83,48 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (655,47 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (780,32 руб.) СП (374,55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (780,32 руб.)	100 м2	0,3	2601,08	2601,08			780,32	780,32			22,82	6,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; МАТ=3,4 НР (1319,29 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1858,15 руб.) СП (966,24 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1858,15 руб.)	100 м	0,5128	3640,3	3612,49	27,81	11,04	1866,75	1852,49	14,26	5,66	28,987	14,86	0,056	0,03
3	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (147,8 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (211,14 руб.) СП (105,57 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (211,14 руб.)	100 м2 оконных переплет ов	0,0378	5640,03	5402,36	237,67	183,45	213,19	204,21	8,98	6,93	46,11	1,74	0,93	0,04
4	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (220,05 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (314,35 руб.) СП (157,18 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (314,35 руб.)	100 коробок	0,02 2/100	16677,24	15385,77	1311,47	351,25	333,54	307,32	26,22	7,03	128,73	2,57	2,15	0,04
5	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (64,85 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (92,64 руб.) СП (46,32 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (92,64 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,022	4210,79	4210,79			92,64	92,64			36,28	0,8		
6	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (431,82 руб.) СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (431,82 руб.)	100 коробок	0,02 2/100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482,12	420,15	61,97	11,67	179,3	3,59	3,97	0,08
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									3768,56	3657,13	111,43	31,29		30,41		0,19
Накладные расходы									2709,73							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									1865,77							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									1810,34					6,85		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									4152,28					14,86		0,03
Проемы (ремонтно-строительные)									2381,44					8,7		0,16
Итого									8344,06					30,41		0,19
В том числе:																
Машины и механизмы									111,43							
ФОТ									3688,42							
Накладные расходы									2709,73							
Сметная прибыль									1865,77							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									8344,06					30,41		0,19
Раздел 2. Фасад																
7	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (3829,48 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (4117,72 руб.) СП (2223,57 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (4117,72 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,75	7383,68	5490,29	33,84		5537,76	4117,72	25,38		43,5	32,63		
8	ТЕРр69-5-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (118,16 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (179,03 руб.) СП (71,61 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (179,03 руб.)	100 отверстий	0,04	23109,3	2724,48	19020,4	1751,21	924,37	108,98	760,82	70,05	20,8	0,83	8,32	0,33
9	ТЕР15-01-080-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мокрого фасада здания с тонкой штукатуркой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (178263,66 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (222829,58 руб.) СП (82446,94 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (222829,58 руб.)	100 м2	4,41 4,195+0,215	174166,56	47307,23	26884,9	3221,02	768074,53	208624,9	118562,4	14204,7	361,17	1592,76	17,18	75,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТССЦ-101-2797 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2797 1 квартал 2016 г. МАТ=2,19	10 шт.	-529,2	16,56				-8763,55							
11	ТССЦ-113-8076 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8076 1 квартал 2016 г. МАТ=5,48	кг	-2646	38,69				-102373,74							
12	ТССЦ-113-8075 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8075 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59	кг	-3669	45,67				-167563,23							
13	ТССЦ-402-0063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86	кг	5732,35	14,58				83577,66							
14	ТССЦ-101-3046 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ=12,21	шт.	715	0,98				700,7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,0603 60,3/1000	44364,12				2675,16							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									582789,66	212851,6	119348,6	14274,75		1626,22		76,09
Накладные расходы									182211,3							
Сметная прибыль									84742,12							
Итого по разделу 2 Фасад :																
Конструкции из кирпича и блоков									11590,81					32,63		
Прочие ремонтно-строительные работы									1114,14					0,83		0,33
Отделочные работы									750084,61					1592,76		75,76
Теплоизоляционные работы									86252,82							
Строительные металлические конструкции									700,7							
Итого									849743,08					1626,22		76,09
В том числе:																
Материалы									250589,47							
Машины и механизмы									119348,61							
ФОТ									227126,33							
Накладные расходы									182211,3							
Сметная прибыль									84742,12							
Итого по разделу 2 Фасад									849743,08					1626,22		76,09
Раздел 3. Цоколь																
16	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (361,58 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (451,97 руб.) СП (167,23 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (451,97 руб.)	100 м2 покрытия	0,49	929,62	920,43	7,38	1,96	455,51	451,01	3,62	0,96	6,55	3,21	0,01	
17	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	6,4	95,54				611,46							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=9,89 НР (5679,74 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (7099,67 руб.) СП (2626,88 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (7099,67 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,49	69183,93	13923,37	668,55	565,76	33900,13	6822,45	327,59	277,22	103,78	50,85	3,74	1,83
19	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (6942,9 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8678,63 руб.) СП (3211,09 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8678,63 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,49	43923,78	17434,48	422,08	277,01	21522,65	8542,9	206,82	135,73	129,95	63,68	1,44	0,71
20	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,065	30667,62				1993,4							
21	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (747,84 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (934,8 руб.) СП (345,88 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (934,8 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,49	10178,86	1907,76	59,81		4987,64	934,8	29,31		14,39	7,05		
22	ТЕР08-01-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; МАТ=4,81 НР (1840,39 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1978,91 руб.) СП (1068,61 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1978,91 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,79 79/100	25135,27	2504,95	1085,66		19856,86	1978,91	857,67		20,1	15,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,0853 85,3/1000	44364,12				3784,26							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									87111,91	18730,07	1425,01	413,91		140,67		2,54
Накладные расходы									15572,45							
Сметная прибыль									7419,69							
Итого по разделу 3 Цоколь :																
Отделочные работы									83553,93					124,79		2,54
Конструкции из кирпича и блоков									22765,86					15,88		
Теплоизоляционные работы									3784,26							
Итого									110104,05					140,67		2,54
В том числе:																
Материалы									66956,83							
Машины и механизмы									1425,01							
ФОТ									19143,98							
Накладные расходы									15572,45							
Сметная прибыль									7419,69							
Итого по разделу 3 Цоколь									110104,05					140,67		2,54
Раздел 4. Проемы																
24	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (413,63 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (459,59 руб.) СП (197,62 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (459,59 руб.)	100 м2 проемов	0,0189 1,89/100	507705,43	23969,58	2706,4	347,21	9595,63	453,03	51,15	6,56	187,55	3,54	1,76	0,03
Отделка боковых откосов																
25	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (39,56 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (49,45 руб.) СП (18,3 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (49,45 руб.)	100 м2 покрытия	0,0536 (2,9+1,8+0,66)/100	929,62	920,43	7,38	1,96	49,83	49,34	0,4	0,11	6,55	0,35	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	0,7	95,54				66,88							
27	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (1205,28 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1506,6 руб.) СП (557,44 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1506,6 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,0536 (2,9+1,8+0,66)/100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	2216,65	1484,82	28,22	21,78	204,06	10,94	2,06	0,11
28	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,07 НР (241,12 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (301,4 руб.) СП (111,52 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (301,4 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0536 (2,9+1,8+0,66)/100	10435,13	5619,2	77,57	3,91	559,32	301,19	4,16	0,21	42,9	2,3	0,02	
Отделка верхнего откоса																
29	ТЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; МАТ=4,84 НР (98,05 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (108,94 руб.) СП (46,84 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (108,94 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0099 0,99/100	35349,15	11003,58	116,97		349,96	108,94	1,16		83	0,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=2,49 НР (52,75 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (65,94 руб.) СП (24,4 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (65,94 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0099 0,99/100	13303,36	6656,54	101,65	3,91	131,7	65,9	1,01	0,04	50,82	0,5	0,02	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									12969,97	2463,22	86,1	28,7		18,45		0,14
Накладные расходы									2050,39							
Сметная прибыль									956,12							
Итого по разделу 4 Проемы :																
Деревянные конструкции									10701,74					4,36		0,03
Отделочные работы									5274,74					14,09		0,11
Итого									15976,48					18,45		0,14
В том числе:																
Материалы									10420,65							
Машины и механизмы									86,1							
ФОТ									2491,92							
Накладные расходы									2050,39							
Сметная прибыль									956,12							
Итого по разделу 4 Проемы									15976,48					18,45		0,14
Раздел 5. Козырек К1 2шт.																
31	ТЕР09-03-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=7,93 НР (1259,35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1825,14 руб.) СП (1058,58 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1825,14 руб.)	1 т конструкций	0,23836 0,118*2*1,01	11016,89	7171,06	2360,39	486,02	2625,99	1709,29	562,62	115,85	56,11	13,37	2,45	0,58
32	ТССЦ-201-0843 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	т	0,2384	51052,52				12170,92							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (317,77 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (460,54 руб.) СП (267,11 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (460,54 руб.)	100 м2	0,1086 5,43*2/100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	495,57	457,96	29,62	2,58	32,59	3,54	0,12	0,01
34	ТССЦ-101-3827 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н35-750-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,08145 10,86*7,5/1000	43730,83				3561,88							
35	ТССЦ-101-4639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19	10 шт.	9,2 4,6*2	14,93				137,36							
36	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (441,44 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (551,8 руб.) СП (204,17 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (551,8 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	10710,38	9194,64	17,02	1,96	642,62	551,68	1,02	0,12	71,06	4,26	0,01	
37	ТЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Постановка болтов: высокопрочных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,61; МАТ=9,54 НР (437,1 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (633,48 руб.) СП (367,42 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (633,48 руб.)	100 шт. болтов	0,28 0,14*2	4522,13	2262,43	84,49		1266,2	633,48	23,66		16,1	4,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТССЦ-101-1928 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болты распорные 12х330 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1928 1 квартал 2016 г. МАТ=4,78	шт.	28	28,82				806,96							
39	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (580,77 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (631,27 руб.) СП (277,76 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (631,27 руб.)	100 м2 покрытия	0,0448 (1,44+0,8)*2/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	2202,18	629,5	8,27	1,77	112,75	5,05	0,2	0,01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									23909,68	3981,91	625,19	120,32		30,73		0,6
Накладные расходы									3036,43							
Сметная прибыль									2175,04							
Итого по разделу 5 Козырек К1 2шт. :																
Строительные металлические конструкции									9039,41					21,42		0,59
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									12170,92							
Кровли									6622,59					5,05		0,01
Отделочные работы									1288,23					4,26		
Итого									29121,15					30,73		0,6
В том числе:																
Материалы									19302,58							
Машины и механизмы									625,19							
ФОТ									4102,23							
Накладные расходы									3036,43							
Сметная прибыль									2175,04							
Итого по разделу 5 Козырек К1 2шт.									29121,15					30,73		0,6
Раздел 6. Отмостка																
40	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (755,96 руб.): 61%=80%*(0,9*0,85) от ФОТ (1239,28 руб.) СП (384,18 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ (1239,28 руб.)	100 м3 грунта	0,0706	17553,47	17553,47			1239,28	1239,28			154	10,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТЕРр51-6-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96 НР (400,87 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (626,36 руб.) СП (225,49 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (626,36 руб.)	100 м3 грунта	0,0706	36124,31	8871,89	27252,42		2550,38	626,36	1924,02		83	5,86		
42	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	12,355 7,06*1,75	58,52		58,52		723,01		723,01					
43	ТЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,29; ЗПМ=12,23; МАТ=3,05 НР (3739,22 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3977,89 руб.) СП (2028,72 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3977,89 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	7,06	1645,25	482,6	412,69	80,84	11615,47	3407,16	2913,59	570,73	3,73	26,33	0,55	3,88
44	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (1747,06 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1443,85 руб.) СП (938,5 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1443,85 руб.)	100 м2 покрытия	0,7006	28910,12	2052,56	420,51	8,32	20254,43	1438,02	294,61	5,83	15,12	10,59	0,05	0,04
45	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=7,02 НР (533,94 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (441,27 руб.) СП (286,83 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (441,27 руб.)	100 м2 покрытия	0,7006	9309,41	629,85	122,04		6522,17	441,27	85,5		4,64	3,25		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									42904,74	7152,09	5940,73	576,56		56,9		3,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									7177,05							
Сметная прибыль									3863,72							
Итого по разделу 6 Отмостка :																
Земляные работы, выполняемые ручным способом									2379,42					10,87		
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									3176,74					5,86		
Перевозка грузов автотранспортом									723,01							
Полы									17383,41					26,33		3,88
Автомобильные дороги									30282,93					13,84		0,04
Итого									53945,51					56,9		3,92
В том числе:																
Материалы									29811,92							
Машины и механизмы									5940,73							
ФОТ									7728,65							
Накладные расходы									7177,05							
Сметная прибыль									3863,72							
Итого по разделу 6 Отмостка									53945,51					56,9		3,92
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									753454,52	248836	127537,1	15445,53		1903,38		83,48
Накладные расходы									212757,35							
Сметная прибыль									101022,46							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									1810,34					6,85		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									4152,28					14,86		0,03
Проемы (ремонтно-строительные)									2381,44					8,7		0,16
Конструкции из кирпича и блоков									34356,67					48,51		
Прочие ремонтно-строительные работы									1114,14					0,83		0,33
Отделочные работы									840201,51					1735,9		78,41
Теплоизоляционные работы									90037,08							
Строительные металлические конструкции									9740,11					21,42		0,59
Деревянные конструкции									10701,74					4,36		0,03
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									12170,92							
Кровли									6622,59					5,05		0,01
Земляные работы, выполняемые ручным способом									2379,42					10,87		
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									3176,74					5,86		
Перевозка грузов автотранспортом									723,01							
Полы									17383,41					26,33		3,88
Автомобильные дороги									30282,93					13,84		0,04
Итого									1067234,33					1903,38		83,48
В том числе:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								377081,45							
	Машины и механизмы								127537,07							
	ФОТ								264281,53							
	Накладные расходы								212757,35							
	Сметная прибыль								101022,46							
	Непредвиденные 1%								10672,34							
	Итого с непредвиденными								1077906,67							
	НДС 18%								194023,2							
	ВСЕГО по смете								1271929,87					1903,38		83,48

Составил:

Проверил:

