

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2289-16 г. Бугуруслан, 1 квартал, д. 5 Капитальный ремонт конструкций крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1320611 руб.

Средства на оплату труда 185027 руб.

Сметная трудоемкость 1404,89 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /гидроизоляции из рулонного материала - 5 слоев/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (2996 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3567 руб.) СП (1712 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3567 руб.)	100 м2 покрытия	2,176 (308,0-90,4) / 100	1817,69	1639,06	178,63		3955	3567	388	
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (8513 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9253 руб.) СП (4071 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9253 руб.)	100 м2 стяжки	3,08 308,0 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	11970	8466	3504	787

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 40 мм. ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (7434 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8080 руб.) СП (3555 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8080 руб.)	100 м2 стяжки	3,08 308,0 / 100	2934,44	2525,5	408,94	97,84	9038	7779	1259	301
4	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (2329 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2532 руб.) СП (1114 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2532 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	3,08 308,0 / 100	994,4	801,55	192,85	20,55	3063	2469	594	63
5	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (8513 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9253 руб.) СП (4071 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9253 руб.)	100 м2 стяжки	3,08 308,0 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	11970	8466	3504	787
6	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (1487 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1616 руб.) СП (711 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1616 руб.)	100 м2 стяжки	3,08 308,0 / 100	586,89	505,1	81,79	19,57	1808	1556	252	60
7	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: зонтов, парапета. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (3062 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4312 руб.) СП (2242 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4312 руб.)	100 м труб и покрытий	4,1575 (окр(4,5/0,4+80,9/0,2;2) / 100	1038,14	1037,23	0,91		4316	4312	4	

Гранд-СМЕТА

8	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /примыканий из рулонного материала - 2 слоя/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (1245 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1482 руб.) СП (711 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1482 руб.)	100 м2 покрытия	0,904 90,4 / 100	1817,69	1639,06	178,63		1643	1482	161	
9	ТЕР12-01-004-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком примыканий из листовой кровельной стали/ (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (355 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (386 руб.) СП (170 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (386 руб.)	100 м примыканий	0,075 7,5 / 100	6058,22	5093,92	964,3	56,87	454	382	72	4
10	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (216 руб.) СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (216 руб.)	100 коробок	0,01 1 / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241	210	31	6
11	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (38 руб.) СП (19 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (38 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0091 0,91 / 100	4210,79	4210,79			38	38		
12	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /металлической решетки в оконном проеме/ (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,88 НР (6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (9 руб.) СП (5 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (9 руб.)	1 т конструкций	0,002	4958,56	4430,81	527,75	16,63	10	9	1	
13	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /обшивки наружных стен выхода на кровлю рубероидом/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (124 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (148 руб.) СП (71 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (148 руб.)	100 м2 покрытия	0,09 9,0 / 100	1817,69	1639,06	178,63		164	148	16	
Очистка от строительного мусора												

Гранд-СМЕТА

14	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3,19 окр((217,6*0,05*1,2+0,4989+90, 4*0,02*1,2+0,105+0,0107+9,0*0, 01*1,2)*0,2,2	345,71		345,71		1103		1103	
15	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	12,76 окр((217,6*0,05*1,2+0,4989+90, 4*0,02*1,2+0,105+0,0107+9,0*0, 01*1,2)*0,8,2	34,59		34,59		441		441	
16	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	41,85 окр(((217,6*0,05*1,2+308,0*(0,04 +0,02+0,01)*1,2+0,4989+90,4*0, 02*1,2+7,5*0,6*0,7*7,85/1000+0, 105+0,0107+0,002+9,0*0,01*1,2) .2	99,84		99,84		4178		4178	
Итого по разделу 1 Демонтаж									109195			
Раздел 2. Монтаж												
покрытие кровли здания												
17	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (10640 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11565 руб.) СП (5089 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11565 руб.)	100 м2 стяжки	3,08 308,0 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	31568	10581	4380	984
18	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (1857 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2019 руб.) СП (888 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2019 руб.)	100 м2 стяжки	3,08 308,0 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	7615	1944	314	75
19	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (22810 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (24793 руб.) СП (10909 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (24793 руб.)	1 м3 утеплителя	61,6 308,0*0,4/2	2157,89	346,48	231,91	56,01	132926	21343	14286	3450

Гранд-СМЕТА

20	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (10640 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11565 руб.) СП (5089 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11565 руб.)	100 м2 стяжки	3,08 308,0 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	31568	10581	4380	984
21	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (9287 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10095 руб.) СП (4442 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10095 руб.)	100 м2 стяжки	3,08 308,0 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	38075	9718	1572	377
22	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (768 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (960 руб.) СП (422 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (960 руб.)	1 т	0,576 окр(308,0*1,87/1000;4	28647,21	1635,52	273,38	31,55	16501	942	157	18
23	ТССЦ-101-0816 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока светлая диаметром 1,1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0816 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	-0,0161 -Ф1.р2	40378,37				-650			
24	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,576 -Ф1.р1	25640,84				-14769			
25	ТССЦ-204-0097 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0097 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	т	0,576 окр(308,0*1,87/1000;4	54556,14				31424			
26	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (1014 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1102 руб.) СП (485 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1102 руб.)	100 м2 кровли	3,08 308,0 / 100	1235,24	357,85	19,32		3805	1102	60	

Гранд-СМЕТА

27	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,1386 -Ф2.р1	19068,16				-2643			
28	ТССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63	л	107,8	82,68				8913			
29	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (5706 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6202 руб.) СП (2729 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6202 руб.)	100 м2 кровли	3,08 308,0 / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	128507	6080	989	122
30	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-357,3 -Ф3.р2	152,7				-54560			
31	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	357,3	160,13				57214			
32	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-351,1 -Ф3.р1	179,21				-62921			
33	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	351,1	168,5				59160			
примыкание кровли к парапетам и покрытие парапета												

Гранд-СМЕТА

34	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (3653 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3971 руб.) СП (1747 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3971 руб.)	100 м примыканий	0,81 81,0 / 100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	43566	3858	620	113
35	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-204,1 -Ф4.p1	179,21				-36577			
36	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	113,4	168,5				19108			
37	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	90,7 204,1-113,4	160,13				14524			
38	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=5,87	м3	-0,4131 -Ф4.p2	3410,35				-1409			
39	ТССЦ-402-0433 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) /плотность 2,2 т/м3/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0433 1 квартал 2016 г. МАТ=2,6	т	0,9088 окр(0,4131*2,2;4	4592,61				4174			
40	ТЕРр61-10-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5,94 НР (12412 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (18525 руб.) СП (7410 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (18525 руб.)	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,77 77,0 / 100	31575,24	24058,98	5,37		24313	18525	4	

Гранд-СМЕТА

41	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (9463 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10286 руб.) СП (4526 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10286 руб.)	100 м2 покрытия	0,73 73,0 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	35884	10257	135	29
42	ТССЦ-101-0795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0795 1 квартал 2016 г. МАТ=4,88	т	-0,0088 -Ф5,р2	45464,52				-400			
43	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,5709 -Ф5,р1	43613,07				-24899			
44	ТССЦ-101-3742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,35843 4,91*73/1000	41833,14				14994			
45	ТССЦ-101-2534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль из квадратной стали /Костыль кровельный Т-образный 550х30х3,0, применительно / ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51	шт.	175	46,33				8108			
примыкание кровли к вентиляционным каналам и зданию выхода												
46	ТЕРр61-10-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5,94 НР (5642 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (8421 руб.) СП (3368 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (8421 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,35 35,0 / 100	31575,24	24058,98	5,37		11051	8421	2	

Гранд-СМЕТА

47	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (3020 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3283 руб.) СП (1445 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3283 руб.)	100 м примыканий	0,46 46,0 / 100	54766,94	7004,61	736,79	132,21	25193	3222	339	61
48	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=5,87	м3	-0,2346 -Ф6.p3	3410,35				-800			
49	ТССЦ-402-0433 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) /плотность 2,2 т/м3/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0433 1 квартал 2016 г. МАТ=2,6	т	0,51612 0,2346*2,2	4592,61				2370			
50	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,092 -Ф6.p2	43613,07				-4012			
51	ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	т	-0,006 -Ф6.p1	26645,8				-160			
52	ТССЦ-101-3742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,2167 окр(46,0*0,6*7,85/1000;4	41833,14				9065			
53	ТССЦ-206-1341 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-206-1341 1 квартал 2016 г. МАТ=5,08	м	48	38,25				1836			

Гранд-СМЕТА

54	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-86,94 -Ф6.р4	179,21				-15581			
55	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	34,8	168,5				5864			
56	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	52,14 86,94-34,8	160,13				8349			
устройство покрытия здания выхода на кровлю												
57	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (1037 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1127 руб.) СП (496 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1127 руб.)	100 м2 стяжки	0,3 30,0 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	3075	1031	427	96
58	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (180 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (196 руб.) СП (86 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (196 руб.)	100 м2 стяжки	0,3 30,0 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	742	189	31	7
59	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (1333 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1449 руб.) СП (638 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1449 руб.)	1 м3 утеплителя	3,6 30,0*0,12	2157,89	346,48	231,91	56,01	7768	1247	835	202

Гранд-СМЕТА

60	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (1037 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1127 руб.) СП (496 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1127 руб.)	100 м2 стяжки	0,3 30,0 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	3075	1031	427	96
61	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (905 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (984 руб.) СП (433 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (984 руб.)	100 м2 стяжки	0,3 30,0 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	3709	947	153	37
62	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (75 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (94 руб.) СП (41 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (94 руб.)	1 т	0,0561 окр(30,0*1,87/1000;4	28647,21	1635,52	273,38	31,55	1607	92	15	2
63	ТССЦ-101-0816 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока светлая диаметром 1,1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0816 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	-0,0016 -Ф7.р2	40378,37				-65			
64	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,0561 -Ф7.р1	25640,84				-1438			
65	ТССЦ-204-0097 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0097 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	т	0,0561 окр(30,0*1,87/1000;4	54556,14				3061			
66	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (98 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (107 руб.) СП (47 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (107 руб.)	100 м2 кровли	0,3 30,0 / 100	1235,24	357,85	19,32		371	107	6	

Гранд-СМЕТА

67	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,0135 -Ф8.p1	19068,16				-257			
68	ТССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63	л	13,8	82,68				1141			
69	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (556 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (604 руб.) СП (266 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (604 руб.)	100 м2 кровли	0,3 30,0 / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	12517	592	96	12
70	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-34,8 -Ф9.p2	152,7				-5314			
71	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	34,8	160,13				5573			
72	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-34,2 -Ф9.p1	179,21				-6129			
73	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	34,2	168,5				5763			

Гранд-СМЕТА

74	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (1353 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1471 руб.) СП (647 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1471 руб.)	100 м примыканий	0,3 30,0 / 100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	16135	1429	229	42
75	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-75,6 -Ф11.р1	179,21				-13548			
76	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	17	168,5				2865			
77	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	58,6 75,6-17,0	160,13				9384			
78	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=5,87	м3	-0,153 -Ф11.р2	3410,35				-522			
79	ТССЦ-402-0433 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) /плотность 2,2 т/м3/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0433 1 квартал 2016 г. МАТ=2,6	т	0,3366 0,153*2,2	4592,61				1546			
80	ТЕРр61-10-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5,94 НР (1854 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2767 руб.) СП (1107 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2767 руб.)	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,115 11,5 / 100	31575,24	24058,98	5,37		3631	2767	1	

Гранд-СМЕТА

81	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1361 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1479 руб.) СП (651 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1479 руб.)	100 м2 покрытия	0,105 10,5 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	5161	1475	19	4
82	ТССЦ-101-0795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0795 1 квартал 2016 г. МАТ=4,88	т	-0,0013 -Ф12,р2	45464,52				-59			
83	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0821 -Ф12,р1	43613,07				-3581			
84	ТССЦ-101-3742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,0495 окр(10,5*0,6*7,85/1000;4	41833,14				2071			
85	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 3х30х400 мм /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	38	22,04				838			
86	ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (826 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (843 руб.) СП (472 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (843 руб.)	1 воронка	2	1094,26	419,61	103,72	1,96	2189	839	207	4
87	ТССЦ-301-3302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41	шт.	-2 -Ф13,р1	552,69				-1105			

Гранд-СМЕТА

88	ТССЦ-301-3303 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка сливная диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3303 1 квартал 2016 г. МАТ=2,23	шт.	2	84,63				169			
89	ТЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: настенных /водосточные трубы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (384 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (417 руб.) СП (183 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (417 руб.)	100 м желобов	0,038 3,8 / 100	85456,31	10561,83	2337,16	416,19	3247	401	89	16
90	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (392 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (426 руб.) СП (187 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (426 руб.)	100 м желобов	0,108 10,8 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	3473	423	19	3
91	ТССЦ-101-0173 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гвозди провололочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0173 1 квартал 2016 г. МАТ=6,48	т	-0,0004 -Ф15,р1	88445,78				-35			
92	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено оцинкованное водосточное (50 мм) /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	2	261,38				523			
93	ТССЦ-101-2534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль из квадратной стали /Крюк кровельный угловой. Применительно/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51	шт.	18	46,33				834			
обрамление выхода мусоропровода												
94	ТЕР12-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; МАТ=4,38 НР (457 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (497 руб.) СП (219 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (497 руб.)	10 м2 примыканий	0,095 0,95 / 10	13143,3	5229,18	2797,27		1249	497	266	

Гранд-СМЕТА

95	ТССЦ-101-3177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3177 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	-0,9595 -Ф14,р1	250,9				-241			
96	ТССЦ-101-8076 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,09	кг	-0,4427 -Ф14,р2	454,11				-201			
97	ТССЦ-101-4729 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4729 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	1,9	52,72				100			
98	ТССЦ-101-8030 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик–клей полиуретановый DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные /Полиуретановый герметик № 70 (150 мл.) Технониколь. Применительно/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8030 1 квартал 2016 г. МАТ=6,37	л	0,15	690,95				104			
99	ТССЦ-101-5821 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные резиновые, марка 7057-3, диаметр 30-40 мм /Felt-Roofseal уплотнитель №9 500- 575. Применительно/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5821 1 квартал 2016 г. МАТ=6,26	т	0,00234 2,34/1000	292435,15				684			
100	ТЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка клапанов вакуумных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (522 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (533 руб.) СП (298 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (533 руб.)	1 клапан	4	189,21	133,31	9,22		757	533	37	
101	ТССЦ-301-8440 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм /Вентиляционный клапан HL900N ф110. Применительно/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	4	1787,77				7151			

Гранд-СМЕТА

102	ТЕР26-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов цилиндрами и получилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; МАТ=5,34 НР (39 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (50 руб.) СП (24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (50 руб.)	1 м3 изоляции	0,02	13938,27	2522,32	211,62		279	50	4	
103	ТССЦ-104-0017 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0017 1 квартал 2016 г. МАТ=6,13	м3	-0,0206 -Ф16,р1	8437,82				-174			
104	ТССЦ-104-0557 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0557 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71	м	2	171,06				342			
105	ТССЦ-301-5610 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 156-168 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5610 1 квартал 2016 г. МАТ=1,78	шт.	8	67,96				544			
устройство зонтов												
106	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (881 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (958 руб.) СП (422 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (958 руб.)	100 м2 покрытия	0,068 6,8 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	3343	955	13	3
107	ТССЦ-101-0795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0795 1 квартал 2016 г. МАТ=4,88	т	-0,0008 -Ф17,р2	45464,52				-36			
108	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0532 -Ф17,р1	43613,07				-2320			

Гранд-СМЕТА

109	ТССЦ-101-3742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,032 окр(6,8*0,6*7,85/1000;4	41833,14				1339			
110	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (172 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (246 руб.) СП (123 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (246 руб.)	1 т	0,0421 42,1/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	1999	243	7	3
111	ТССЦ-101-0982 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33	т	-0,0021 -Ф18,р2	28231,43				-59			
112	ТССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84	т	-0,0413 -Ф18,р1	40719,52				-1682			
113	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,0421 42,1/1000	30555,06				1286			
114	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (51 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (74 руб.) СП (36 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (74 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045 4,5 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	184	74	6	
115	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (32 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (46 руб.) СП (22 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (46 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045 4,5 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	195	46	4	
устройство парапетного ограждения												

Гранд-СМЕТА

116	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (763 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (829 руб.) СП (365 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (829 руб.)	100 м ограждения	0,9 90,0 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	16065	777	383	52
117	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,64; МАТ=4,55 НР (2624 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2678 руб.) СП (1500 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2678 руб.)	1 решетка	14	227,62	191,28	15,23		3187	2678	213	
118	ТССЦ-301-4283 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х300 мм /РЭД-Н 530х300мм. Применительно/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-4283 1 квартал 2016 г. МАТ=4,59	шт.	14	1153,19				16145			
119	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; МАТ=8,32 НР (194 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (281 руб.) СП (163 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (281 руб.)	1 м2 проема	0,91	984,35	308,81	62,52		896	281	57	
120	ТССЦ-203-8120 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1600 мм /ДПМ-0,1/60- 1300х700. Применительно/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8120 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	1	10799,75				10800			
122	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	11	1,08				12			
123	ТССЦ-206-0347 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Нащельники для окон в спаренном переплете боковые НС-18Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-206-0347 1 квартал 2016 г. МАТ=5,31	шт.	4	948,58				3794			

Гранд-СМЕТА

124	ТССЦ-201-0345 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 60.18. /Окно слуховое жалюзийное РЭД-НСТ2 900x700мм. Применительно/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0345 1 квартал 2016 г. МАТ=2,61	шт.	1	16583,18				16583			
125	ТЕР15-01-063-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,23; МАТ=4,06 НР (8201 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (10251 руб.) СП (3793 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (10251 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,643 64,3 / 100	150928,14	15884,94	817,89	57,24	97047	10214	526	37
126	ТССЦ-101-3250 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3250 1 квартал 2016 г. МАТ=1,89	м2	-75,87 -Ф22,р1	283,33				-21496			
127	ТССЦ-101-3861 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3861 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,4403 окр(64,3*6,4*1,07/1000;4	50702,27				22324			
128	ТЕР20-02-009-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-009-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,21; МАТ=7,68 НР (131 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (134 руб.) СП (75 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (134 руб.)	1 зонт	1	175,91	134,16	13,18		176	134	13	
129	ТССЦ-301-0282 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 500 мм /ЗК.00.000-05. Применительно/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0282 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	шт.	1	1294,84				1295			
Итого по разделу 2 Монтаж									990090			
Раздел 3. Устройство водоприемных воронок (2 шт.)												

Гранд-СМЕТА

130	ТЕР12-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; МАТ=4,38 НР (481 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (523 руб.) СП (230 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (523 руб.)	10 м2 примыканий	0,1 (0,5*2) / 10	13143,3	5229,18	2797,27		1314	523	280	
131	ТССЦ-101-3177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3177 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	-1,01 -Ф19,р1	250,9				-253			
132	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	1 0,5*2	168,5				169			
133	ТЕР12-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; МАТ=4,38 НР (289 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (314 руб.) СП (138 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (314 руб.)	10 м2 примыканий	0,06 (0,3*2) / 10	13143,3	5229,18	2797,27		789	314	168	
134	ТССЦ-101-3177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3177 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	-0,606 -Ф20,р1	250,9				-152			
135	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	0,6 0,3*2	160,13				96			
136	ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (826 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (843 руб.) СП (472 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (843 руб.)	1 воронка	2	1094,26	419,61	103,72	1,96	2189	839	207	4

Гранд-СМЕТА

137	ТССЦ-301-3302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41	шт.	-2 -Ф21.p1	552,69				-1105			
138	ТССЦ-301-1351 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная чугунная ВР-А-100-00 /Воронка с прижимным фланцем и электрообогревом ТП- 01.100/6-Э Технониколь. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1351 1 квартал 2016 г. МАТ=2,07	шт.	2	1656,56				3313			
Итого по разделу 3 Устройство водоприемных воронок (2 шт.)									8796			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									867132	176186	47484	8841
Накладные расходы									160209			
Сметная прибыль									80740			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									12622			
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									615372			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									9620			
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									1137			
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									215839			
Погрузо-разгрузочные работы									1544			
Перевозка грузов автотранспортом									4178			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									36978			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									70788			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									27818			
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									510			
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									1286			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									520			
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									109869			

Гранд-СМЕТА

Итого	1108081			
В том числе:				
Материалы	643462			
Машины и механизмы	47484			
ФОТ	185027			
Накладные расходы	160209			
Сметная прибыль	80740			
Непредвиденные затраты 1%	11081			
Итого с непредвиденными	1119162			
НДС 18%	201449			
ВСЕГО по смете	1320611			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)