

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2291 г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 23 Капитальный ремонт конструкций крыши
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 2272908,92 руб.
Средства на оплату труда 307355 руб.
Сметная трудоемкость 2368,84 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /гидроизоляции из рулонного материала - 5 слоев/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (13341 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7623 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	9,69 969 / 100	1817,69	1639,06	178,63		17613	15882	1731		14,38	139,34		
2	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /примыканий из рулонного материала - 2 слоя/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (441 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (252 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,32 32 / 100	1817,69	1639,06	178,63		582	525	57		14,38	4,6		

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	9,69 969 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	37657	26632	11025	2476	21,78	211,05	1,55	15,02
4	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (26779 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12808 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,69 969 / 100	2934,44	2525,5	408,94	97,84	28435	24472	3963	948	20	193,8	0,5	4,85
5	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /с вентиляционных шахт+с поверхностей стен здания выхода/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1442 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (824 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,66 (26+40) / 100	2601,08	2601,08			1717	1717			22,82	15,06		
6	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02 2 / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12	179,3	3,59	3,97	0,08
7	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (88 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (63 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,03 3 / 100	4210,79	4210,79			126	126			36,28	1,09		

Гранд-СМЕТА

8	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0196 1,96 / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	435	276	159	34	114,14	2,24	8,74	0,17
9	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /оголовков вентиляционных шахт+кирпичной выдры вентиляционных шахт+кирпичной кладки парапета/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (5208 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2976 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	5,02 2+0,22+1,90+0,9	1963,81	1066,21	897,6	169,02	9858	5352	4506	848	8,24	41,36	1,15	5,77
10	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /покрытия парапета/ (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2032 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (972 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,224 22,40 / 100	9965,06	9835,86	129,2	27,64	2232	2203	29	6	78,93	17,68	0,14	0,03
11	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т /покрытия парапета ж/б плитами/ (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (2249 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1285 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,14 14 / 100	14898,96	12999,63	1899,33	497,15	2086	1820	266	70	98,06	13,73	2,52	0,35

Гранд-СМЕТА

12	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /капельника/ (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4937 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2361 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,544 54,40 / 100	9965,06	9835,86	129,2	27,64	5421	5351	70	15	78,93	42,94	0,14	0,08
13	ТЕРр58-17-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,77 НР (153 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (112 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	0,206 20,6 / 100	1050,65	1049,82	0,83		216	216			9,21	1,9		
14	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (570 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (273 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,206 20,6 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	801	567	234	53	21,78	4,49	1,55	0,32
15	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (99 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (48 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,206 20,6 / 100	586,89	505,1	81,79	19,57	121	104	17	4	4	0,82	0,1	0,02
16	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (1651 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (1179 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,15 15 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	2502	2305	197	53	128,73	19,31	2,15	0,32

Гранд-СМЕТА

17	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /чердачного перекрытия от строительного мусора изскрементов природного происхождения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (17441 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (10570 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	1,1628 (193,80*0,6) / 100	22725,17	22725,17			26425	26425			214,32	249,21		
18	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /неэксплуатируемой части вентиляционных шахт/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (622 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (356 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,6	1963,81	1066,21	897,6	169,02	1178	640	538	101	8,24	4,94	1,15	0,69
19	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен /горловины люк лаза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (29 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (22 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,028 2,80 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	51	38	13	2	12,3	0,34	0,45	0,01
Очистка от строительного мусора																
20	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	80,03	345,71		345,71		27667		27667					
21	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	186,73	34,59		34,59		6459		6459					
22	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	266,76	99,84		99,84		26633		26633					

Итого по разделу 1 Демонтаж										353006					967,49		27,71
Раздел 2. Монтаж																	
покрытие кровли здания																	
23	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	9,69 969 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	99317	33290	13781	3094	27,22	263,76	1,94	18,8	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (33473 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16009 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ															
24	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	9,69 969 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	119789	30575	4945	1185	25	242,25	0,75	7,27	
		(Увеличение толщины стяжки до 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЭМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (29219 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13974 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ															
25	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,95931 0,99*969/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	27482	1569	262	30	12,64	12,13	0,16	0,15	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (1279 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (704 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ															
26	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	9,69 969 / 100	1235,24	357,85	19,32		11969	3468	187		2,8	27,13			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (3191 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1526 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ															
27	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,4361	19068,16				-8316								
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36															

Гранд-СМЕТА

28	ТССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	339,2	82,68				28045							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63														
29	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	9,69 969 / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	404295	19128	3111	383	14,36	139,15	0,2	1,94
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (17950 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8585 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
30	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-1105	179,21				-198027							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42														
31	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	-1124	152,7				-171635							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43														
32	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП	м2	1124	160,13				179986							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56														
33	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП	м2	1105	168,5				186193							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5														
примыкание кровли к парапетам и покрытие парапета																
34	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0,28	54766,94	7004,61	736,79	132,21	15335	1961	206	37	52,21	14,62	0,67	0,19
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (1838 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (879 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

35	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-52,92	179,21				-9484							
36	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,056	43613,07				-2442							
37	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	50	160,13				8007							
38	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	47	168,5				7920							
39	ТССЦ-101-3742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,14239 4,91*29/1000	41833,14				5957							
40	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен /оголовка парапета/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1486 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (687 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,18 18 / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	3058	1793	103	65	70,88	12,76	2,78	0,5
41	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен /внутр. стены парапета/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1156 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (535 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,14 14 / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	2378	1394	80	51	70,88	9,92	2,78	0,39

Гранд-СМЕТА

42	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (116 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (55 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,3515 35,15 / 100	1235,24	357,85	19,32		434	126	7		2,8	0,98		
43	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,0158	19068,16				-301							
44	ТССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63	л	12,3	82,68				1017							
примыкание кровли к вентиляционным шахтам и зданию выхода																
45	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (8670 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4010 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	1,05 105 / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	17836	10458	602	380	70,88	74,42	2,78	2,92
46	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (98 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (47 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,3 30 / 100	1235,24	357,85	19,32		371	107	6		2,8	0,84		
47	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,0135	19068,16				-257							

Гранд-СМЕТА

48	ТССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63	л	10,5	82,68				868							
49	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (5187 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2481 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	0,79 79 / 100	54766,94	7004,61	736,79	132,21	43266	5534	582	104	52,21	41,25	0,67	0,53
50	ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	т	-0,0103	26645,8				-274							
51	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,158	43613,07				-6891							
52	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-149,3	179,21				-26756							
53	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	70,5	160,13				11289							
54	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	60	168,5				10110							

Гранд-СМЕТА

55	ТССЦ-101-3742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,0982 4,91*20/1000	41833,14				4108							
56	ТССЦ-206-1341 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-206-1341 1 квартал 2016 г. МАТ=5,08	м	79	38,25				3022							
устройство покрытия здания выхода на кровлю																
57	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (380 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (182 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,11 11 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	1127	378	156	35	27,22	2,99	1,94	0,21
58	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (увеличение толщины стяжки до 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (66 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,11 11 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	272	69	11	3	5	0,55	0,15	0,02
59	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (50 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,1515 15,15 / 100	1235,24	357,85	19,32		187	54	3		2,8	0,42		
60	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,0068	19068,16				-130							

Гранд-СМЕТА

61	ТССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	5,3	82,68				438							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63														
62	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,15 15 / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	6258	296	48	6	14,36	2,15	0,2	0,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (278 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (133 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
63	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-17,1	179,21				-3064							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42														
64	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	-17,4	152,7				-2657							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43														
65	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП	м2	17,4	160,13				2786							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56														
66	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП	м2	17,1	168,5				2881							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5														
67	ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных	1 воронка	2	1094,26	419,61	103,72	1,96	2189	839	207	4	2,94	5,88	0,01	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (826 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (472 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ														
68	ТССЦ-301-3302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	-2	552,69				-1105							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41														

Гранд-СМЕТА

69	ТССЦ-301-3303 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка сливная диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3303 1 квартал 2016 г. МАТ=2,23	шт.	2	84,63				169							
70	ТЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: настенных /водосточные трубы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (404 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (193 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	0,04 4 / 100	85456,31	10561,83	2337,16	416,19	3418	422	93	17	84,75	3,39	2,11	0,08
71	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (275 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (132 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	0,076 7,60 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	2444	297	14	2	31,41	2,39	0,16	0,01
72	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено оцинкованное водосточное (50 мм) /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	2	261,38				523							
73	ТССЦ-301-5605 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм /Хомут металлический ф50 □ в комплекте шпилька, дюбель10х50. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5605 1 квартал 2016 г. МАТ=1,77	шт.	4	15,93				64							
74	ТССЦ-101-2534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль из квадратной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51	шт.	14	46,33				649							
75	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (454 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (217 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,035 3,50 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1720	492	6	1	112,75	3,95	0,2	0,01

Гранд-СМЕТА

76	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0274	43613,07				-1195						
77	ТССЦ-101-3742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм /капельник/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,017185 4,91*3,50/1000	41833,14				719						
устройство карнизного свеса и водосточной системы															
78	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47 НР (1196 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (572 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	1,1 110 / 100	22760,8	1160,26	174,4	21,65	25037	1276	192	24	8,44	9,28	0,11 0,12
79	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-127,6	179,21				-22867						
80	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	127,6	160,13				20433						
81	ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (4132 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2361 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 воронка	10	1094,26	419,61	103,72	1,96	10943	4196	1037	20	2,94	29,4	0,01 0,1
82	ТССЦ-301-3302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41	шт.	-10	552,69				-5527						

Гранд-СМЕТА

83	ТССЦ-301-1104 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм /Воронка водосточная диаметром 250 мм. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1104 1 квартал 2016 г. МАТ=2,06	шт.	10	159,11				1591							
84	ТЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: настенных /водосточные трубы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (18179 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8694 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,8 180 / 100	85456,31	10561,83	2337,16	416,19	153821	19011	4207	749	84,75	152,55	2,11	3,8
85	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (4974 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2379 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,37 137 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	44061	5363	245	43	31,41	43,03	0,16	0,22
86	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет /Колено водосточной трубы d=100. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	40	287				11480							
87	ТССЦ-201-1103 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм /Отмет водосточной трубы d=100. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1103 1 квартал 2016 г. МАТ=4,17	шт.	10	170,14				1701							
88	ТССЦ-301-5609 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм /Хомут металлический ф100 □ в комплекте шпилька, дюбель 10х50. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98	шт.	130	41,82				5437							
89	ТССЦ-101-2534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль из квадратной стали /Крюк кровельный угловой. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51	шт.	230	46,33				10656							

Гранд-СМЕТА

90	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (14259 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6820 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,1 110 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	54071	15456	203	43	112,75	124,03	0,2	0,22
91	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,8602	43613,07				-37516							
92	ТССЦ-101-3742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм /капельник/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,5401 4,91*110/1000	41833,14				22594							
устройство зонтов с крышкой типа вальма																
93	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (3733 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1786 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,288 28,80 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	14157	4047	53	11	112,75	32,47	0,2	0,06
94	ТССЦ-101-0795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0795 1 квартал 2016 г. МАТ=4,88	т	-0,0035	45464,52				-159							
95	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,2252	43613,07				-9822							
96	ТССЦ-101-3742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,141408 4,91*28,80/1000	41833,14				5916							

Гранд-СМЕТА

97	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (632 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (452 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,1546 154,60/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	7341	891	26	12	44	6,8	0,38	0,06
98	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (152 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (106 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,134 13,40 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	549	221	18		10,62	1,42	0,02	
99	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (94 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (65 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,134 13,40 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	581	136	12		7,66	1,03	0,02	
устройство парапетного ограждения																
100	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (254 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (121 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,3 30 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	5355	259	128	17	6,67	2	0,29	0,09
101	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /горловины вентиляционных каналов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (2036 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1182 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	2,98 2+0,98	6078,45	655,77	301,45	78,88	18114	1954	898	235	5,4	16,09	0,4	1,19

Гранд-СМЕТА

102	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /парапета/	1 м3 кладки	1,9	6078,45	655,77	301,45	78,88	11549	1246	573	150	5,4	10,26	0,4	0,76
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (1298 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (754 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ														
103	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	40	227,62	191,28	15,23		9105	7651	609		1,46	58,4		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,64; МАТ=4,55 НР (7498 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4285 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ														
104	ТССЦ-301-4294 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х400 мм /РЭД-Н 400х500мм. Применительно./	шт.	40	1331,88				53275							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-4294 1 квартал 2016 г. МАТ=4,59														
105	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструк ций	0,3556 88,9*4/1000	12348,25	11152,54	962,41	96,62	4391	3966	342	34	89,49	31,82	0,49	0,17
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (2760 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2320 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ														
106	ТССЦ-203-8120 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1600 мм /Противопожарный люк-лаз 2го типа EI-60 размерами 700х700мм. Применительно./	шт.	4	10799,75				43199							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8120 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22														
107	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	1 м2 проема	3,06	984,35	308,81	62,52		3012	945	191		2,07	6,33		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; МАТ=8,32 НР (652 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (548 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

108	ТССЦ-203-8121 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм /ДПМ-0,1/60-900х1700. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8121 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	2	10891,33				21783							
109	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (726 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (347 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,056 5,60 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	2753	787	10	2	112,75	6,31	0,2	0,01
110	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0438	43613,07				-1910							
111	ТССЦ-101-2778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,07	м2	21,504 3,84*5,60	216,4				4653							
устройство ограждения по карнизу																
112	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1168 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (559 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,38 138 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	24632	1191	588	79	6,67	9,2	0,29	0,4
Итого по разделу 2 Монтаж									1554118					1401,35		40,27
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1498448	295917	117368	11438		2368,84		67,98
Накладные расходы									271192							
Сметная прибыль									137483							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									64034					205,3		6,46
Кровли									1002244					1595,47		54,33
Проемы (ремонтно-строительные)									15034					30,79		0,46
Деревянные конструкции									847					2,24		0,17
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									5620					13,73		0,35

Гранд-СМЕТА

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	481					1,9		
Прочие ремонтно-строительные работы	54436					249,21		
Стены (ремонтно-строительные)	102					0,34		0,01
Погрузо-разгрузочные работы	34126							
Перевозка грузов автотранспортом	26633							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	29465					12,13		0,15
Строительные металлические конструкции	541660					38,15		0,17
Отделочные работы	39817					97,1		3,81
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	56144					93,68		0,12
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	1547					2,45		
Конструкции из кирпича и блоков	34933					26,35		1,95
Итого	1907123					2368,84		67,98
В том числе:								
Материалы	1085163							
Машины и механизмы	117368							
ФОТ	307355							
Накладные расходы	271192							
Сметная прибыль	137483							
Непредвиденные затраты 1%	19071							
Итого с непредвиденными	1926194							
НДС 18%	346714,92							
ВСЕГО по смете	2272908,92					2368,84		67,98

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)